

令和 5 年 度

上下水道事業統計

令和5. 4. 1～令和6. 3. 31



戸田市上下水道事業
公式キャラクター
「ぼたりん」

戸田市上下水道事業
公式キャラクター
「戸田シズク」

戸 田 市 水 安 全 部
総務課・水道施設課・下水道施設課

水道事業統計

～ 水の未来をより良いものへ・・・戸田市の水道 ～

<安全・安心・信頼>



目 次

1. 事業のあゆみ	1
2. 事業の概要	
(1) 給水人口及び給水戸数の推移	14
(2) 給水量、有収水量の推移	15
(3) 拡張事業の経過	17
3. 令和5年度事業概況	
(1) 総括事項	21
(2) 経営指標に関する事項	21
(3) 議会議決事項	22
(4) 行政官庁認可事項	22
(5) 建設改良工事の概要	23
4. 現有施設の概況	
(1) 施設用地	27
(2) 取水施設	27
(3) 配水施設	29
(4) 車両一覧	31
(5) 口径別管路布設状況(導、送、配水管)	33
5. 業務統計	
(1) 業務概要	35
(2) 給水、取水(揚水)、受水(県水)状況	37
(3) 給水量(県水受水量及び取水井揚水量)	39
(4) 令和5年度給水量分析	39
(5) 令和5年度月別電力、次亜塩素等使用量	41
(6) 年度別、口径別量水器設置状況	43
(7) 令和5年度給・配水管漏水状況	43
(8) 令和5年度月別口径別料金調定及び使用水量の状況	45
(9) 令和5年度検針及び調定の状況	47
(10) 年度別・月別使用水量及び栓数	48
(11) 令和5年度原水(井水)及び浄水水質検査状況	49
(12) 令和5年度分担金・加入金の状況	51

6. 財務状況

(1)	水道料金収納状況	53
(2)	年度別収益的収入及び支出	55
(3)	年度別資本的収入及び支出	55
(4)	年度別損益計算書比較表	57
(5)	年度別貸借対照表比較表	59
(6)	令和5年度固定資産明細	65
(7)	企業債の明細	67
(8)	年度別性質別費用構成比較	69
(9)	年度別水道料金原価比較	69
(10)	年度別経営分析	71
(11)	年度別料金収入と企業債元利償還金比較	73
(12)	年度別減価償却費と企業債償還元金比較	73


7. 組織及び職員

(1)	組織図並びに職員配置図	74
(2)	職員数及び組織の変遷	75
(3)	事務分掌	76

8. その他

(1)	水道料金体系の推移	80
(2)	分担金及び加入金の推移	84
(3)	手数料	84
(4)	水道関連団体等一覧	87
(5)	避難所等一覧	87
(6)	指定給水装置工事事業者(上水道)一覧表	88

水道施設及び配水系統図



1. 事業のあゆみ

- 昭和 27 年 10 月 22 日 ○ 浦和保健所から町内(旧戸田町)24ヵ所の井戸水の水質検査の結果が
でる。(適7件、不適17件)
- 12 月 10 日 ○ 簡易水道関係地区保健委員会が初会合。
- 昭和 28 年 12 月 18 日 ○ 町議会厚生医委員会が開かれ、簡易水道布設について全員賛成。
(浦和保健所長出席、今後県と連絡を取りながら布設計画を進めることと
なった。)
- 昭和 29 年 1 月 4 日 ○ 簡易水道を取り止め、上水道計画に変更する。
(県公衆衛生課長より助言あり。)
- 2 月 22 日 ○ 町議会上水道特別委員会が先進市(飯能、春日部、川口市、川崎市)を
～ 26 日 視察。
- 2 月 27 日 ○ 上水道布設を町議会で議決。
- 3 月 23 日 ○ 上水道布設事業認可申請書を県に提出。
- 5 月 25 日 ○ 上水道布設事業認可申請書を国(厚生大臣、建設大臣)へ提出。
- 10 月 8 日 ○ 上水道布設計画、厚生大臣より認可(玉衛第659号)される。
- 【上水道布設計画の概要】
- ・ 計画目標年次 昭和46年度
 - ・ 計画給水人口 20,000人
 - ・ 計画給水量 1日最大 3,600 m³
1日平均 2,400 m³
1人1日最大 180 ℓ
1人1日平均 120 ℓ
 - ・ 計画給水区域 戸田町一円
 - ・ 事業費 105,000千円
 - ・ 工期 昭和29年度から昭和31年度まで
- 浄水場(現東部浄水場)の水源実地調査。
- 11 月 24 日 ○ 上水道申込受付開始。
(初年度工区内の区長、保健委員に説明を開く。)
- 昭和 30 年 3 月 15 日 ○ 戸田町保健課で水道業務開始。
- 4 月 1 日 ○ 水道課を新設。
○ 給水条例(条例第25号)公布、施行。
- 6 月 9 日 ○ 給水装置工事申請書第1号受理。
- 7 月 1 日 ○ 川口市から原水の供給を受け下戸田地区350戸に給水開始、水道料金は、
暫定料金として川口市の10%上乗せした金額とする。
(市境に受水用メーターを設置)
- 【料金表(1ヵ月につき)】
- ・ 家事用 8m³ 132円 1m³につき 17円
 - ・ 工場その他大口用 20m³ 385円 1m³につき 22円
- 11 月 21 日 ○ 浄水場(現東部浄水場)用地(3,656.17m²)取得。

- 昭和 31 年 2 月 25 日 ○ 浄水場(現東部浄水場)起工式。
 8 月 10 日 ○ 第1水源井戸(現東部浄水場敷地内)完成。(口径300mm、深さ230m)
 8 月 13 日 ○ 浄水場運転開始。
 ○ 川口市からの原水受水廃止。

- 昭和 32 年 4 月 15 日 ○ 浄水場(現東部浄水場)に配水池完成、450m³×2池。
 7 月 20 日 ○ 戸田町と美笹村が合併、戸田町となる。

- 昭和 33 年 4 月 1 日 ○ 水道料金改定(主に端数調整)。

【料金表(1ヵ月につき)】

- ・ 家 事 用 8m³ 150円 1m³につき 20円

- 4 月 18 日 ○ 第2水源井戸(中町2丁目)完成。(口径300mm、深さ215m)
 11 月 9 日 ○ 蕨町(現蕨市)下蕨地区(243戸、1,195人)に給水開始。

- 昭和 34 年 3 月 ○ 上水道竣工式。

- 昭和 35 年 8 月 3 日 ○ 第3水源井戸(下戸田1丁目)完成。(口径300mm、深さ218m)
 12 月 16 日 ○ 第1次拡張事業計画変更認可申請。
 12 月 19 日 ○ 第1次拡張事業計画変更について、議会において議決。
 12 月 28 日 ○ 第1次拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

- ・ 計画目標年次 昭和45年度
 ・ 計画給水人口 40,000人
 ・ 計画給水量 1日最大 8,520 m³
 1日平均 6,880 m³
 1人1日最大 213 ℓ
 1人1日平均 172 ℓ
 ・ 計画給水区域 戸田町全域(堤外地を除く)。
 ・ 事業費 72,300千円
 ・ 工期 昭和36年度から昭和39年度まで

- 12 月 ○ 下蕨地区への給水を蕨市へ切替えたため廃止する。

- 昭和 36 年 3 月 ○ 拡張工事に着手。

- 昭和 37 年 9 月 4 日 ○ 浄水場(現東部浄水場)に配水池完成。720m³×2池。
 12 月 22 日 ○ 第2次拡張事業計画変更について、議会において議決。
 12 月 24 日 ○ 第2次拡張事業計画変更認可申請。

- 昭和 38 年 1 月 4 日 ○ 西部浄水場起工式。
 1 月 7 日 ○ 第2次拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

- ・ 計画目標年次 昭和50年度
 ・ 計画給水人口 54,000人
 ・ 計画給水量 1日最大 16,580 m³
 1日平均 12,800 m³
 1人1日最大 307 ℓ
 1人1日平均 237 ℓ

- ・ 計画給水区域 戸田町全域(堤外地を除く)。
- ・ 事業費 270,000千円
- ・ 工期 昭和36年度から昭和41年度まで

- 4月1日 ○ 水道事業特別会計から公営企業会計(財務)に移行。
- 5月31日 ○ 西部浄水場に1基目の配水池完成。1,649^m×1池。
 - 第4水源井戸(西部浄水場内)完成。(口径350mm、深さ250m)
- 7月1日 ○ 建築物地下水の採取の規制に関する法律に基づく地下水汲み上げ規制地域に指定される。
- 7月10日 ○ 西部浄水場完成。落成式挙行。
- 8月10日 ○ 西部浄水場運転開始。
- 9月5日 ○ 埼玉県営中央第一水道供給事業計画について、会議が開かれる。

- 昭和39年 3月5日 ○ 第5水源井戸(笹目1丁目)完成。(口径350mm、深さ250m)
- 10月30日 ○ 西部浄水場に2基目の配水池完成。1,649^m×1池。
- 昭和40年 2月20日 ○ 第6水源井戸(喜沢南1丁目)完成。(口径350mm、深さ230m)
- 9月15日 ○ 第7水源井戸(笹目南町)完成。(口径350mm、深さ253m)
- 10月6日 ○ 第3次拡張事業計画変更について、議会において議決。
- 12月20日 ○ 第3次拡張事業計画変更認可申請。
- 昭和41年 1月7日 ○ 第3次拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

- ・ 計画目標年次 昭和45年度
- ・ 計画給水人口 77,600人
- ・ 計画給水量

1日最大	32,600 ^m
1日平均	19,550 ^m
1人1日最大	420 ^ℓ
1人1日平均	252 ^ℓ
- ・ 計画給水区域 戸田町全域(堤外地を除く)。
- ・ 事業費 651,564千円
- ・ 工期 昭和41年度から昭和42年度まで

- 1月31日 ○ 第8水源井戸(笹目3丁目)完成。(口径350mm、深さ231m)
- 3月31日 ○ 西部浄水場用地(8,988^m)を取得。
- 4月1日 ○ 中部浄水場用地(2,322^m)を取得。
- 10月1日 ○ 市制施行。
 - 組織改正により水道課から水道部となる。
 - 1部、2課(業務課、施設課)制となる。
- 10月27日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場(地上3階建)、地下配水池の工事関係予算を臨時市議会へ提出。財源に難があるため議案を撤回。
- 12月21日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場(地上3階建)建設について、地下配水池を計画から削除した工事請負契約を議会へ提出し、可決される。
- 昭和42年 1月12日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場建設工事起工式。
- 4月1日 ○ 地方公営企業法の改正により、全部適用(法定)となる。

- 6月 1日 ○ 第9水源井戸(中部浄水場内)完成。(口径300mm、深さ240m)
- 6月30日 ○ 第10水源井戸(笹目1丁目)完成。(口径300mm、深さ230m)
- 11月30日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場完成。
- 12月 1日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場落成式挙行。
- 12月 4日 ○ 水道庁舎兼中部浄水場に水道部移転、業務開始。
- 昭和43年 1月 1日 ○ 隔月検針及び集金実施。(昭和42年10月定例市議会で条例を改正)
- 2月19日 ○ トップ会談により、埼玉県営中央第一水道からの供給単価が1m³当たり11円に決定。
- 3月25日 ○ 中部浄水場配水池完成、1,800m³×2池。
- 3月31日 ○ 中部浄水場拡張計画用地(1,218m²)を取得。
- 4月 1日 ○ 給水装置新設分担金制度施行。
 - ・ 口径13mm 5,000円、20mm 7,500円ほか。
- 4月 1日 ○ 集金業務を金融機関へ委託。
 - 料金計算及び納入通知書作成業務を民間計算センターへ委託。
 - 中部浄水場で県水(埼玉県営中央第一水道)受水開始。(日量5,600m³、受水単価1m³当たり11円)
- 10月28日 ○ 昭和46年度から昭和50年度までの用水供給事業について、県知事と協定を締結。
- 昭和44年 3月20日 ○ 水道部公舎、東部浄水場内に完成、2階建1棟4戸。
- 4月 1日 ○ 昭和44年度県水承認水量を5,600m³/日とする。
- 昭和45年 4月 1日 ○ 昭和45年度県水承認水量を10,000m³/日とする。
- 11月13日 ○ 県企業局より、県水の供給単価を11円から21円に改定案が示されるも決定に至らず。
- 昭和46年 3月25日 ○ 水道料金納付書制度採用。
- 4月 1日 ○ 昭和46年度県水承認水量を12,000m³/日とする。
 - 夏期(7~9月)は、15,000m³/日。
- 4月18日 ○ 隔測メーターによる集合住宅への戸別検針開始。
- 7月 9日 ○ 西部浄水場で県水受水開始。コンクリート製配水池を使用。
- 12月22日 ○ 第二期拡張事業計画変更について、議会において議決。
- 昭和47年 3月23日 ○ 第二期拡張事業計画変更認可申請。
- 3月31日 ○ 第二期拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

- ・ 計画目標年次 昭和50年度
- ・ 計画給水人口 109,000人
- ・ 計画給水量

1日最大	72,485 m ³
1日平均	42,649 m ³
1人1日最大	595 ℓ
1人1日平均	476 ℓ
- ・ 計画給水区域 戸田市全域(堤外地を除く)。
- ・ 事業費 719,000千円
- ・ 工期 昭和47年度から昭和50年度まで

- 4月 1日 ○ 昭和47年度県水承認水量を13,000m³/日とする。
夏期(7~9月)は、16,000m³/日。
○ 県水供給単価が1m³当たり15円となる。
- 12月 25日 ○ 西部浄水場に管理棟その他付属施設建設工事に着手。
○ 西部浄水場鋼板製配水池工事着手、7,500m³×2池。
- 昭和 48年 3月 29日 ○ 水道料金改定(議会議決)。用途別逦増制料金採用。
料金改定率57.99%、家事用改定率24.51%。
- 4月 1日 ○ 新料金実施。
○ 昭和48年度県水承認水量を14,000m³/日とする。
夏期(7~9月)は、18,000m³/日。
- 8月 1日 ○ 市役所機構改革。水道部は、1部2課8係となる。
- 11月 30日 ○ 西部浄水場鋼板製配水池完成。7,500m³×2池。
- 昭和 49年 2月 8日 ○ 西部浄水場鋼板製配水池受水(4,400m³/日)開始。
2月 10日 ○ 西部浄水場管理棟、その他付属施設完成。落成式挙行。
3月 30日 ○ 西部浄水場鋼板製配水池建設に伴うテレビ共聴アンテナ完成。
4月 1日 ○ 昭和49年度県水承認水量を20,500m³/日とする。
夏期(7~9月)は、27,000m³/日。
○ 検針業務民間委託実施。
- 昭和 50年 4月 1日 ○ 昭和50年度県水承認水量を27,000m³/日とする。
夏期(7~9月)は、31,000m³/日。
- 9月 19日 ○ 水道料金、分担金改定(議会議決)。
料金改定率44.56%、家事用改定率54.04%。
- 10月 1日 ○ 県水供給単価1m³当たり20円50銭となる。
- 11月 1日 ○ 新料金、分担金制実施。
- 昭和 51年 4月 1日 ○ 昭和51年度県水承認水量を29,961m³/日とする。
夏期(7~9月)は、34,000m³/日。
○ 県水供給単価1m³当たり22円となる。
- 12月 10日 ○ 第二期拡張事業計画変更について、議会において議決。
12月 27日 ○ 第二期拡張事業計画変更認可申請。
- 昭和 52年 2月 28日 ○ 第二期拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

- ・ 計画目標年次 昭和55年度
- ・ 計画給水人口 80,000人
- ・ 計画給水量

1日最大	56,000 m ³
1日平均	40,800 m ³
1人1日最大	700 ℓ
1人1日平均	510 ℓ
- ・ 計画給水区域 戸田市全域(堤外地を除く)。
- ・ 事業費 2,049,416千円
- ・ 工期 昭和51年度から昭和55年度まで

- 4月 1日 ○ 昭和52年度県水承認水量を30,991m³/日とする。
夏期(7~9月)は、37,000m³/日。
- 10月 20日 ○ 日水協県支部南部地区(12事業体)災害相互援助協定(覚書)を締結。
- 昭和 53年 4月 1日 ○ 県営第一水道、東部第一水道、西部第一水道の三水道を統合、県広域第一水道となる。
- 昭和53年度県水承認水量を31,969m³/日とする。
夏期(7~9月)は、39,000m³/日。
- 県水供給単価1m³当たり30円となる。
- 水道料金、財務会計システム開発開始。
- 8月 1日 ○ 県広域第二水道供給開始する。
- 昭和 54年 4月 1日 ○ 昭和54年度県水承認水量を32,500m³/日とする。
夏期(7~9月)は、40,000m³/日。
- 県水供給単価1m³当たり33円となる。
- 昭和 55年 4月 1日 ○ 昭和55年度県水承認水量を34,074m³/日とする。
夏期(7~9月)は、36,690m³/日。
- 水道料金、財務会計システム稼働開始。
- 昭和 56年 3月 28日 ○ 水道料金、分担金改定(議会議決)。
料金改定率46.3%、家事用改定率24.9%。
- 4月 1日 ○ 新料金、分担金制実施。
- 4月 1日 ○ 昭和56年度県水承認水量を34,900m³/日とする。
夏期(7~9月)は、39,700m³/日。
- 県広域第一水道内の旧県営第一水道、旧東部第一水道、旧西部第一水道への供給単価が1m³当たり39円に統一される。
- 昭和 57年 4月 1日 ○ 昭和57年度県水承認水量を31,000m³/日とする。
夏期(7~9月)は、37,700m³/日。
- 10月 1日 ○ 水道部の事務室を水道庁舎より市役所本庁舎へ移転。
- 昭和 58年 4月 1日 ○ 昭和58年度県水承認水量を31,000m³/日とする。
夏期(7~9月)は、36,800m³/日。
- 昭和 59年 4月 1日 ○ 昭和59年度県水承認水量を32,500m³/日とする。
夏期(7~9月)は、36,800m³/日。
- 県水供給単価1m³当たり42円となる。
- 昭和 60年 4月 1日 ○ 昭和60年度県水承認水量を32,700m³/日とする。
夏期(7~9月)は、36,000m³/日。
- 水道料金、財務会計システム漢字処理稼働。
- 昭和 61年 4月 1日 ○ 昭和61年度県水承認水量を33,200m³/日とする。
夏期(7~9月)は、35,400m³/日。
- 昭和 62年 4月 1日 ○ 昭和62年度県水承認水量を33,200m³/日とする。
夏期(7~9月)は、35,400m³/日。

昭和 63 年 4 月 1 日 ○ 昭和63年度県水承認水量を33, 200m³/日とする。

夏期(7~9月)は、35, 400m³/日。

○ 県水供給単価1m³当たり47円となる。

12 月 15 日 ○ 第三期拡張事業計画変更について、議会において議決。

平成 元年 2 月 27 日 ○ 第三期拡張事業計画変更認可申請。

3 月 17 日 ○ 第三期拡張事業計画変更について、厚生大臣認可。

【計画の概要】

- ・ 計画目標年次 平成7年度
- ・ 計画給水人口 93, 000人
- ・ 計画給水量 1日最大 60, 000 m³
1日平均 46, 516 m³
1人1日最大 645 ℓ
1人1日平均 500 ℓ
- ・ 計画給水区域 戸田市全域(堤外地を除く)。
- ・ 事業費 3, 328, 000千円
- ・ 工期 平成元年度から平成7年度まで

4 月 1 日 ○ 消費税3%施行。

○ 平成元年度県水承認水量を35, 110m³/日とする。

夏期(7~9月)は、37, 310m³/日。

○ 消費税が付加されたため、県水供給単価1m³当たり48円41銭となる。

平成 2 年 3 月 15 日 ○ 中部浄水場配水池に有機塩素化合物(トリクロロエチレン)除去装置設置。(対象井戸:東中部浄水場水源である1, 3, 9号井戸)

4 月 1 日 ○ 平成2年度県水承認水量を36, 610m³/日とする。

夏期(7~9月)は、39, 110m³/日。

平成 3 年 1 月 1 日 ○ 県水受水各団体課税消費税税率3%を1. 5%とする。

○ 県水供給単価1m³当たり47円70銭となる。

3 月 22 日 ○ 東部、中部、西部の各浄水場の運転管理を西部浄水場で集中監視する「浄水場集中監視制御整備工事」を債務負担行為により着手。

4 月 1 日 ○ 平成3年度県水承認水量を38, 880m³/日とする。

夏期(7~9月)は、39, 110m³/日。

○ 県広域第一水道供給事業と県広域第二水道供給事業が統合され、水道用水供給事業となる。

8 月 29 日 ○ 県水供給単価改定案示される。

・ 旧広域第一水道:59円82銭

・ 旧広域第二水道:86円79銭

12 月 20 日 ○ 県議会において県水供給単価改定案が議決される。

・ 旧広域第一水道:59円13銭

・ 旧広域第二水道:86円10銭

平成 4 年 3 月 16 日 ○ 浄水場集中監視制御整備工事が完了、運転開始。

- 3月27日 ○ 水道料金改定(議会議決)、6月1日より実施。
口径別料金制採用。基本水量、量水器使用料廃止。
平均料金改定率35.84%
- 4月1日 ○ 平成4年度県水承認水量を39,400m³/日とする。
夏期(7~9月)は、39,630m³/日。
○ 県水供給単価1m³当たり59円13銭となる。
○ 西部浄水場運転管理業務委託開始。
- 5月29日 ○ 西部浄水場において集中監視制御装置の始動式挙行。
- 6月1日 ○ 新料金制実施。
- 平成5年 3月15日 ○ 浄水場末端局遠方監視設備を早瀬公園、喜沢中学校の2カ所に設置。
- 4月1日 ○ 平成5年度県水承認水量を40,800m³/日とする。
夏期(7~9月)は、44,400m³/日。
- 平成6年 1月24日 ○ 新電算システム始動式挙行。
- 2月1日 ○ 水道部独自電算システムに移行。
- 2月15日 ○ 浄水場末端局遠方監視設備を番匠免公園、後第二公園の2カ所に設置。
- 3月4日 ○ 第四期拡張事業計画を議会において議決。
- 3月28日 ○ 第四期拡張事業計画認可申請。
- 3月31日 ○ 第四期拡張事業計画厚生大臣認可(厚生省生衛第400号)

【計画の概要】

- ・ 計画目標年次 平成12年度
- ・ 計画給水人口 107,000人
- ・ 計画給水量

1日最大	63,700 m ³
1日平均	52,850 m ³
1人1日最大	595 ℓ
1人1日平均	494 ℓ
- ・ 計画給水区域 戸田市全域
- ・ 事業費 7,566,000千円
- ・ 工期 平成6年度から平成12年度まで

- 4月1日 ○ 平成6年度県水承認水量を38,488m³/日とする。
夏期(7~9月)は、41,700m³/日。
- 平成7年 4月1日 ○ 平成7年度県水承認水量を38,382m³/日とする。
夏期(7~9月)は、41,700m³/日。
○ 配水管布設及び更新工事において、耐震性を考慮し、S形、SⅡ形の配水管を採用。
○ 公道部分の給水管にステンレス管を採用。
- 7月19日 ○ 石綿管更新事業計画を策定。
平成8年度から平成17年度までの10ヵ年計画について、市長決裁。
- ・ 石綿管総延長 60km
 - ・ 総事業費 66億円
 - ・ 内容 高耐震性ダクタイル鋳鉄管へ更新

- 12月20日 ○ 水道料金、分担金、手数料改定(議会議決)。
平成8年4月1日より改定。
水道料金平均改定率 25.7%
- 平成 8年 4月 1日 ○ 水道料金及び分担金改定。
○ 平成8年度県水承認水量を37,489m³/日とする。
夏期(7~9月)は、40,800m³/日。
- 7月 3日 ○ 東部浄水場第一期改築工事を2カ年継続事業により着手。
・ 本体工事 配水池築造(PC 7,500m³ 1基)、管理棟建築等
・ 機械、電気計 次亜注入設備、配水ポンプ設備、電気計装設備
装設備工事
○ 東部浄水場第一期改築工事に伴う主要配水幹線布設工事を開始する。
- 9月25日 ○ 埼玉県水道用水供給事業
戸田東部支線南町工区送水管布設工事
・ 工事概要 既設幹線川口I系φ700mmと戸田市東部浄水場を結ぶ
戸田東部支線は、戸田市中町2丁目地先戸田市東部浄
水場を発進立坑とし、川口市芝中田1丁目地先道路緑
地を到達立坑とする長距離シールド工事
・ 工事延長 2,589.6m
・ 工 期 平成8年9月25日から平成11年10月8日まで
- 平成 9年 3月24日 ○ 県議会において県水供給単価改正案が議決される。
・ 平成9・10年度 57円41銭×1.05=60.28
・ 平成11年度~ 61円78銭×1.05=64.86
- 3月27日 ○ 消費税法等改正に伴う水道料金、分担金改定(議会議決)。
・ 水道料金は平成9年6月1日から改定(消費税引上相当分2%)
・ 分担金は平成9年4月1日から改定(")
- 4月 1日 ○ 平成9年度県水承認水量を38,237m³/日とする。
夏期(7~9月)は、41,300m³/日。
- 平成 10年 3月 6日 ○ 水道法改正に伴い、給水条例を一部改正(議会議決)。
指定給水装置工事事業者規程を制定(H10.4.1施行)。
- 3月11日 ○ 東部浄水場第一期改築工事竣工式挙行。
- 4月 1日 ○ 平成10年度県水承認水量を38,647m³/日とする。
夏期(7~9月)は、41,332m³/日。
○ 東部浄水場で県水受水開始。
- 平成 11年 1月 1日 ○ 上・下水道料金のコンビニエンスストア収納事務を開始。
2月 1日 ○ 水道部電算システム機種入れ替え。
4月 1日 ○ 平成11年度県水承認水量を36,010m³/日とする。
夏期(7~9月)は、38,702m³/日。
- 10月 1日 ○ 水道広報紙「みずのめぐみ」第1号創刊。
- 平成 12年 4月 1日 ○ 平成12年度県水承認水量を36,161m³/日とする。
夏期(7~9月)は、38,842m³/日。
- 6月 1日 ○ 給水台帳システムを導入。

- 7月 8日 ○ 東部浄水場自家用発電機等設置事業を2カ年継続事業により着手。
- ・ 自家用発電機設備工事 発電機 500KVA 6.6KV
 - ・ 管理棟増築工事 非常用発電機室の増築 96.52㎡
- 12月 13日 ○ 第五期拡張事業計画を議会において議決。
- 平成 13年 3月 12日 ○ 第五期拡張事業計画認可申請。
- 3月 30日 ○ 第五期拡張事業計画厚生労働大臣認可(厚生労働省発健第298号)。
- 【計画の概要】
- ・ 計画目標年次 平成22年度
 - ・ 計画給水人口 130,000人
 - ・ 計画給水量

1日最大	63,800 m ³
1日平均	54,200 m ³
1人1日最大	491 ℓ
1人1日平均	417 ℓ
 - ・ 計画給水区域 戸田市全域
 - ・ 事業費 10,955,000千円
 - ・ 工期 平成13年度から平成22年度まで
- 4月 1日 ○ 平成13年度県水承認水量を36,429m³/日とする。
夏期(7~9月)は、39,113m³/日。
- 中部浄水場で県水受水開始。
- 8月 8日 ○ 東部浄水場自家用発電設備工事及び管理棟増築工事竣工。
- 平成 14年 4月 1日 ○ 平成14年度県水承認水量を36,009m³/日とする。
夏期(7~9月)は、38,693m³/日。
- 12月 13日 ○ 水道法改正に伴い、給水条例を一部改正(議会議決)。
貯水槽水道の管理に関し、市及び設置者の責務を定める。
- 平成 15年 4月 1日 ○ 水道料金事務委託実施。
- 配水管布設及び更新工事において、耐震性、経済性を考慮しS形、SⅡ形配水管に代えて改良型であるNS形配水管を採用。
 - 平成15年度県水承認水量を33,665m³/日とする。
夏期(7~9月)は、36,363m³/日。
- 平成 16年 3月 12日 ○ 西部浄水場次亜塩素素注入設備導入。
- 4月 1日 ○ 水道部電算システム更新。
- 平成16年度県水承認水量を32,753m³/日とする。
夏期(7~9月)は、35,453m³/日。
- 平成 17年 1月 5日 ○ 水道部ホームページ開設。
- 3月 2日 ○ 西部浄水場鋼板製東側配水池塗装工事竣工。
- 4月 1日 ○ 西部浄水場運転管理業務委託の拡大。
平成17年度県水承認水量を34,611m³/日とする。
夏期(7~9月)は、37,313m³/日。
- 7月 1日 ○ 給水開始50周年をむかえる。
- 8月 1日 ○ 「給水開始50周年記念号 戸田市水道広報みずのめぐみ第13号」を発行。

- 12月14日 ○ 戸田市水道事業中期経営プラン2005(5ヵ年計画)を策定。
- 平成 18 年 3月 7日 ○ 西部浄水場鋼板製西側配水池塗装工事竣工。
 3月31日 ○ 平成8年度から10ヵ年計画で実施した石綿管更新事業が完了。
 4月 1日 ○ 3階建専用住宅直結給水を実施。
 ○ 平成18年度県水承認水量を35,222m³/日とする。
 夏期(7~9月)は、37,929m³/日。
- 平成 19 年 4月 1日 ○ 給水受付事務委託実施。
 ○ 平成19年度県水承認水量を35,158m³/日とする。
 夏期(7~9月)は、37,873m³/日。
 7月 2日 ○ 戸田市上下水道事業経営審議会設置準備会議を発足。
 12月17日 ○ 戸田市上下水道事業経営審議会条例を制定。
- 平成 20 年 4月 1日 ○ 平成20年度県水承認水量を35,372m³/日とする。
 夏期(7~9月)は、38,092m³/日。
 ○ 浄水場配水池等耐震診断を実施。
- 平成 21 年 3月25日 ○ 戸田市水道ビジョン策定。
 4月 1日 ○ 平成21年度県水承認水量を35,263m³/日とする。
 夏期(7~9月)は、37,989m³/日。
- 平成 22 年 4月 1日 ○ 平成22年度県水承認水量を33,766m³/日とする。
 夏期(7~9月)は、34,685m³/日。
 6月 1日 ○ 直結増圧給水方式導入 φ50…40世帯 10F φ75…150世帯 15F
 12月 1日 ○ 水道施設整備実施計画策定。
- 平成 23 年 4月 1日 ○ 組織統合により、上下水道部となる(議会議決)。
 ○ 平成23年度県水承認水量を34,464m³/日とする。
 夏期(7~9月)は、34,908m³/日。
 8月12日 ○ 西部・中部浄水場監視制御設備更新工事を継続事業により着手。
- 平成 24 年 4月 1日 ○ 平成24年度県水承認水量を35,044m³/日とする。
 夏期(7~9月)は、34,851m³/日。
 9月24日 ○ 西部浄水場井水施設更新工事を継続事業により着手。
- 平成 25 年 1月 1日 ○ 上下水道部の事務室を市役所本庁舎より新曽南庁舎へ移転。
 3月11日 ○ 西部・中部浄水場監視制御設備更新工事が完了。運転開始。
 4月 1日 ○ 平成25年度県水承認水量を33,999m³/日とする。
 夏期(7~9月)は、34,181m³/日。
 6月28日 ○ 西部浄水場井水施設更新工事が完了し、7月1日から運用開始。
 12月16日 ○ 消費税法等改正に伴う水道料金、下水道使用料、分担金、加入金改定
 (議会議決)。平成26年4月1日から改定(消費税8%)。
- 平成 26 年 3月17日 ○ 第五期拡張事業の計画変更届出。
 4月 1日 ○ 下水道事業法適化により、業務担当が水道業務課に統合され、上下水道経営課となる(議会議決)。
 ○ 平成26年度県水承認水量を33,234m³/日とする。
 夏期(7~9月)は、34,141m³/日。

6月27日 ○ 第五期拡張事業計画変更に伴い条例を一部改正(議会議決)。

【計画の概要】

- ・ 計画目標年次 平成32年度
- ・ 計画給水人口 138,300人

平成27年 3月30日 ○ 戸田市水道ビジョン2014(改訂版)を策定。

4月1日 ○ 平成27年度県水承認水量を34,872m³/日とする。
夏期(7~9月)は、35,533m³/日。

○ 耐用年数の長いGX管を採用。

6月17日 ○ 戸田市水道事業中期経営計画を策定。

平成28年 4月1日 ○ 上下水道事業包括委託開始

○ 平成28年度県水承認水量を34,983m³/日とする。
夏期(7~9月)は、35,370m³/日。

平成29年 1月16日 ○ 私道内配水管布設工事開始。

2月24日 ○ 上下水道部公式キャラクター「戸田シズク・ぽたりん」誕生。
○ 西部浄水場電気設備更新及び中央監視装置改良工事着手。

3月3日 ○ 西部浄水場防災倉庫・電気棟更新工事着手。

4月1日 ○ 平成29年度県水承認水量を35,088m³/日とする。
夏期(7~9月)は、35,160m³/日。

○ 上下水道料金のクレジットカード収納事務を開始。

12月12日 ○ 第五期拡張事業第二回変更届出認可。

平成30年 3月12日 ○ 第五期拡張事業計画変更に伴い条例を一部改正(議会議決)。

【計画の概要】

- ・ 計画目標年次 平成36年度
- ・ 計画給水人口 145,600人

4月1日 ○ 平成30年度県水承認水量を35,293m³/日とする。
夏期(7~9月)は、35,180m³/日。

平成31年 3月5日 ○ 西部浄水場防災倉庫・電気棟更新工事 引渡し。

3月18日 ○ 西部浄水場電気設備更新及び中央監視装置改良工事 引渡し。

3月25日 ○ 戸田市布設工事監督者が監督を行う水道の布設工事、布設工事の監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例を一部改正(議会議決)。
○ 消費税法等改正に伴う水道料金、分担金、加入金改定(議会議決)。
令和元年10月1日から改定(消費税10%)。

4月1日 ○ 平成31年度県水承認水量を35,386m³/日とする。
夏期(7~9月)は、35,359m³/日。

○ 戸田市水道事業中期経営計画(平成31年度~平成37年度)を策定。

令和元年 9月26日 ○ 水道法改正に伴い、給水条例を一部改正(議会議決)。

令和2年 4月1日 ○ 令和2年度県水承認水量を35,460m³/日とする。
夏期(7~9月)は、35,563m³/日。

- 6月 1日 ○ 新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策として、水道料金の基本料金 4か月分の減免を実施(議会議決)。
- 令和 3年 4月 1日 ○ 水安全部に組織改正[総務課、水道施設課、下水道施設課、河川課](議会議決)。
○ 令和3年度県水承認水量を36,915 m^3 /日とする。
夏期(7~9月)は、36,722 m^3 /日。
- 令和 4年 4月 1日 ○ 令和4年度県水承認水量を36,018 m^3 /日とする。
夏期(7~9月)は、35,911.5 m^3 /日。
- 7月 1日 ○ 原油価格・物価高騰に対する緊急支援策として、水道料金の基本料金 4か月分の減免を実施(議会議決)。
- 令和 5年 4月 1日 ○ 令和5年度県水承認水量を34,952.7 m^3 /日とする。
夏期(7~9月)は、34,663.4 m^3 /日。
- 令和 6年 2月 3日 ○ 令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による応急給水活動のため職員を輪島市へ派遣。(水道事業:2名、市長部局:2名)
(活動期間:令和6年2月3日~2月8日)
- 令和 6年 4月 1日 ○ 令和6年度県水承認水量を34,890.7 m^3 /日とする。
夏期(7~9月)は、34,671.1 m^3 /日。

2. 事業の概要

(1) 給水人口及び給水戸数の推移

年 度	(a) 行政区域 内人口(人)	(b) 計画給水 人口(人)	(c) 給水人口 (人)	(d) 給水戸数	普及率(%)		備 考
					(c)/(a)	(c)/(b)	
昭和							
30	—	20,000					
31	17,600	20,000	9,410	1,800	53.5	47.1	
33	25,658	20,000	15,786	3,508	61.5	78.9	料金改定
36	34,402	40,000	26,216	8,322	76.2	65.5	
39	50,357	54,000	44,570	12,797	88.5	82.5	
41	55,478	77,600	51,474	14,803	92.8	66.3	
47	72,442	109,000	72,442	24,572	100.0	66.5	
48	73,817	109,000	73,817	25,023	100.0	67.7	料金改定
50	75,404	109,000	75,404	25,087	100.0	69.2	料金改定
52	77,113	80,000	77,113	25,259	100.0	96.4	
56	77,004	80,000	77,004	25,672	100.0	96.3	料金改定
平成							
元	84,716	93,000	84,716	31,307	100.0	91.1	
4	90,490	93,000	90,490	35,316	100.0	97.3	料金改定
6	95,486	107,000	95,486	38,141	100.0	89.2	
8	101,982	107,000	101,982	41,596	100.0	95.3	料金改定
14	110,843	130,000	110,843	47,710	100.0	85.3	
24	128,345	130,000	128,345	57,447	100.0	98.7	
25	130,751	130,000	130,751	58,927	100.0	100.6	
26	133,319	138,300	133,319	60,325	100.0	96.4	
27	135,776	138,300	135,776	61,798	100.0	98.2	
28	137,788	138,300	137,788	63,347	100.0	99.6	
29	138,960	145,600	138,960	64,357	100.0	95.4	
30	139,770	145,600	139,770	65,281	100.0	96.0	
令和							
元	140,645	145,600	140,645	66,180	100.0	96.6	
2	140,952	145,600	140,952	67,183	100.0	96.8	
3	141,206	145,600	141,206	67,776	100.0	97.0	
4	141,927	145,600	141,927	68,663	100.0	97.5	
5	141,988	145,600	141,988	69,414	100.0	97.5	

(2) 給水量、有収水量の推移

年 度	(a) 年 間 総給水量 (m ³)	1日最大 給水量 (m ³)	1日平均 給水量 (m ³)	(b) 年 間 総有収水量 (m ³)	1日平均 有収水量 (m ³)	有収率 (b)／(a) (%)
昭和						
31	176,700	900	482	146,869	401	83.1
33	913,363	3,561	2,502	692,888	1,898	75.9
36	1,876,070	6,300	5,139	1,685,701	4,618	89.9
39	3,597,949	17,489	9,725	3,196,621	8,734	88.8
41	5,420,662	20,243	14,851	4,467,317	12,239	82.4
47	11,828,859	40,021	32,408	9,959,161	27,285	84.2
48	12,489,160	42,584	34,217	10,416,721	28,539	83.4
50	14,441,346	49,654	39,457	11,197,172	30,593	77.5
52	13,875,026	48,822	38,014	11,726,776	32,128	84.5
56	13,787,719	46,986	37,775	11,307,063	30,978	82.0
平成						
元	15,943,640	52,220	43,562	13,579,415	37,204	85.2
4	16,942,380	54,310	46,417	14,406,586	39,470	85.0
6	16,839,140	53,470	46,135	14,352,444	39,322	85.2
8	17,019,230	53,620	46,628	14,913,756	40,860	87.6
14	16,156,350	50,730	44,264	14,666,659	40,183	90.8
24	15,551,943	46,480	42,608	14,765,642	40,453	94.9
25	15,831,080	46,780	43,372	14,872,523	40,746	93.9
26	16,074,590	47,080	44,040	14,835,291	40,644	92.3
27	16,048,016	47,370	43,847	14,908,027	40,732	92.9
28	16,279,525	48,180	44,601	14,990,927	41,071	92.1
29	16,286,720	48,160	44,621	15,235,918	41,742	93.5
30	16,261,550	48,180	44,552	15,158,306	41,529	93.2
令和						
元	16,241,320	47,150	44,375	15,048,390	41,115	92.7
2	16,861,000	48,790	46,195	15,447,615	42,322	91.6
3	16,435,838	47,620	45,030	15,381,123	42,140	93.6
4	16,018,820	47,260	43,887	15,085,053	41,329	94.2
5	16,106,660	46,630	44,007	15,034,431	41,078	93.3

(c) 無効・無収 水 量 (m ³)	無効・無収率 (c)／(a) (%)	1人1日 平均給水量 (ℓ)	1人1日 最大給水量 (ℓ)	1人1日 平均有収水量 (ℓ)
19,831	11.2	51	96	43
220,475	24.1	158	226	120
190,369	10.1	196	240	176
401,328	11.2	218	392	196
953,345	17.6	289	393	238
1,869,698	15.8	447	552	377
2,072,439	16.6	464	577	387
3,244,174	22.5	523	659	406
2,148,250	15.5	493	633	417
2,480,656	18.0	491	610	402
2,364,225	14.8	514	616	439
2,535,794	15.0	513	600	436
2,486,696	14.8	483	560	412
2,105,474	12.4	457	526	401
1,489,691	9.2	399	458	363
786,301	5.1	334	362	317
958,557	6.1	334	358	314
1,239,299	7.7	333	353	307
1,139,989	7.1	325	349	302
1,288,598	7.9	326	350	300
1,050,802	6.5	322	347	301
1,103,244	6.8	319	345	298
1,192,930	7.4	317	335	296
1,413,385	8.4	328	346	300
1,054,715	6.4	319	337	299
933,767	5.8	310	333	292
1,072,229	6.7	310	328	290

(3) 拡張事業の経過 【その1】

区 分		創 設 事 業	第一期拡張事業 (第1次)
事業認可年月日		昭和29年10月8日	昭和35年12月28日
目標年次		昭和46年	昭和45年
事業費		105,000千円	72,300千円
内 訳	起 債	88,000千円	70,000千円
	国庫補助金	11,000千円	—
	他会計出資金他	—	—
	自己財源	6,000千円	2,300千円
給 水 人 口		20,000 人	40,000 人
1 日 最 大 給 水 量		3,600 m ³	8,520 m ³
1 人 1 日 最 大 給 水 量		180 ℓ	213 ℓ
水 源		地下水(取水井2本)	地下水(取水井3本)
給 水 区 域		戸田町全域(堤外地を除く)	戸田町全域(堤外地を除く)
施 設 概 要		浄水場(現東部浄水場)施設 配水池446.9m ³2池 着水兼水量井.....1池 配水ポンプ室.....1棟 機械設備 ・ポンプ 40HP、30HP、15HP 10HP.....4台 ・自家発電80KVA 120HP1台 量水器室 上屋、 ベンチュリー30Cmm1棟 水源設備 さく井300mm×230m...2井 ポンプ室他 電気設備 配水管(鑄鉄管) φ 300 mm720 m φ 250 mm790 m φ 200 mm580 m φ 150 mm 3,090 m φ 100 mm 6,250 m φ 75 mm 12,870 m (鋼管40%..... 1,430 m) 合 計..... 25,730 m その他設備 公舎、倉庫等、 電話設備等	東部浄水場施設 配水池720m ³ 2池 配水ポンプ室..... 変電室拡張 機械及び装置 配水ポンプ 30HP... 1台 西部浄水場施設 水源設備 さく井300mm×230m... 1井 取水ポンプ、導水管 配水場設備 着水井、滅菌室 配水池261m ³ 2池 配水ポンプ室 吸水弁 機械及び装置 ポンプ11kW直結タービン ... 1台 19kW直結タービンK ... 1台 25HP~30HP ガソリン兼用 ... 2台 電気設備 配水管(CIP) φ 300 mm575 m φ 250 mm140 m φ 200 mm(ACP) 5,659 m φ 150 mm 2,560 m φ 100 mm 2,680 m φ 75 mm175 m 合 計..... 12,489 m その他設備

第一期拡張事業 (第2次)	第一期拡張事業 (第3次)	第二期拡張事業
昭和37年12月25日	昭和41年1月7日	昭和47年3月31日
昭和50年	昭和45年	昭和50年
270,000千円	651,564千円	719,000千円
255,000千円	603,290千円	522,000千円
—	—	—
—	—	100,000千円
15,000千円	48,274千円	97,000千円
54,000人	77,600人	109,000人
16,580 m ³	32,600 m ³	72,485 m ³
307 ℓ	420 ℓ	595 ℓ
地下水(取水井8本)	地下水(取水井12本) 県営水道受水(5,600m ³ /日)	地下水(取水井10本) 県営水道受水(31,000m ³ /日)
戸田町全域(堤外地を除く)	戸田町全域(堤外地を除く)	戸田市全域(堤外地を除く)
東部浄水場施設 配水池720m ³ 2池 さく井350mm×250m... 1井 配水ポンプ 30HP タービンポンプ..... 1台 取水ポンプ設備 西部浄水場施設 さく井350mm×250m... 4井 取水ポンプ設備 4台 着水井、塩素滅菌設備 配水池1,649m ³ 2池 配水ポンプ室及び配水ポンプ 55kW 1台 30kW 2台 電気設備 配水管(CIP) φ400mm 180m φ300mm(ACP) 3,459m φ250mm 435m φ200mm 3,330m φ150mm 8,590m φ100mm 8,085m φ75mm 320m 合計 24,399m	西部浄水場施設 さく井350mm×250m... 1井 取水ポンプ室及びポンプ、 導水管 配水ポンプ 33kW 1台 中部浄水場施設 さく井350mm×250m... 1井 取水ポンプ室及びポンプ、 導水管 塩素滅菌設備 配水池1,800m ³ 2池 取水ポンプ室(RC造、2F) 1棟 配水ポンプ 45kW 3台 配水管(ACP) φ300mm 1,890m φ250mm 2,190m φ200mm 4,130m φ150mm 1,250m 合計 9,460m ※県水受水 中部浄水場 昭和43年4月 西部浄水場 昭和46年7月	西部浄水場施設 配水池(鋼板製円形) 7,500m ³ 2池 配水ポンプ250kW..... 3台 配水ポンプ室(RC造、2F) 1棟 配水管(DIP) φ600mm 1,740m φ500mm 2,430m φ450mm 860m φ400mm 500m φ300mm 4,030m φ250mm 220m φ200mm 8,060m φ150mm 3,140m φ100mm(VP) 13,830m 合計 34,810m

【その2】

区 分		第二期拡張事業(変更)	第三期拡張事業
事業認可年月日		昭和52年2月28日	平成元年3月17日
目標年次		昭和55年	平成7年
事業費		2,049,416千円	3,328,000千円
内 訳	起債	1,650,000千円	1,968,000千円
	国庫補助金	—	—
	他会計出資金他 自己財源	152,748千円 246,668千円	360,000千円 1,000,000千円
給水人口		80,000人	93,000人
1日最大給水量		56,000 m ³	60,000 m ³
1人1日最大給水量		700 l	645 l
水源		地下水(取水井10本) 県営水道受水(44,000m ³ /日)	地下水(取水井10本) 県営水道受水(52,000m ³ /日)
給水区域		戸田市全域(堤外地を除く)	戸田市全域(堤外地を除く)
施設概要		西部浄水場施設 配水ポンプ250kW …… 1台 自家発電機750KVA … 1台 配水管(DIP) φ 500 mm …… 2,000 m φ 300 mm …… 280 m φ 200 mm …… 2,660 m φ 150 mm …… 7,080 m φ 100 mm …… 7,720 m 合 計 …… 19,740 m	東部浄水場施設 次亜塩素酸ソーダ注入機(取替) …… 2台 中部浄水場施設 次亜塩素酸ソーダ注入機(取替) …… 2台 配水ポンプ(取替)45kW …… 4台 トリクロロエチレン除去装置 (瀑気塔) …… 2基 自家発電機設備(取替) 250KVAガスタービン …… 1台 電気計装制御設備(受変電、監視制御、遠方監視、計装設備) 西部浄水場施設 電気計装制御設備、受変電、監視制御、遠方監視、計装設備、消毒設備、ガス漏洩検知器 配水ポンプ55kW …… 2台 配水管(DIP) φ 600 mm …… 9 m φ 400 mm …… 84 m φ 300 mm …… 8,897 m φ 250 mm …… 713 m φ 200 mm …… 8,733 m φ 150 mm …… 4,144 m φ 100 mm …… 82,769 m φ 75 mm …… 6,895 m 合 計 …… 112,244 m

第四期拡張事業		第五期拡張事業		第五期拡張事業 (変更)	第五期拡張事業 (変更)
平成6年3月31日		平成13年3月30日		平成26年6月27日	平成30年3月12日
平成12年		平成22年		平成32年	平成36年
7,566,000千円		10,955,000千円		変更なし	変更なし
5,938,000千円		4,713,000千円			
—		—			
142,100千円		2,741,752千円			
1,485,900千円		3,500,248千円			
107,000人		130,000人		138,300人	145,600人
63,700m ³		63,800m ³		変更なし	変更なし
595ℓ		491ℓ			
地下水(取水井10本) 11,300m ³ /日		地下水(取水井10本) 11,400m ³ /日			
県営水道受水 52,400m ³ /日		県営水道受水 52,400m ³ /日			
戸田市全域		戸田市全域			
県水受水設備	一式	拡張事業			
次亜注入設備	一式	浄水場拡張事業			
浄水場用地整地	一式	西部浄水場配水ポンプインバータ設備	一式		
配水池築造	2池	東部浄水場配水池築造	1池		
配水ポンプ設備	3台	東部浄水場機械電気計装設備	一式		
配水流量計設備	一式	末端監視局設備	2局		
場内連絡管	一式	配水管布設事業			
緊急しゃ断弁設備	一式	φ500配水管布設	220m		
管理棟建築	1棟	φ400配水管布設	1,885m		
電気計装設備	一式	φ300配水管布設	2,845m		
自家発電機設備	一式	φ200配水管布設	1,295m		
浄水場内整備	一式	φ150配水管布設	11,415m		
φ600配水管布設	830m	φ100配水管布設	36,420m		
φ500配水管布設	120m	付帯工事	一式		
φ400配水管布設	2,890m	改良・更新事業			
φ300配水管布設	5,390m	浄水場施設更新工事	一式		
φ200配水管布設	5,190m	石綿管更新工事	一式		
φ150配水管布設	12,700m	鑄鉄管更新工事	一式		
φ100配水管布設	17,840m	付帯工事	一式		
付帯工事	一式				

3. 令和5年度事業概況

(1) 総括事項

ア. 給水状況

本市の水道事業については、本年度末における給水人口は 141,988 人で、前年度と比較して 61 人(0.04%)増加し、給水戸数は 69,414 戸で、前年度と比較して 751 戸(1.1%)増加しました。

年間総給水量は 16,106,660 立方メートル(県水受水量 12,790,210 立方メートル、井水取水量 3,316,450 立方メートル)で、前年度と比較して 87,840 立方メートル(0.5%)増加しましたが、年間総有収水量は 15,034,431 立方メートルで、前年度と比較して 50,622 立方メートル(0.3%)減少しました。また、事業の効率性に影響する有収率は 93.3%で、前年度と比較して 0.9 ポイント減となりました。

イ. 建設改良事業(消費税及び地方消費税込み)

建設改良事業として 801,774,866 円を投じ、配水管布設工事、配水管更新工事等を実施し、耐震性の強化を図りました。また、浄水場の施設改修工事として、西部浄水場 1 号配水ポンプオーバーホール及び VVVF 盤更新等工事等を実施しました。

ウ. 収益的収支の状況(消費税及び地方消費税抜き)

収益的収支における事業収益は 2,360,376,982 円で、前年度と比較して 36,692,777 円(1.5%)減少しました。この主な要因は、給水装置新設等に係る分担金が減少したことによるものです。

また、事業費用は 2,226,997,230 円で、前年度と比較して 80,960,576 円(3.5%)減少したことから、結果として収益的収支については、当年度純利益が 133,379,752 円で、前年度と比較して 44,267,799 円(49.7%)増加しました。

また、水道料金の 1 立方メートル当たりの供給単価(収入)は 132 円 15 銭で、新型コロナウイルス感染症対策として基本料金の減免を行った前年度と比較して 12 円 53 銭(10.5%)増加し、給水原価(費用)は 142 円で、前年度と比較して 4 円 96 銭(3.4%)減少しました。この結果、収支単価は、前年度(27 円 34 銭費用超過)と比較して 17 円 49 銭の負担減となりましたが、9 円 85 銭の費用超過となりました。

エ. 資本的収支の状況(消費税及び地方消費税込み)

資本的収入については、収入総額 376,529,900 円で、前年度と比較して 25,362,810 円(7.2%)増加しました。

資本的支出については、支出総額 1,150,999,521 円で、前年度と比較して 173,322,974 円(17.7%)増加しました。主な支出の内容は、工事等の建設改良費と企業債償還金です。

これにより、資本的収入が資本的支出に不足する額 774,469,621 円は、過年度分損益勘定留保資金 275,257,929 円、当年度分損益勘定留保資金 432,946,539 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 66,265,153 円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、営業費用の減少により前年度比 2.13 ポイント増の 105.99%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度に基本料金の減免を行ったことにより、前年度比 11.66 ポイント増の 93.06%となりましたが、依然として事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる 100%を下回っています。

施設の状況については、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 0.93 ポイント増の 52.39%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、令和5年度水道管路更新計画策定業務にて整理した結果、法定耐用年数を経過した管路延長が増加したことにより、前年度比 10.92 ポイント増の 29.40%となっています。一方、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比 0.09 ポイント増の 0.37%に留まっています。

今後も優先度及び重要度の高い施設や設備から計画的に施設更新を行いながら、健全な施設の維持や大規模災害に備えた資金の確保に努めてまいります。

(3) 議会議決事項

番 号	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日	件 名
報告第11号	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和4年度戸田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について
報告第14号	令和5年8月30日	令和5年8月30日	令和4年度戸田市水道事業会計決算における資金不足比率の報告について
議案第68号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和4年度戸田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
議案第77号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和5年度戸田市水道事業会計補正予算(第1号)
認定第12号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和4年度戸田市水道事業会計決算認定について
議案第9号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例の一部を改正する条例
議案第24号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	戸田市水道事業給水条例及び戸田市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例
議案第50号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	令和6年度戸田市水道事業会計予算

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 建設改良工事の概要

ア. 配水管工事

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和5年度配水管更新 No. 1 工事	DIP GX形φ300 93.9m 制水弁工φ300 1箇所 給水管工 16箇所	45,348,600	4,122,600	令和5年9月21日	令和6年2月26日	(株) えぐち
令和5年度配水管更新 No. 2 工事	DIP GX形φ200 21.2m DIP GX形φ150 1.1m DIP GX形φ100 123.8m 制水弁工φ200 2基 制水弁工φ100 7基	51,944,200	4,722,200	令和5年9月21日	令和6年2月27日	(株) 市村設備機器
令和5年度配水管更新 No. 3 工事	DIP GX形φ100 129.3m 制水弁工φ100 3箇所 給水管工 8箇所	24,013,000	2,183,000	令和5年9月21日	令和6年1月26日	三協建設工業(株)
令和5年度浅間橋水管 橋更新工事	SUSφ150 15.7m DIP GX形φ150 55.6m DIP GX形φ100 6.9m 制水弁工φ150 1基	44,464,200	4,042,200	令和5年11月16日	令和6年3月28日	(株) えぐち
(仮称)3号橋築造工 事に伴う配水管布設替 え工事	SUSφ100 16.6m DIP GX形φ100 35.9m	20,020,000	1,820,000	令和5年5月30日	令和5年12月25日	(株) 市ヶ谷組
雨水貯留管建設工事 に伴う配水管布設替え 工事	DIP GX形φ200 7.3m 仮配水管工 1式	9,680,000	880,000	令和5年6月1日	令和5年7月26日	(株) えぐち
北戸田駅西口駅前地区 電線共同溝築造工事 (その1)に伴う配水 管布設替え工事	DIP GX形φ100 38.0m 給水管工 2箇所	8,522,800	774,800	令和5年6月1日	令和5年9月22日	(有) 埼京住建
令和5年度公共下水道 雨水築造(その1)工 事に伴う配水管布設替 え工事	DIP GX形φ150 25.0m 仮配水管工 1式	12,100,000	1,100,000	令和5年10月5日	令和6年1月17日	(株) ジンワ

イ. 消火栓工事

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和5年度消火栓整備 No. 1 工事	単口地下式消火栓 1基	913,000	83,000	令和5年6月1日	令和5年9月22日	(有) 埼京住建
令和5年度消火栓整備 No. 2 工事	単口地下式消火栓 1基	968,000	88,000	令和5年9月21日	令和6年2月27日	(株) 市村設備機器
令和5年度工業用水 消火栓撤去新設工事	消火栓新設工 4基 消火栓撤去工 4基 舗装復旧工 129.9㎡	14,729,000	1,339,000	令和5年12月5日	令和6年3月7日	小土木建設(株)

ウ. 浄水施設工事

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和5年度東部浄水場 2号配水ポンプ吐出弁 及び逆止弁等更新工事	吐出弁 φ400 1基 逆止弁 φ400 1基 排水ポンプ φ50 2台	15,144,800	1,376,800	令和5年8月17日	令和6年3月19日	(株) アップテール
令和5年度1号・2 号・9号取水井水位計 設置工事	投込式水位計 3組	5,335,000	485,000	令和5年10月6日	令和6年3月14日	昱(株) 北関東支店

建設改良費の繰越による工事(令和4年度～令和5年度)

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和4年度配水管布設 No. 2 工事	DIP GX形φ150 25.8m 制水弁工φ150 1基	3,212,000	292,000	令和5年6月15日	令和6年3月18日	(株) 宮土木
令和4年度配水管更新 No. 2 工事	DIP GX形φ300 8.2m DIP GX形φ100 136.5m 制水弁工φ100 5基 給水管工 5箇所 仮配水管工 1式 舗装復旧工 414.0㎡	42,088,200	3,826,200	令和4年12月20日	令和5年6月29日	(有) 埼京住建
令和4年度配水管更新 No. 3 工事	DIP GX形φ100 98.7m 制水弁工φ100 4基 給水管工 12箇所 仮配水管工 1式 舗装復旧工 551.7㎡	29,447,000	2,677,000	令和4年12月14日	令和5年5月31日	三協建設工業(株)
令和4年度配水管更新 No. 4 工事	DIP GX形φ200 76.9m DIP GX形φ100 5.9m 制水弁工φ200 2基 制水弁工φ100 1基 仮配水管工 1式 舗装復旧工 289.7㎡	35,626,800	3,238,800	令和4年12月14日	令和5年4月19日	(株) 山上建設
令和4年度配水管更新 No. 5 工事	DIP GX形φ300 146.4m 制水弁工φ300 1基 給水管工 1箇所 仮配水管工 1式 舗装復旧工 704.0㎡	53,460,000	4,860,000	令和4年12月14日	令和5年4月28日	(株) えぐち
令和4年度ガス工事に 伴う配水管撤去工事	配水管撤去φ100 87.7m	4,994,000	454,000	令和5年2月15日	令和5年4月27日	(有) 埼京住建
令和4年度東部浄水場 3号配水ポンプ吐出弁 及び逆止弁更新工事	吐出弁φ400 1基 逆止弁φ400 1基	14,405,600	1,309,600	令和4年12月2日	令和5年5月19日	(株) アップテール

建設改良費の継続費による工事(令和4年度～令和5年度)

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和4年度西部浄水場 1号配水ポンプオ バーホール及びVWF盤 更新等工事	1号配水ポンプ用VWF盤 2面 1号配水ポンプ用変圧器盤 2面 1号配水ポンプ盤機能増設 1式 No.1・No.2銅製配水池水位計 2組 No.2RC配水池水位計 1組 4号・5号配水ポンプ用満水検知器 2個 1号配水ポンプオーバーホール(ポンプ本体) [現地] 1式 1号配水ポンプオーバーホール(電動機) [工場] 1式 3号配水ポンプ用電動機整備 [現地] 1式	192,500,000	17,500,000	令和4年8月26日	令和6年1月19日	昱(株)北関東支店

4. 現有施設の概況

(1) 施設用地

施設用地	所在地	使用区分	面積
中部浄水場用地	下前1丁目169、170、171番地	配水、取水施設	2,322.00m ²
“ 拡張用地	“ 261-1、262番地	拡張計画地	754.14m ²
“ “	“ 258、261-2、260-2番地	駐車場	463.00m ²
東部浄水場用地	中町2丁目286番地外5筆	配水、取水施設	3,656.17m ²
西部浄水場用地	笹目2丁目23番地の25	“	7,520.03m ²
第5号井戸敷用地	笹目1丁目13番地の20	取水施設	74.42m ²
第7号井戸敷用地	笹目南町1173-2、1173-3番地	“	59.00m ²
第8号井戸敷用地	笹目3丁目21番地の17	“	46.55m ²
第2号井戸敷用地	中町2丁目424番地の2	“	39.00m ²
第3号井戸敷用地	下戸田1丁目5番地の6	“	67.00m ²
合計			15,001.31m ²

(2) 取水施設

区分 井戸	住所	ケーシング 口径(mm)	深さ (m)	揚水機 口径(mm)	ポンプ 出力(kW)	揚水能力 (m ³ /分)	公称能力 (m ³ /日)	地盤高 (m)	さく井 年月
1号井	中町 2-21-15	350	250	150	37.0	2.25	2,295	3.350	(S31. 6) H10. 12
2号井	中町 2-14-3	350	253	150	37.0	2.25	2,295	3.097	(S33. 4) H11. 2
3号井	下戸田 1-5-6	300	218	125	22.0	2.10	2,142	3.951	S35. 7
4号井	笹目 2-23-25	350	250	150	45.0	2.50	2,550	5.135	(S38. 3) R4. 5
5号井	笹目 1-13-20	350	250	150	45.0	2.50	2,550	4.407	S39. 3
6号井	喜沢南 1-7-6	350	230	150	37.0	2.25	2,295	3.706	S40. 7
7号井	笹目南町 2-16	350	253	150	37.0	2.57	2,621	4.046	S40. 8
8号井	笹目 3-21-17	300	230	150	37.0	2.40	2,448	4.949	S40. 12
9号井	下前 1-7-5	300	240	150	37.0	2.40	2,448	1.571	S42. 8
10号井	笹目 1-38	300	230	150	30.0	2.57	2,621	5.987	S42. 8
合計	—	—	—	—	364.0	23.79	24,265	—	—
平均	—	—	240.4	—	36.4	2.37	2,426	—	—

災害時深井戸用発電機設置概要

井戸名	設置年	容量	備考
2号井	H 12年	65 KVA	
3号井	H 10年	50 KVA	
5号井	H 24年	80 KVA	
7号井	H 9年	65 KVA	
8号井	H 8年	65 KVA	

改 良 年 月	ス ト レ ー ナ ー 位 置					
H10. 12	141. 0m ~152. 0m	163. 0m ~174. 0m	185. 0m ~207. 0m	223. 5m ~234. 5m		
H11. 2	141. 5m ~152. 5m	163. 5m ~180. 0m	185. 5m ~191. 0m	196. 5m ~207. 5m	224. 0m ~235. 0m	
H2. 12	92. 0m ~111. 0m	125. 0m ~132. 0m	144. 0m ~160. 0m	172. 0m ~183. 0m	188. 0m ~206. 0m	
R4. 5	114. 5m ~129. 6m	140. 6m ~146. 3m	159. 9m ~165. 6m	189. 1m ~211. 9m	218. 9m ~239. 0m	
H29. 3	119. 0m ~125. 0m	130. 0m ~136. 0m	151. 0m ~163. 0m	173. 0m ~184. 0m	205. 0m ~212. 0m	233. 0m ~250. 0m
H23. 3	152. 0m ~158. 0m	176. 0m ~194. 0m	212. 0m ~218. 0m	221. 0m ~227. 0m		
H30. 3	124. 0m ~131. 0m	145. 0m ~152. 0m	175. 0m ~194. 0m	212. 0m ~218. 0m	242. 0m ~248. 0m	
H30. 3	95. 0m ~110. 0m	134. 0m ~140. 0m	155. 0m ~161. 0m	179. 0m ~191. 0m		
H2. 12	146. 0m ~153. 0m	164. 0m ~170. 0m	174. 0m ~180. 0m	186. 0m ~192. 0m	198. 0m ~206. 0m	225. 0m ~231. 0m
H24. 3	129. 0m ~147. 0m	159. 0m ~165. 0m	183. 0m ~189. 0m	195. 0m ~201. 0m	213. 0m ~219. 0m	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

(3) 配水施設

施設名	浄水場名	東 部 浄 水 場
所 在		戸田市中町2丁目21番15号
敷 地 面 積		浄水場敷地 3,656.17㎡
配 水 池		コンクリート(PC)製 直径24.5m×高さ 15.91m 7,500㎡
配 水 ポ ン プ		両吸込うず巻ポンプ(φ400mm×φ250mm) 11.8㎡/分×40m×975rpm×110kW 3台 ※ 3台とも、速度制御式
真 空 ポ ン プ		水封式真空ポンプ 1.1㎡/分×200V×2.2kW 2台
水 位 計 器		静電容量式 有効水位 15.91m (配水池) 1台
流 量 計 器		配水電磁流量計 φ500mm 0~3,000㎡/H 県水受水電磁流量計 φ400mm 0~1,500㎡/H
		
滅 菌 設 備		油圧シングルダイヤフラム式制御容量ポンプ×2台 次亜塩素酸ナトリウム 貯蔵槽 2㎡×2槽(最大注入量13.5ℓ/H)
受 電 設 備		3相 6,600V 1系統受電
非 常 用 発 電 機 設 備		ガスタービン発電機 タンク容量:1950ℓ 特A重油 5時間 6,600V×1,500rpm×500KVA×800ps 1台
トリクロロエチレン除去装置		

中 部 浄 水 場	西 部 浄 水 場
戸田市下前1丁目7番5号	戸田市笹目2丁目23番地の25
浄水場敷地 2,322㎡ 拡張計画用地 754.14㎡ " 463㎡	浄水場敷地 7,520.03㎡
コンクリート (RC) 製 16.4m×22.0m×5m×2池 3,600㎡	鋼板製 直径25.0m×高さ15.0m 7,500㎡×2池=15,000㎡ コンクリート (RC) 製 25.0m×13.5m×5.0m 1,600㎡×2池= 3,200㎡
両吸込うず巻ポンプ (φ200mm×φ150mm) 4.5㎡/分×40m×1,500rpm×45kW 4台 ※うち2台は、速度制御式	両吸込うず巻ポンプ (φ500mm×φ350mm) 30.8㎡/分×40m×1,100~550rpm×280kW 1台 両吸込うず巻ポンプ (φ500mm×φ350mm) 26.0㎡/分×40m×980rpm×250kW 2台 インバータ制御式 両吸込うず巻ポンプ (φ200mm×φ150mm) 5.5㎡/分×40m×1,455rpm×55kW 2台 ※うち1台は、速度制御式
水封式真空ポンプ 0.3㎡/分×200V×0.75kW 1台	水封式真空ポンプ 0.3㎡/分×200V×0.75kW 2台 0.2㎡/分×200V×0.59kW 1台
静電容量式 有効水位 5m (配水池) 1台	投込式 有効水位 15m (鋼製配水池) 2台 超音波式 有効水位 0.3m (着水井) 1台 投込式 有効水位 5m (RC配水池) 2台
配水電磁流量計 φ400mm 0~1,400㎡/H 取水電磁流量計 φ350mm 0~700㎡/H 県水受水電磁流量計 φ350mm 0~1,000㎡/H	配水電磁流量計(県水) φ500mm 0~4,000㎡/H 配水電磁流量計(井水) φ350mm 0~1,000㎡/H 取水流量 四角堰流量計算 0~500㎡/H 県水受水電磁流量計 φ400mm 0~1,500㎡/H
油圧シングルダイヤフラム式制御容量ポンプ×2台 次亜塩素酸ナトリウム 貯蔵槽 2㎡×2槽(最大注入量11.46ℓ/H) 3相 6,600V 1系統受電	液中バルブレスポンプ×2台 次亜塩素酸ナトリウム 貯蔵槽 3㎡×2槽(注入量0.702~7.02ℓ/H) 3相 6,600V 1系統受電
ガスタービン発電機 タンク容量:1950ℓ 特A重油 5時間 210V×1,500rpm×300KVA×530ps 1台	ガスタービン発電機 容量:地下タンク7,000ℓ、小出槽1,950ℓ 特A重油 16時間 6,600V×1,500rpm×1,000KVA 1台
充填塔 円筒形堅形 φ2,900mm×H6,000mm、塔高4,000mm SUS304、板厚4.0mm、処理量310㎡×2基 処理濃度 0.008mg/ℓ以下	

(3) 配水施設(続)

施設名	浄水場名	東 部 浄 水 場
水 源 (深 井 戸) 施 設		
連 続 自 動 水 質 監 視 装 置		配水残留塩素計 4~20 mA DC 0~ 2.0 ppm 県水受水残留塩素計 4~20 mA DC 0~ 2.0 ppm

水質監視モニター	番匠免公園	美女木8-6	7項目
	早瀬公園	笹目8-5	7項目
	後第二公園	喜沢1-8	7項目
	下戸田ポンプ場	喜沢南1-6-20	7項目
	測定7項目: 残留塩素、濁度、色度、導電率、ph、水温、水圧		

(4) 車両一覧

NO.	車 両 名	登 録 番 号	取 得 年 月 日	所 管	無 線 番 号
1	クリッパー 660 cc	大宮 480 つ 8640	R4. 5. 24 (29ヶ月リース)	浄水場担当	-
2	ダイナ 2000 cc	大宮 400 て 8288	H17. 10. 28	施設担当	とだ52
3	ダイナ 2700 cc	大宮 800 す 8443	H16. 11. 18	〃	とだ53
4	ダイナ 2000 cc	大宮 400 は 8088	H31. 3. 1 (5年リース) (R6.2.29返却)	〃	-
5	ハイゼット 660 cc	大宮 480 か 7901	H21. 6. 26	施設担当	とだ57
6	クリッパー 660 cc	大宮 480 つ 8639	R4. 5. 24 (29ヶ月リース)	〃	-

中 部 浄 水 場	西 部 浄 水 場
第1号取水井(中町2-21-15) φ350mm×250m 敷地面積 東部浄水場内 水中ポンプ φ150mm×2.25m ³ /分×37.0kW	第4号取水井(笹目2-23-25) φ350mm×250m 敷地面積 西部浄水場内 水中ポンプ φ150mm×2.50m ³ /分×45.0kW
第2号取水井(中町2-14-3) φ350mm×253m 敷地面積(一部借地)・・・111.7m ² (借地72.72m ²) 水中ポンプ φ150mm×2.25m ³ /分×37.0kW	第5号取水井(笹目1-13-20) φ350mm×250m 敷地面積 74.42m ² 水中ポンプ φ150mm×2.50m ³ /分×45.0kW
第3号取水井(下戸田1-5-6) φ300mm×218m 敷地面積 67m ² 水中ポンプ φ125mm×2.10m ³ /分×22.0kW	第7号取水井(笹目南町2-16) φ350mm×253m 敷地面積 59.00m ² 水中ポンプ φ150mm×2.57m ³ /分×37.0kW
第6号取水井(喜沢南1-7-6) φ350mm×230m 敷地面積(公園占用) 49.02m ² 水中ポンプ φ150mm×2.25m ³ /分×37.0kW	第8号取水井(笹目3-21-17) φ300mm×230m 敷地面積 46.55m ² 水中ポンプ φ150mm×2.40m ³ /分×37.0kW
第9号取水井(下前1-7-5) φ300mm×240m 敷地面積 中部浄水場内 水中ポンプ φ150mm×2.40m ³ /分×37.0kW	第10号取水井(笹目1-38) φ300mm×230m 敷地面積(公園占用) 32.90m ² 水中ポンプ φ150mm×2.57m ³ /分×30.0kW
配水残留塩素計 4~20 mA DC 0~ 2.0 ppm	配水残留塩素計(2台) 4~20 mA DC (県水用・井水用) 0~ 2.0 ppm
県水受水残留塩素計 4~20 mA DC 0~ 2.0 ppm	県水受水残留塩素計 4~20 mA DC 0~ 2.0 ppm
配水色度・濁度計 4~20 mA DC (色度)0~10度(濁度)0~4度	

NO.	車 両 名	登 録 番 号	取 得 年 月 日	所 管	無 線 番 号
7	ハイゼット 660 cc	大宮 480 え 6933	H20. 5. 20	給水担当	とだ55
8	エルフ 3000 cc	大宮 800 そ 4272	R3. 3. 18	〃	—
9	シエンタ 1490 cc	大宮 503 に 1912	R2. 10. 1 (7年リース)	総務担当	—

(5) 口径別管路布設状況(導、送、配水管)

区 分	年 度	29	30		元		
		口径(mm)	延長(m)	増減(m)	延長(m)	増減(m)	延長(m)
用 途 別	導	100	0	0	0	0	0
		125	0	0	0	0	0
		150	6	0	6	0	6
		200	3,639	0	3,639	0	3,639
		250	0	0	0	0	0
		300	257	0	257	0	257
	送 水 管	350	136	0	136	0	136
		400	32	0	32	0	32
		450	34	0	34	0	34
		500	28	0	28	0	28
		600	75	0	75	0	75
		700	0	0	0	0	0
		800	169	0	169	0	169
	小 計	4,376	0	4,376	0	4,376	

区 分	年 度	29	30		元		
		口径(mm)	延長(m)	増減(m)	延長(m)	増減(m)	延長(m)
用 途 別	配 水 管	75	4,936	90	5,026	△ 37	4,989
		100	183,760	538	184,298	181	184,479
		150	64,683	31	64,714	△ 8	64,706
		200	27,347	11	27,358	173	27,531
		250	4,799	0	4,799	0	4,799
		300	24,192	△ 25	24,167	220	24,387
		350	6	0	6	0	6
		400	1,532	0	1,532	0	1,532
		450	18	0	18	0	18
		500	3,824	0	3,824	0	3,824
		600	2,626	0	2,626	0	2,626
		700	50	0	50	0	50
		800	42	0	42	0	42
		900	103	0	103	0	103
		1,000	48	0	48	0	48
	1,100	194	0	194	0	194	
	小 計	318,160	645	318,805	529	319,334	
	合 計	322,536	645	323,181	529	323,710	
管 種 別	鑄 鉄 管	0	0	0	0	0	
	ダクタイル管	321,454	645	322,099	529	322,628	
	鋼 管	1,082	0	1,082	0	1,082	
	石綿セメント管	0	0	0	0	0	
	合 計	322,536	645	323,181	529	323,710	

2		3		4		5	
増減(m)	延長(m)	増減(m)	延長(m)	増減(m)	延長(m)	増減(m)	延長(m)
0	0	0	0	0	0	580	580
0	0	0	0	0	0	0	0
0	6	0	6	38	44	8	52
0	3,639	0	3,639	0	3,639	2,066	5,705
0	0	0	0	0	0	798	798
0	257	0	257	0	257	4,747	5,004
0	136	0	136	0	136	△ 103	33
0	32	0	32	0	32	1,274	1,306
0	34	0	34	0	34	△ 34	0
0	28	0	28	65	93	3,141	3,234
0	75	0	75	0	75	2,615	2,690
0	0	0	0	0	0	3	3
0	169	0	169	0	169	△ 169	0
0	4,376	0	4,376	103	4,479	14,926	19,405

2		3		4		5	
増減(m)	延長(m)	増減(m)	延長(m)	増減(m)	延長(m)	増減(m)	延長(m)
46	5,035	46	5,081	0	5,081	△ 3,155	1,926
396	184,875	△ 220	184,655	79	184,734	6,358	191,092
442	65,148	223	65,371	△ 2	65,369	△ 745	64,624
△ 8	27,523	0	27,523	△ 1	27,522	△ 2,828	24,694
0	4,799	0	4,799	0	4,799	△ 990	3,809
3	24,390	△ 4	24,386	0	24,386	△ 5,317	19,069
0	6	0	6	0	6	△ 1	5
0	1,532	0	1,532	0	1,532	△ 1,406	126
0	18	0	18	0	18	△ 18	0
0	3,824	0	3,824	0	3,824	△ 2,866	958
0	2,626	0	2,626	0	2,626	△ 2,623	3
0	50	0	50	0	50	△ 50	0
0	42	0	42	0	42	△ 42	0
0	103	0	103	0	103	△ 103	0
0	48	0	48	0	48	△ 48	0
0	194	0	194	0	194	△ 194	0
879	320,213	45	320,258	76	320,334	△ 14,028	306,306
879	324,589	45	324,634	179	324,813	898	325,711
0	0	0	0	0	0	107	107
879	323,507	45	323,552	179	323,731	116	323,847
0	1,082	0	1,082	0	1,082	675	1,757
0	0	0	0	0	0	0	0
879	324,589	45	324,634	179	324,813	898	325,711

5. 業務統計

(1) 業務概要

区 分		年 度	5年度	4年度	差引増減	前年比
給 水 形 態		末 端 給 水 事 業				
業 務 開 始 年 月 日		事業創設認可：昭和29年10月8日 使用開始：昭和30年 7月1日				
法 適 用 年 月 日		昭和38年4月1日				
人 口	行政区域内人口（人）	141,988	141,927	61	100.04	
	給 水 人 口（人）	141,988	141,927	61	100.04	
	普 及 率（％）	100	100	0	100.00	
世 帯 数	行政区域内世帯数（世帯）	69,414	68,663	751	101.09	
	給 水 世 帯 数（世帯）	69,414	68,663	751	101.09	
	普 及 率（％）	100	100	0	100.00	
管 路 延 長（m）		325,711	324,813	898	100.28	
消 火 栓 数（基）		1,673	1,673	0	100.00	
水 源	年間県水受水量（m ³ ）	12,790,210	13,143,301	△ 353,091	97.31	
	年間取水井揚水量（m ³ ）	3,316,450	2,875,519	440,931	115.33	
	深 井 戸（本）	10	10	0	100.00	
年 間 総 給 水 量（m ³ ）		16,106,660	16,018,820	87,840	100.55	
有 効 水 量（m ³ ）		15,341,338	15,393,901	△ 52,563	99.66	
有 収 水 量（m ³ ）		15,034,431	15,085,053	△ 50,622	99.66	
無 収 水 量（m ³ ）		306,907	308,848	△ 1,941	99.37	
管 洗 浄 用（m ³ ）		670	1,440	△ 770	46.53	
消 火 栓（m ³ ）		1,101	1,160	△ 59	94.91	
メーター不感量（m ³ ）		300,689	301,701	△ 1,012	99.66	
そ の 他（m ³ ）		4,447	4,547	△ 100	97.80	
無 効 水 量（m ³ ）		765,322	624,919	140,403	122.47	
年 間 電 力 使 用 量（kWh）		3,497,899	3,370,048	127,851	103.79	
年 間 塩 素 投 入 量（kg）		-	-	-	-	
年 間 次 亜 塩 素 投 入 量（ℓ）		28,889	25,531	3,358	113.15	

区 分		年 度		5年度	4年度	差引増減	前年比
		7/2	6/28				
有 効 率 (%)				95.25	96.10	△ 0.85	99.12
有 収 率 (%)				93.34	94.17	△ 0.83	99.12
1 日 最 大 給 水 量 (m ³)		7/2	6/28	46,630	47,260	△ 630	98.67
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)				44,007	43,887	120	100.27
1 日 最 少 給 水 量 (m ³)		1/2	1/1	37,380	37,150	230	100.62
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)				41,078	41,329	△ 251	99.39
1 人 1 日 最 大 給 水 量 (ℓ)				328	333	△ 5	98.50
1 人 1 日 平 均 給 水 量 (ℓ)				310	310	0	100.00
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量 (ℓ)				290	292	△ 2	99.32
施 設 能 力 (m ³ /日)				63,800	63,800	0	100.00
口 径 別 栓 数 及 び 有 収 水 量 (1 月 平 均)	13 mm	栓数		4,831	4,720	111	102.35
		水量		86,809	90,612	△ 3,803	95.80
	20 mm	栓数		29,891	29,250	641	102.19
		水量		929,212	938,000	△ 8,788	99.06
	25 mm	栓数		622	610	12	101.97
		水量		57,632	56,216	1,416	102.52
	40 mm	栓数		193	195	△ 2	98.97
		水量		57,713	57,475	238	100.41
	50 mm	栓数		80	79	1	101.27
		水量		61,088	58,723	2,365	104.03
	75 mm	栓数		21	20	1	105.00
		水量		37,533	33,894	3,639	110.74
	100 mm	栓数		4	4	0	100.00
		水量		10,695	11,143	△ 448	95.98
	150 mm	栓数		2	2	0	100.00
		水量		12,186	11,001	1,185	110.77

(2) 給水、取水(揚水)、受水(県水)状況


区分 月	給水量	県水受水量	井水揚水量	受水率	有収水量	有収率	
	(a) b + c (m ³)	(b) (m ³)	(c) (m ³)	b/a × 100 (%)	(d) (m ³)	d/a × 100 (%)	
4 月	1,294,990	1,045,786	249,204	80.76	1,435,915	110.88	
5 月	1,325,560	1,068,064	257,496	80.57	1,009,742	76.17	
6 月	1,312,110	1,040,668	271,442	79.31	1,447,073	110.29	
7 月	1,389,960	1,072,372	317,588	77.15	1,036,374	74.56	
8 月	1,351,660	1,076,698	274,962	79.66	1,491,081	110.31	
9 月	1,324,240	1,039,386	284,854	78.49	1,078,556	81.45	
10 月	1,366,980	1,083,807	283,173	79.28	1,471,125	107.62	
11 月	1,328,230	1,053,953	274,277	79.35	1,033,475	77.81	
12 月	1,386,190	1,104,067	282,123	79.65	1,459,890	105.32	
1 月	1,367,360	1,089,131	278,229	79.65	1,059,699	77.50	
2 月	1,281,770	1,031,943	249,827	80.51	1,515,836	118.26	
3 月	1,377,610	1,084,335	293,275	78.71	995,665	72.27	
合 計	16,106,660	12,790,210	3,316,450	79.41	15,034,431	93.34	
月平均	1,342,222	1,065,851	276,371	79.41	1,252,869	93.34	
前年度	合 計	16,018,820	13,143,301	2,875,519	82.05	15,085,053	94.17
	月平均	1,334,902	1,095,275	239,627	82.05	1,257,088	94.17

一日当たりの水量 (m ³)				給水人口	一人一日当たりの水量 (ℓ)			
給水量			有収水量平均		給水量			有収水量平均
最大	平均	最少			最大	平均	最少	
4/19		4/15						
44,940	43,166	39,970	47,864	142,038	316	304	281	337
5/16		5/4						
45,330	42,760	39,800	32,572	142,131	319	301	280	229
6/13		6/2						
45,570	43,737	41,300	48,236	142,192	320	308	290	339
7/2		7/1						
46,630	44,837	42,010	33,431	142,248	328	315	295	235
8/5		8/13						
45,910	43,602	38,760	48,099	142,211	323	307	273	338
9/5		9/23						
45,910	44,141	41,510	35,952	142,114	323	311	292	253
10/5		10/8						
45,410	44,096	41,470	47,456	142,167	319	310	292	334
11/19		11/10						
45,810	44,274	42,430	34,449	142,237	322	311	298	242
12/13		12/31						
45,800	44,716	41,990	47,093	142,163	322	315	295	331
1/8		1/2						
45,780	44,108	37,380	34,184	142,108	322	310	263	241
2/7		2/22						
45,490	45,778	42,240	52,270	142,036	320	322	297	368
3/10		3/29						
45,980	44,439	41,730	32,118	141,988	324	313	294	226
(年間最大 7/2) 1日当たり (年間最少 1/2) 1日当たり								
46,630	44,007	37,380	41,078	—	—	—	—	—
(年間最大 6/28) 1日当たり (年間最少 1/1) 1日当たり								
47,260	43,887	37,150	41,329	—	—	—	—	—


(3) 給水量(県水受水量及び取水井揚水量)

年度 月	元			2			給水量 (m ³)
	給水量 (m ³)	受水・揚水量		給水量 (m ³)	受水・揚水量		
		県水(m ³)	井水(m ³)		県水(m ³)	井水(m ³)	
4月	1,316,570	1,059,376	257,194	1,372,350	1,056,906	315,444	1,369,470
5月	1,357,840	1,095,040	262,800	1,397,570	1,087,551	310,019	1,389,730
6月	1,319,630	1,068,975	250,655	1,373,260	1,068,836	304,424	1,345,980
7月	1,357,890	1,117,125	240,765	1,411,820	1,125,698	286,122	1,391,580
8月	1,354,040	1,081,882	272,158	1,450,570	1,086,690	363,880	1,372,980
9月	1,317,800	1,052,286	265,514	1,384,170	1,058,476	325,694	1,330,780
10月	1,371,680	1,095,570	276,110	1,436,370	1,096,625	339,745	1,397,650
11月	1,338,880	1,060,539	278,341	1,395,690	1,063,704	331,986	1,355,610
12月	1,398,920	1,104,515	294,405	1,470,150	1,108,212	361,938	1,414,518
1月	1,374,170	1,091,364	282,806	1,445,960	1,096,220	349,740	1,406,440
2月	1,325,990	1,031,285	294,705	1,306,770	998,659	308,111	1,278,740
3月	1,407,910	1,086,482	321,428	1,416,320	1,091,127	325,193	1,382,360
年度計	16,241,320	12,944,439	3,296,881	16,861,000	12,938,704	3,922,296	16,435,838
月平均	1,353,443	1,078,703	274,740	1,405,083	1,078,225	326,858	1,369,653
日平均	44,375	35,367	9,008	46,195	35,449	10,746	45,030
日最大	3/12 47,150	—	11/9 18,005	12/31 48,790	—	11/14 19,126	1/12 47,620
1人1日平均	317ℓ	—	—	328ℓ	—	—	319ℓ
1人1日最大	335ℓ	—	—	346ℓ	—	—	337ℓ
受水・揚水率	—	79.70%	20.30%	—	76.74%	23.26%	—

(4) 令和5年度給水量分析



3		4			5		
受水・揚水量		給水量 (m ³)	受水・揚水量		給水量 (m ³)	受水・揚水量	
県水(m ³)	井水(m ³)		県水(m ³)	井水(m ³)		県水(m ³)	井水(m ³)
1,094,781	274,689	1,323,890	1,070,871	253,019	1,294,990	1,045,786	249,204
1,121,442	268,288	1,354,600	1,096,658	257,942	1,325,560	1,068,064	257,496
1,101,118	244,862	1,338,780	1,076,789	261,991	1,312,110	1,040,668	271,442
1,143,320	248,260	1,369,810	1,117,907	251,903	1,389,960	1,072,372	317,588
1,137,626	235,354	1,332,730	1,112,463	220,267	1,351,660	1,076,698	274,962
1,096,895	233,885	1,297,470	1,072,798	224,672	1,324,240	1,039,386	284,854
1,138,394	259,256	1,365,790	1,114,616	251,174	1,366,980	1,083,807	283,173
1,110,475	245,135	1,313,330	1,085,123	228,207	1,328,230	1,053,953	274,277
1,160,091	254,427	1,380,490	1,136,871	243,619	1,386,190	1,104,067	282,123
1,141,304	265,136	1,360,630	1,118,406	242,224	1,367,360	1,089,131	278,229
1,066,992	211,748	1,239,550	1,022,529	217,021	1,281,770	1,031,943	249,827
1,158,364	223,996	1,341,750	1,118,270	223,480	1,377,610	1,084,335	293,275
13,470,802	2,965,036	16,018,820	13,143,301	2,875,519	16,106,660	12,790,210	3,316,450
1,122,567	247,086	1,334,902	1,095,275	239,627	1,342,222	1,065,851	276,371
36,906	8,123	43,887	36,009	7,878	44,007	34,946	9,061
—	11/13 15,559	6/28 47,260	—	11/12 15,266	7/2 46,630	—	11/11 16,668
—	—	310ℓ	—	—	310ℓ	—	—
—	—	333ℓ	—	—	328ℓ	—	—
81.96%	18.04%	—	82.05%	17.95%	—	79.41%	20.59%



(5) 令和5年度月別電力、次亜塩素等使用量(消費税及び地方消費税込み)

施設名	東 部 浄 水 場 系				中 部 浄 水 場 系			
	浄水場 (1号井戸含)	2号井戸	6号井戸	次亜塩素 投入量(ℓ)	浄水場 (9号井戸含)	3号井戸	次亜塩素 投入量(ℓ)	
契約電力(kW)	139	40	40	—	166	25	—	
4月	使用電力(kWh)	52,334	8,863	5,505	—	30,308	44	1,545
	料金(円)	1,575,138	197,856	138,822		1,015,850	27,758	
5月	使用電力(kWh)	53,819	10,593	5,687	—	31,937	42	1,606
	料金(円)	1,400,332	206,993	130,912		932,225	27,922	
6月	使用電力(kWh)	53,743	10,544	5,639	平成8年9 月18日1.2.6 号井戸は 中部浄水 場配水池 ^	32,971	40	1,565
	料金(円)	1,271,759	213,256	134,243		878,093	27,944	
7月	使用電力(kWh)	58,526	11,423	6,726	—	39,299	42	1,674
	料金(円)	1,329,618	246,591	163,327		980,953	28,105	
8月	使用電力(kWh)	57,131	13,115	7,143	—	36,184	36	1,490
	料金(円)	1,226,967	276,139	169,894		873,891	27,995	
9月	使用電力(kWh)	54,747	11,017	5,515	—	33,051	37	1,543
	料金(円)	1,161,820	227,904	135,542		803,058	27,975	
10月	使用電力(kWh)	54,122	11,133	6,123	—	30,571	40	1,392
	料金(円)	1,173,164	258,675	161,032		770,712	28,126	
11月	使用電力(kWh)	52,934	9,452	5,390	—	31,799	34	1,397
	料金(円)	1,169,018	212,986	139,793		804,413	27,965	
12月	使用電力(kWh)	55,791	10,453	5,480	—	33,083	34	1,521
	料金(円)	1,217,107	228,816	140,305		825,145	27,958	
1月	使用電力(kWh)	55,374	11,087	5,821	—	33,356	58	1,353
	料金(円)	1,228,618	240,453	146,567		841,971	28,384	
2月	使用電力(kWh)	51,146	11,187	5,926	—	30,031	79	1,163
	料金(円)	1,149,402	243,391	149,071		779,266	28,745	
3月	使用電力(kWh)	55,068	9,051	5,455	—	34,852	51	1,583
	料金(円)	1,223,288	207,887	142,163		871,072	28,262	
合 計	使用電力(kWh)	654,735	127,918	70,410	—	397,442	537	17,832
	料金(円)	15,126,231	2,760,947	1,751,671		10,376,649	337,139	
29年度	使用電力(kWh)	675,012	144,699	77,199	—	445,714	692	16,733
	料金(円)	12,379,562	2,748,976	1,697,711		9,072,998	327,362	
30年度	使用電力(kWh)	689,767	141,972	76,454	—	431,057	636	16,537
	料金(円)	13,868,423	2,975,206	1,832,244		9,626,525	327,851	
元年度	使用電力(kWh)	677,825	140,268	75,173	—	416,446	454	13,418
	料金(円)	12,692,149	2,958,957	1,818,590		8,157,040	314,694	
2年度	使用電力(kWh)	688,222	161,037	86,446	—	448,591	455	13,428
	料金(円)	11,626,974	3,013,382	1,853,456		7,890,388	291,420	
3年度	使用電力(kWh)	685,098	127,477	68,230	—	373,803	675	15,365
	料金(円)	12,964,126	2,760,707	1,710,562		7,457,636	334,840	
4年度	使用電力(kWh)	655,883	120,256	64,639	—	361,413	641	16,504
	料金(円)	20,176,891	3,270,611	1,995,707		12,298,939	337,088	

西部浄水場系					末端局	合計			
浄水場 (4号井戸含)	5号井戸	7号井戸	8号井戸	10号井戸	塩素 投入量(kg)	次亜塩素 投入量(L)	早瀬公園 他3局	電力使用量	次亜塩素 投入量(L)
252	47	40	40	33	—	—	—	—	—
86,246	6,484	5,759	5,675	5,571	—	768	245	207,034	2,313
2,619,443	163,346	143,244	141,811	132,859	—	—	7,613	6,163,740	—
89,254	6,955	6,646	7,054	6,270	次亜注入設備 運転開始平成 16年1月20日	804	227	218,484	2,410
2,344,204	157,897	145,564	151,831	132,455	—	—	6,776	5,637,111	—
89,664	8,104	8,014	7,711	6,194	—	865	232	222,856	2,430
2,141,986	183,062	174,054	170,595	136,101	—	—	7,079	5,338,172	—
104,026	9,316	9,056	8,388	7,919	塩素注入設備 運転終了 平成16年2 月18日	1,057	305	255,026	2,731
2,365,204	217,890	205,777	194,150	177,493	—	—	9,045	5,918,153	—
99,115	10,009	9,589	9,133	8,609	—	893	367	250,431	2,383
2,141,463	228,032	213,036	204,974	188,199	—	—	9,913	5,560,503	—
96,046	9,191	8,704	8,768	7,304	—	980	393	234,773	2,523
2,047,882	204,279	188,590	189,657	157,753	—	—	10,101	5,154,561	—
93,562	9,786	9,788	9,286	8,953	—	1,002	311	233,675	2,394
2,045,424	237,973	230,478	220,211	207,031	—	—	9,419	5,342,245	—
88,008	8,422	8,090	8,738	7,104	—	923	215	220,186	2,320
1,971,820	201,420	187,923	199,490	162,914	—	—	7,072	5,084,814	—
89,422	10,153	9,290	7,912	7,970	—	963	276	229,864	2,484
1,985,316	230,287	207,484	183,162	177,136	—	—	8,356	5,231,072	—
88,157	8,250	7,781	7,810	7,324	—	942	394	225,412	2,295
1,992,301	196,864	181,006	181,519	166,049	—	—	11,132	5,214,864	—
81,725	9,151	9,061	8,405	7,221	—	863	408	214,340	2,026
1,871,947	213,608	204,439	192,789	164,858	—	—	11,447	5,008,963	—
89,484	9,520	8,805	8,330	7,841	—	997	375	228,832	2,580
2,018,701	222,831	202,361	193,792	178,044	—	—	10,765	5,299,166	—
1,094,709	105,341	100,583	97,210	88,280	—	11,057	3,748	2,740,913	28,889
25,545,691	2,457,489	2,283,956	2,223,981	1,980,892	—	—	108,718	64,953,364	—
1,156,675	85,656	122,126	88,535	108,399	—	13,181	3,073	2,907,780	29,914
21,644,879	1,924,992	2,391,117	1,875,779	2,091,959	—	—	85,764	56,241,099	—
1,130,803	96,684	93,699	100,698	89,002	—	11,911	3,016	2,853,788	28,448
23,134,311	2,266,343	2,146,817	2,238,901	1,956,405	—	—	90,865	60,463,891	—
1,124,945	96,242	102,474	87,037	79,115	—	8,877	3,087	2,803,066	22,295
21,200,087	2,269,088	2,288,647	2,021,544	1,799,967	—	—	92,446	55,613,209	—
1,208,696	128,874	130,390	116,377	104,904	—	8,300	3,312	3,077,304	21,728
20,467,809	2,595,432	2,525,111	2,308,658	2,046,651	—	—	90,891	54,710,172	—
1,072,653	94,279	101,157	73,238	82,491	—	7,159	3,606	2,682,707	22,524
20,361,581	2,301,245	2,277,978	1,821,467	1,864,507	—	—	107,175	53,961,824	—
1,031,440	100,367	83,328	85,815	76,517	—	9,027	3,667	2,583,966	25,531
32,160,477	2,887,991	2,417,994	2,467,532	2,179,850	—	—	125,278	80,318,358	—

(6) 年度別、口径別量水器設置状況

口径	年度	元				2				新 設
	区分	新 設	口径変更	撤 去	検定有効 期間満了	新 設	口径変更	撤 去	検定有効 期間満了	
13mm		50	0	111	1,733	42	0	229	1,440	49
20mm		853	189	64	5,915	912	175	117	7,068	792
25mm		108	8	14	141	9	6	11	255	12
40mm		1	8	13	70	1	3	4	82	0
50mm		0	3	2	26	1	2	5	26	0
75mm		0	0	1	6	0	0	2	8	0
100mm		0	0	0	0	0	0	1	0	0
150mm		0	0	0	1	0	0	0	0	0
計		1,012	208	205	7,892	965	186	369	8,879	853

(7) 令和5年度 給・配水管漏水状況

ア. 修理状況

区分 月	給 水 管						配 水 管				
	場 所 別			箇 所 別			原因別		箇 所 別		
	公 道 上	宅 地 内	私 道 内	分 水 栓	直 管	止 水 栓 等	自 然 漏 水	諸 工 事	直 管 DIP	直 管 SGP	接 続 管 DIP
4 月	3	9	4	0	6	10	0	0	0	0	0
5 月	5	14	5	0	7	17	0	0	0	0	0
6 月	8	28	5	0	8	33	0	0	0	0	0
7 月	4	22	3	0	7	22	0	0	0	0	0
8 月	12	16	10	1	24	13	0	0	0	0	0
9 月	9	19	10	0	21	17	0	0	0	0	0
10 月	14	6	11	3	23	5	0	0	0	0	0
11 月	1	23	6	1	7	22	0	0	0	0	0
12 月	4	15	1	1	6	13	0	0	0	0	0
1 月	5	4	4	0	6	7	0	0	0	0	0
2 月	7	1	3	2	6	3	0	0	0	0	0
3 月	6	12	5	1	7	15	0	0	0	0	0
計	78	169	67	9	128	177	0	0	0	0	0

3			4				5			
口径変更	撤 去	検定有効 期間満了	新 設	口径変更	撤 去	検定有効 期間満了	新 設	口径変更	撤 去	検定有効 期間満了
0	192	1,308	49	0	240	1,400	37	0	187	1,290
159	104	7,015	667	185	96	9,446	461	157	63	8,956
8	18	146	9	10	7	159	4	3	11	177
2	10	44	1	2	6	65	1	0	1	90
2	4	27	1	2	2	16	1	1	1	12
0	0	12	0	0	1	7	0	1	1	6
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
171	328	8,552	727	199	352	11,096	504	162	264	10,533

イ. 地下漏水調査結果の状況

年度	30	元	2	3	4	5
区分						
調査地区	戸田市内 全域	戸田市内 全域	戸田市内 全域	戸田市内 全域	戸田市内 全域	戸田市内 全域
調査距離	322.0 km	322.0 km	255.4 km	274.6 km	274.6 km	274.6 km
配水管漏水	0	2	0	2	0	0
消火栓	0	1	1	1	2	0
仕切弁	1	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	1	3	1	3	2	0
給水管	125	120	120	149	101	106
分水栓	1	4	5	4	3	1
止水栓	56	37	42	52	49	81
量水器	9	6	7	2	1	0
その他	2	0	0	0	3	4
計	193	167	174	207	157	192
合計	194	170	175	210	159	192

(8) 令和5年度 月別口径別料金調定及び使用水量の状況(消費税及び地方消費税込み)

(その1)

口径 月	13mm			20mm			25mm		
	水量(m ³)	件数	料金(円)	水量(m ³)	件数	料金(円)	水量(m ³)	件数	料金(円)
4月	84,826	5,128	9,909,182	1,045,689	33,298	127,752,212	81,785	862	15,449,094
5月	86,286	4,613	9,487,592	793,038	26,408	96,318,310	30,056	380	5,065,232
6月	86,424	5,131	10,120,404	1,049,024	33,253	128,569,674	82,286	855	15,484,424
7月	87,929	4,594	9,679,019	791,470	26,364	96,209,318	31,116	382	5,238,090
8月	89,508	5,098	10,358,457	1,052,156	33,348	129,304,293	88,009	859	16,718,091
9月	90,524	4,557	9,916,944	804,209	26,320	97,954,770	35,982	384	6,551,468
10月	87,844	5,101	10,192,724	1,042,101	33,481	128,230,266	85,790	862	16,237,347
11月	87,051	4,560	9,573,268	793,085	26,360	96,531,351	31,449	384	5,401,022
12月	85,382	5,062	9,922,507	1,055,961	33,468	129,310,934	82,226	864	15,440,818
1月	88,148	4,519	9,839,173	832,289	26,360	101,307,866	30,716	385	5,215,481
2月	86,805	5,034	10,098,515	1,107,868	33,431	135,368,041	83,102	862	15,612,674
3月	80,985	4,577	8,990,374	783,650	26,605	95,346,826	29,070	383	4,869,690
合計	1,041,712	57,974	118,088,159	11,150,540	358,696	1,362,203,861	691,587	7,462	127,283,431
構成率	6.9	13.5	5.4	74.2	83.8	62.3	4.6	1.7	5.8
前年度値	1,087,348	56,636	108,444,316	11,255,999	351,002	1,213,585,950	674,593	7,324	117,119,439
構成率	7.2	13.5	5.5	74.5	83.9	61.1	4.5	1.7	5.9

(その2)

口径 月	40mm			50mm			75mm		
	水量(m ³)	件数	料金(円)	水量(m ³)	件数	料金(円)	水量(m ³)	件数	料金(円)
4月	68,357	247	16,680,260	82,368	109	22,178,209	49,922	24	14,388,780
5月	42,909	134	10,563,822	29,093	49	7,696,375	14,202	16	4,093,523
6月	68,511	247	16,640,414	85,851	109	23,186,182	52,422	23	15,060,897
7月	48,708	133	12,166,146	34,083	49	9,096,092	16,474	16	4,738,778
8月	72,938	245	17,744,109	96,627	109	26,290,128	60,988	23	17,497,903
9月	56,518	166	13,856,264	38,599	55	10,283,117	23,602	24	6,762,184
10月	70,135	245	17,057,297	96,230	109	26,165,614	58,851	23	16,908,457
11月	45,171	134	11,182,565	32,845	50	8,703,386	17,176	16	4,940,210
12月	67,203	246	16,327,444	87,139	107	23,532,946	59,793	24	17,183,440
1月	42,904	133	10,577,445	32,836	49	8,735,104	18,625	17	5,370,321
2月	67,955	246	16,559,355	86,999	108	23,475,053	60,914	25	17,525,634
3月	41,250	136	10,130,426	30,385	52	8,110,101	17,429	17	5,027,929
合計	692,559	2,312	169,485,547	733,055	955	197,452,307	450,398	248	129,498,056
構成率	4.6	0.5	7.8	4.9	0.2	9.1	3.0	0.1	5.9
前年度値	689,965	2,340	164,741,322	704,681	947	186,255,578	406,729	242	116,165,056
構成率	4.6	0.6	8.3	4.7	0.22	9.4	2.7	0.06	5.8

(その3)

口径 月	100mm			150mm			合 計		
	水量(m ³)	件数	料金(円)	水量(m ³)	件数	料金(円)	水量(m ³)	件数	料金(円)
4月	16,814	4	4,899,884	6,154	2	1,968,384	1,435,915	39,674	213,226,005
5月	2,977	3	919,732	11,181	1	3,301,936	1,009,742	31,604	137,446,522
6月	15,804	4	4,633,794	6,751	2	2,139,126	1,447,073	39,624	215,834,915
7月	4,114	3	1,244,914	22,480	1	6,533,450	1,036,374	31,542	144,905,807
8月	21,578	4	6,285,158	9,277	2	2,861,562	1,491,081	39,688	227,059,701
9月	3,971	3	1,204,016	25,151	1	7,297,356	1,078,556	31,510	153,826,119
10月	20,481	4	5,971,416	9,693	2	2,980,538	1,471,125	39,827	223,743,659
11月	4,162	3	1,258,642	22,536	1	6,549,466	1,033,475	31,508	144,139,910
12月	16,195	4	4,745,620	5,991	2	1,921,766	1,459,890	39,777	218,385,475
1月	3,266	3	1,002,386	10,915	1	3,225,860	1,059,699	31,467	145,273,636
2月	15,740	4	4,615,253	6,453	2	2,053,898	1,515,836	39,712	225,308,423
3月	3,241	3	995,236	9,655	1	2,865,500	995,665	31,774	136,336,082
合計	128,343	42	37,776,051	146,237	18	43,698,842	15,034,431	427,707	2,185,486,254
構成率	0.8	0.1	1.7	1.0	0.1	2.0	100.0	100.0	100.0
前年度値	133,721	42	39,141,646	132,017	18	39,378,042	15,085,053	418,551	1,984,831,349
構成率	0.9	0.01	2.0	0.9	0.01	2.0	100.0	100.0	100.0

(9) 令和5年度 検針及び調定の状況

ア. 検針の状況

(単位:件)

年度 月	30	元	2	3	4	5
4月	37,028	40,490	40,990	41,624	42,080	42,704
5月	30,140	32,424	32,810	32,958	33,431	33,548
6月	37,030	40,520	41,033	41,720	42,119	42,761
7月	30,224	32,546	32,813	33,095	33,403	33,535
8月	37,137	40,547	41,313	41,805	42,185	42,783
9月	30,150	32,625	32,859	33,147	33,338	33,529
10月	37,176	40,692	41,316	41,801	42,312	42,872
11月	30,111	32,708	32,873	33,251	33,374	33,555
12月	37,231	40,719	41,449	41,875	42,481	42,871
1月	30,084	32,344	32,939	33,328	33,438	33,595
2月	37,240	40,832	41,547	41,949	42,493	42,922
3月	30,497	32,792	32,951	33,358	33,511	33,631
計	404,048	439,239	444,893	449,911	454,165	458,306
前年比	93.70 %	108.71 %	101.29 %	101.13 %	100.95 %	100.91 %

イ. 月別納付形態別状況

区分 月	口座振替		コンビニ・クレジット・ スマートフォン決済		一般納入		合計
	依頼件数	割合(%)	依頼件数	割合(%)	件数	割合(%)	
4月	18,732	63.22	10,044	33.90	856	2.88	29,632
5月	22,935	55.64	17,264	41.88	1,025	2.48	41,224
6月	18,657	57.85	12,693	39.36	898	2.79	32,248
7月	23,178	60.19	14,275	37.07	1,058	2.74	38,511
8月	18,590	56.91	13,183	40.35	895	2.74	32,668
9月	23,055	58.92	15,160	38.74	917	2.34	39,132
10月	18,645	58.55	12,259	38.49	942	2.96	31,846
11月	22,926	58.28	15,492	39.38	922	2.34	39,340
12月	18,735	57.33	12,949	39.62	996	3.05	32,680
1月	22,977	58.60	15,311	39.05	924	2.35	39,212
2月	18,493	62.24	10,280	34.60	940	3.16	29,713
3月	22,976	55.67	17,394	42.14	902	2.19	41,272
合計	249,899	58.46	166,304	38.90	11,275	2.64	427,478

(10) 年度別・月別使用水量及び栓数

月	年度	30	元	2	3	4	5
	4月	水量(m ³)	1,405,074	1,391,785	1,442,563	1,474,226	1,457,025
栓数(件)		37,028	37,530	38,021	38,665	39,016	39,674
5月	水量(m ³)	1,058,629	1,050,492	1,069,917	1,089,206	1,050,496	1,009,742
	栓数(件)	30,140	30,514	30,616	30,957	31,291	31,604
6月	水量(m ³)	1,464,087	1,480,632	1,490,832	1,494,269	1,459,439	1,447,073
	栓数(件)	37,030	37,438	36,708	38,662	38,970	39,624
7月	水量(m ³)	1,065,586	1,044,855	1,066,046	1,059,310	1,051,439	1,036,374
	栓数(件)	30,224	30,562	29,700	30,981	30,251	31,542
8月	水量(m ³)	1,492,886	1,465,311	1,496,439	1,537,139	1,494,126	1,491,081
	栓数(件)	37,137	37,476	36,838	38,654	37,959	39,688
9月	水量(m ³)	1,116,040	1,070,872	1,091,980	1,076,686	1,067,454	1,078,556
	栓数(件)	30,150	30,511	29,873	31,124	30,336	31,510
10月	水量(m ³)	1,437,338	1,443,878	1,502,093	1,482,165	1,473,214	1,471,125
	栓数(件)	37,176	37,645	38,124	38,601	37,801	39,827
11月	水量(m ³)	1,063,486	1,060,229	1,092,274	1,073,933	1,043,994	1,033,475
	栓数(件)	30,111	30,393	30,795	31,065	31,292	31,508
12月	水量(m ³)	1,475,581	1,479,581	1,507,017	1,484,770	1,455,845	1,459,890
	栓数(件)	37,231	37,711	38,403	38,741	39,258	39,777
1月	水量(m ³)	1,075,626	1,061,837	1,106,218	1,074,254	1,057,325	1,059,699
	栓数(件)	30,084	30,578	30,720	30,930	31,279	31,467
2月	水量(m ³)	1,488,736	1,483,500	1,544,476	1,529,124	1,496,835	1,515,836
	栓数(件)	37,240	37,764	38,396	38,722	39,364	39,712
3月	水量(m ³)	1,015,237	1,015,418	1,037,760	1,006,041	977,861	995,665
	栓数(件)	30,497	30,918	31,119	31,240	31,734	31,774
合計	水量(m ³)	15,158,306	15,048,390	15,447,615	15,381,123	15,085,053	15,034,431
	栓数(件)	404,048	409,040	409,313	418,342	418,551	427,707

(11) 令和5年度 原水(井水)及び浄水水質検査状況

区 分	第1号取水井戸	第2号取水井戸	第3号取水井戸	第4号取水井戸	第5号取水井戸	第6号取水井戸
水 温 (°C)	17.6	17.8	取 水 停 止 中	17.6	17.6	18.8
一 般 細 菌 (個/ml)	0	0		0	11	0
大 腸 菌	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003 未満	0.0003 未満		0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (μ)	0.00005 未満	0.00005 未満		0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.002	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (μ)	0.002 未満	0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.004	0.027		0.004 未満	0.004 未満	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (μ)	1.64	2.74		0.64	6.64	0.05 未満
フッ素及びその化合物 (μ)	0.08 未満	0.08 未満		0.08	0.08 未満	0.10
ホウ素及びその化合物 (μ)	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
四 塩 化 炭 素 (μ)	0.0002 未満	0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン (μ)	0.005 未満	0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (μ)						
ク ロ ロ 酢 酸 (μ)						
ク ロ ロ ホ ル ム (μ)						
ジクロロ酢酸 (μ)						
ジブロモクロロメタン (μ)						
臭 素 酸 (μ)						
総トリハロメタン (μ)						
トリクロロ酢酸 (μ)						
ブロモジクロロメタン (μ)						
ブ ロ モ ホ ル ム (μ)						
ホルムアルデヒド (μ)						
亜鉛及びその化合物 (μ)	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.002	0.001 未満
アルミニウム及びその化合物 (μ)	0.01 未満	0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物 (μ)	0.03 未満	0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物 (μ)	0.01 未満	0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (μ)	10.8	12.3		11.3	12.1	10.8
マンガン及びその化合物 (μ)	0.015	0.015		0.019	0.002	0.022
塩化物イオン (μ)	9.9	10.8		3.1	18.6	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (μ)	72	86		51	77	53
蒸発残留物 (μ)	180	201		164	261	153
陰イオン界面活性剤 (μ)	0.02 未満	0.02 未満		0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (μ)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
2-メチルイソボルネオール (μ)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
非イオン界面活性剤 (μ)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
フェノール類 (μ)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (μ)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
p H 値	8.0	7.9	8.1	7.7	8.2	
味						
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	0.5 未満	0.6	1.1	0.5 未満	1.0	
濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
残 留 塩 素 (mg/l)	0.1 未満	0.1 未満				
ア ル カ リ 度 (μ)						
アンモニア態窒素 (μ)	0.12	0.06	0.16	0.05 未満	0.33	
採 水 日	令和5年8月4日	令和5年8月4日	令和5年9月8日	令和5年9月8日	令和5年8月4日	

第7号取水井戸	第8号取水井戸	第9号取水井戸	第10号取水井戸	西部浄水場系	中部浄水場系	東部浄水場系
17.5	17.1	17.4	17.3	28.1	26.8	29.4
0	15	0	19	0	0	0
不検出						
0.0003 未満						
0.00005 未満						
0.001 未満						
0.001 未満						
0.002	0.001 未満					
0.002 未満						
0.008	0.004 未満					
0.001 未満						
0.41	3.92	2.70	6.41	1.55	1.61	1.53
0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.12	0.11	0.12
0.1 未満						
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.005 未満						
0.001 未満						
0.001 未満						
0.001 未満						
0.001 未満						
0.001 未満						
				0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
				0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
				0.004	0.002	0.003
				0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
				0.009	0.005	0.007
				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
				0.022	0.013	0.018
				0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
				0.007	0.004	0.006
				0.002	0.002	0.002
				0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001	0.002
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.03	0.01	0.01
0.03 未満						
0.01 未満						
9.8	13.2	10.9	12.5	13.3	13.1	13.9
0.025	0.004	0.009	0.002	0.001 未満	0.003	0.001 未満
3	12.3	13.8	16.7	18.8	16	18.9
50	68	75	84	73	69	69
154	209	193	268	203	192	196
0.02 未満						
0.000001 未満						
0.000001 未満						
0.002 未満						
0.0005 未満						
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.5	0.7
8.2	7.8	7.9	7.7	7.4	7.4	7.0
				異常なし	異常なし	異常なし
異常なし						
0.6	0.5 未満					
0.1 未満						
				0.46	0.31	0.39
				43	52	32
0.12	0.05 未満	0.11	0.05 未満			
令和5年9月8日	令和5年9月8日	令和5年8月4日	令和5年9月8日	令和5年9月8日	令和5年9月8日	令和5年9月8日

(12) 令和5年度 分担金・加入金の状況(消費税及び地方消費税込み)

ア. 分担金

口径 月	13 mm		20 mm		25 mm		40 mm	
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
4月	1	110,000	22	3,872,000	0	0	0	0
5月	0	0	46	8,096,000	0	0	0	0
6月	3	330,000	23	4,048,000	0	0	0	0
7月	1	110,000	16	2,816,000	0	0	0	0
8月	3	330,000	43	7,568,000	1	440,000	0	0
9月	7	770,000	68	11,968,000	0	0	0	0
10月	2	220,000	14	2,464,000	0	0	0	0
11月	2	220,000	47	8,272,000	0	0	0	0
12月	6	660,000	34	5,984,000	1	440,000	0	0
1月	1	110,000	7	1,232,000	1	440,000	0	0
2月	6	660,000	87	15,312,000	1	440,000	0	0
3月	5	550,000	54	9,504,000	0	0	1	1,430,000
計	37	4,070,000	461	81,136,000	4	1,760,000	1	1,430,000

イ. 加入金

口径 月	13 mm		20 mm		25 mm		40 mm	
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
4月	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	10	1,760,000	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0	0	0
8月	0	0	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	10	1,760,000	0	0	0	0

50 mm		75 mm		口径変更		合 計	
件数(件)	金 額 (円)	件数(件)	金 額 (円)	件数(件)	金 額 (円)	件数(件)	金 額 (円)
0	0	0	0	11	726,000	34	4,708,000
0	0	0	0	8	528,000	54	8,624,000
0	0	0	0	9	594,000	35	4,972,000
0	0	0	0	12	792,000	29	3,718,000
0	0	0	0	14	924,000	61	9,262,000
0	0	0	0	15	1,188,000	90	13,926,000
0	0	0	0	11	726,000	27	3,410,000
0	0	0	0	24	5,148,000	73	13,640,000
0	0	0	0	4	2,442,000	45	9,526,000
0	0	0	0	6	396,000	15	2,178,000
0	0	0	0	34	2,706,000	128	19,118,000
1	2,420,000	0	0	14	924,000	75	14,828,000
1	2,420,000	0	0	162	17,094,000	666	107,910,000

※口径変更の内訳

φ13…… 0 件
φ20…… 157 件
φ25…… 3 件
φ40…… 0 件
φ50…… 1 件
φ75…… 1 件

50 mm		75 mm		口径変更(免除分)		合 計	
件数(件)	金 額 (円)	件数(件)	金 額 (円)	件数(件)	金 額 (円)	件数(件)	金 額 (円)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10	1,760,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10	1,760,000

※口径変更(免除分)
の内訳

φ13…… 0 件
φ20…… 0 件
φ25…… 0 件
φ40…… 0 件

6. 財務状況

(1) 水道料金収納状況(消費税及び地方消費税込み)

ア. 年度別

区分	年度	30		元		件数
		件数	水道料金	件数	水道料金	
現年度	調定額	404,048	2,203,293,441	409,051	2,181,854,046	409,313
	収納額	365,026	2,030,909,825	369,687	2,009,286,954	370,748
	収納率(%)	—	92.17	—	92.09	—
	未収額	39,022	172,383,616	39,364	172,567,092	38,565
過年度	繰越未収額	39,913	176,973,224	43,821	176,351,548	41,434
	収納額	34,469	171,616,258	41,127	170,912,799	38,442
	収納率(%)	—	96.97	—	96.91	—
	未収額計	5,444	5,356,966	2,694	5,438,749	2,992
	不納欠損額	645	1,389,034	758	1,551,010	484
繰越額	4,799	3,967,932	1,936	3,887,739	2,508	

イ. 令和5年度 月別水道料金入金区分別収入状況

区分 月	調定額		入 金							
			一般納入		口座振替(銀行等)		口座振替(郵便局)		コンビニ	
	件数	水道料金	件数	水道料金	件数	水道料金	件数	水道料金	件数	水道料金
4月	39,674	213,226,005	1,051	15,316,493	20,452	137,841,019	2,670	10,040,861	10,628	33,892,686
5月	31,604	137,446,522	724	6,322,913	16,434	85,634,421	2,103	7,366,454	8,276	24,946,644
6月	39,624	215,834,915	1,046	14,815,453	20,496	140,577,639	2,690	10,198,677	10,485	33,847,083
7月	31,542	144,905,807	739	6,754,389	16,413	92,799,342	2,106	7,312,702	8,176	24,784,369
8月	39,688	227,059,701	1,033	17,279,806	20,499	148,889,768	2,691	10,171,570	10,445	33,984,933
9月	31,510	153,826,119	762	6,678,136	16,362	100,999,423	2,098	7,393,728	8,144	25,183,411
10月	39,827	223,743,659	1,022	16,875,999	20,534	146,348,031	2,678	10,028,313	10,328	33,206,478
11月	31,508	144,139,910	696	6,145,718	16,343	91,798,000	2,102	7,486,508	7,583	23,169,720
12月	39,777	218,385,475	775	13,251,059	20,480	142,871,390	2,666	10,133,909	9,744	31,279,454
1月	31,467	145,273,656	500	5,171,890	16,271	90,505,295	2,107	7,854,399	6,943	22,416,111
2月	39,712	225,308,423	544	12,243,321	20,142	145,101,797	2,600	10,249,799	7,464	25,480,162
3月	31,774	136,336,082	30	58,867	28	130,427	8	13,754	11	11,197
計	427,707	2,185,486,274	8,922	120,914,044	204,454	1,323,496,552	26,519	98,250,674	98,227	312,202,248
割合(%)	—	—	2.30	5.98	52.70	65.48	6.83	4.86	25.32	15.45

(単位:円)

2		3		4		5	
水道料金	件数	水道料金	件数	水道料金	件数	水道料金	件数
2,029,939,006	418,342	2,207,976,589	418,551	1,984,831,349	427,707	2,185,497,934	
1,860,025,730	379,414	2,043,155,643	379,912	1,826,812,298	387,940	2,021,232,930	
91.62	—	92.53		92.04		92.48	
169,913,276	38,928	164,820,946	38,639	158,019,051	39,767	164,265,004	
177,245,452	41,073	173,737,014	40,132	168,614,863	39,857	162,000,478	
172,232,139	38,995	168,212,909	38,201	163,283,393	37,905	155,922,465	
97.17	—	96.82	—	96.84		96.25	
5,013,313	2,078	5,524,105	1,931	5,331,470	1,952	6,078,013	
1,189,575	874	1,730,188	713	1,350,043	581	1,369,031	
3,823,738	1,204	3,793,917	1,218	3,981,427	1,371	4,708,982	

(単位:円)

ウ. 令和5年度 給水停止状況

額						実施月	対象件数	停止件数	令和6年 3月31日現在 停水件数(件)
スマートフォン決済		クレジット		入金合計					
件数	水道料金	件数	水道料金	件数	水道料金				
1,698	4,958,069	3,107	10,995,133	39,606	213,044,261	4月	155	52	4
1,500	4,208,104	2,492	8,821,264	31,529	137,299,800	5月	206	74	3
1,759	5,191,106	3,096	11,072,823	39,572	215,702,781	6月	183	53	1
1,544	4,297,365	2,502	8,843,978	31,480	144,792,145	7月	236	68	4
1,839	5,357,386	3,108	11,087,398	39,615	226,770,861	8月	151	40	5
1,587	4,503,305	2,490	8,910,694	31,443	153,668,697	9月	170	55	3
1,944	5,625,694	3,135	10,948,450	39,641	223,032,965	10月	174	70	3
1,840	5,212,895	2,490	8,966,311	31,054	142,779,152	11月	186	51	5
1,865	5,401,964	3,153	11,424,541	38,683	214,362,317	12月	189	46	3
1,491	4,337,040	2,499	9,416,160	29,811	139,700,895	1月	206	70	2
1,527	4,628,907	3,188	12,145,783	35,465	209,849,769	2月	167	31	3
3	3,382	0	0	80	217,627	3月	162	43	2
18,597	53,725,217	31,260	112,632,535	387,979	2,021,221,270	合計	2,185	653	38
4.79	2.66	8.06	5.57	100	100				

※対象: 令和5年度調定分のみ(令和5年4月～令和6年3月収納分)

(2) 年度別収益の収入及び支出(消費税及び地方消費税抜き)

区分 年度	(A) 収益的収入					(B) 収			
	給水収益 (円)	その他営業 収益(円)	営業外 収益(円)	特別利益 (円)	収入合計 (円)	人件費 (円)	物件費 (円)	受水費 (円)	
30	金額	2,040,234,013	271,615,894	105,495,724	165,847	2,417,511,478	125,591,900	415,548,370	795,525,370
	構成比	84.39 %	11.24 %	4.36 %	0.01 %	100.00 %	5.68 %	18.80 %	36.00 %
元	金額	2,007,954,835	314,280,164	101,088,025	627,759	2,423,950,783	112,180,941	406,422,509	799,707,445
	構成比	82.84 %	12.97 %	4.17 %	0.02 %	100.00 %	5.09 %	18.43 %	36.27 %
2	金額	1,845,433,030	294,582,497	102,134,986	302,158	2,242,452,671	121,277,199	393,703,607	799,353,137
	構成比	82.30 %	13.14 %	4.55 %	0.01 %	100.00 %	5.50 %	17.85 %	36.24 %
3	金額	2,007,611,045	295,855,990	124,317,055	53,561	2,427,837,651	124,424,668	449,930,173	832,226,153
	構成比	82.69 %	12.18 %	5.12 %	0.01 %	100.00 %	5.49 %	19.85 %	36.72 %
4	金額	1,804,431,147	468,400,549	124,226,244	11,819	2,397,069,759	113,934,572	500,860,951	811,993,138
	構成比	75.28 %	19.53 %	5.18 %	0.01 %	100.00 %	4.94 %	21.70 %	35.17 %
5	金額	1,986,816,310	249,827,042	123,725,493	8,137	2,360,376,982	122,463,683	481,461,255	790,179,177
	構成比	84.17 %	10.58 %	5.24 %	0.01 %	100.00 %	5.50 %	21.62 %	35.47 %

(3) 年度別資本的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

区分 年度	(A) 資本的収入							収入合計 (円)	拡張事 業費(円)
	企業債 (円)	出資金 (円)	固定資産売 却代金(円)	他会計負 担金(円)	工事負 担金(円)	国庫補 助金(円)			
30	金額	324,000,000	0	0	10,417,380	15,573,720	0	349,991,100	75,117,240
	構成比	92.57 %	0.00 %	0.00 %	2.98 %	4.45 %	0.00 %	100.00 %	5.48 %
元	金額	186,300,000	0	0	20,090,900	79,120,600	0	285,511,500	12,543,800
	構成比	65.25 %	0.00 %	0.00 %	7.04 %	27.71 %	0.00 %	100.00 %	1.18 %
2	金額	374,700,000	0	45,678	9,174,750	86,519,460	0	470,439,888	34,453,100
	構成比	79.65 %	0.00 %	0.01 %	1.95 %	18.39 %	0.00 %	100.00 %	3.12 %
3	金額	261,400,000	0	0	37,566,500	44,673,500	0	343,640,000	8,085,000
	構成比	76.07 %	0.00 %	0.00 %	10.93 %	13.00 %	0.00 %	100.00 %	0.85 %
4	金額	248,800,000	0	0	20,349,200	82,017,890	0	351,167,090	2,819,300
	構成比	70.85 %	0.00 %	0.00 %	5.79 %	23.36 %	0.00 %	100.00 %	0.29 %
5	金額	299,600,000	0	0	22,903,700	54,026,200	0	376,529,900	7,117,000
	構成比	79.57 %	0.00 %	0.00 %	6.08 %	14.35 %	0.00 %	100.00 %	0.62 %

益 的 支 出					(C)損益	備考
動力費 (円)	減価償却費(円) (資産減耗費含)	支払利息 (円)	特別損失 (円)	支出合計 (円)	(A)-(B) (円)	
55,985,197	717,626,772	99,289,745	501,380	2,210,068,734	207,442,744	人件費には賞与引当金繰入額8,381,000円を含む。
2.53 %	32.47 %	4.50 %	0.02 %	100.00 %		
51,053,740	748,042,590	87,115,209	274,613	2,204,797,047	219,153,736	人件費には賞与引当金繰入額7,354,000円を含む。
2.32 %	33.93 %	3.95 %	0.01 %	100.00 %		
49,736,634	767,330,347	74,282,629	114,736	2,205,798,289	36,654,382	人件費には賞与引当金繰入額8,697,000円を含む。
2.25 %	34.78 %	3.37 %	0.01 %	100.00 %		
49,056,317	747,201,995	63,729,041	117,339	2,266,685,686	161,151,965	人件費には賞与引当金繰入額9,977,000円を含む。
2.16 %	32.96 %	2.81 %	0.01 %	100.00 %		
73,016,799	754,136,333	53,944,420	71,593	2,307,957,806	89,111,953	人件費には賞与引当金繰入額10,838,000円を含む。
3.16 %	32.68 %	2.34 %	0.01 %	100.00 %		
59,048,621	726,572,813	47,232,161	39,520	2,226,997,230	133,379,752	人件費には賞与引当金繰入額10,652,000円を含む。
2.65 %	32.63 %	2.12 %	0.01 %	100.00 %		

(B) 資 本 的 支 出						(C)支出差引	補 填 財 源 (円)
浄水施設費(円)	配水施設費(円)	水量器購入費(円)	固定資産購入費他(円)	企業債償還金(円)	支出合計(円)	(A)-(B) (円)	
485,213,801	362,850,440	22,821,240	475,200	425,213,228	1,371,691,149	△ 1,021,700,049	当年度分損益勘定留保資金 減債積立金 建設改良積立金 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 624,403,065 232,462,901 100,000,000 64,834,083
35.37 %	26.45 %	1.67 %	0.03 %	31.00 %	100.00 %		
229,924,944	359,197,584	19,938,190	313,200	438,864,059	1,060,781,777	△ 775,270,277	当年度分損益勘定留保資金 減債積立金 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 657,589,923 67,725,515 49,954,839
21.68 %	33.86 %	1.88 %	0.03 %	41.37 %	100.00 %		
121,040,956	497,978,340	20,936,950	18,313,190	413,283,208	1,106,005,744	△ 635,565,856	当年度分損益勘定留保資金 減債積立金 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 578,986,721 56,579,135
10.94 %	45.02 %	1.89 %	1.66 %	37.37 %	100.00 %		
42,928,421	472,406,217	17,971,150	0	408,884,019	950,274,807	△ 606,634,807	過年度分損益勘定留保資金 当年度分損益勘定留保資金 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 97,536,058 465,880,924 43,217,825
4.52 %	49.71 %	1.89 %	0.00 %	43.03 %	100.00 %		
254,032,800	338,191,585	21,745,640	0	360,887,222	977,676,547	△ 626,509,457	過年度分損益勘定留保資金 当年度分損益勘定留保資金 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 188,623,617 387,891,815 49,994,025
25.98 %	34.59 %	2.23 %	0.00 %	36.91 %	100.00 %		
269,809,938	502,393,308	22,454,620	0	349,224,655	1,150,999,521	△ 774,469,621	過年度分損益勘定留保資金 当年度分損益勘定留保資金 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 275,257,929 432,946,539 66,265,153
23.44 %	43.65 %	1.95 %	0.00 %	30.34 %	100.00 %		

(4) 年度別損益計算書比較表(消費税及び地方消費税抜き)

科目	元				2				金額 (円)
	金額 (円)	対前年度 増減(円)	対営業 収益比 (%)	対前年度 比(%)	金額 (円)	対前年度 増減(円)	対営業 収益比 (%)	対前年度 比(%)	
給水収益	2,007,954,835	△ 32,279,178	86.47	98.42	1,845,433,030	△ 162,521,805	86.23	91.91	2,007,611,045
その他営業収益	314,280,164	42,664,270	13.53	115.71	294,582,497	△ 19,697,667	13.77	93.73	295,855,990
営業収益合計	2,322,234,999	10,385,092	100.00	100.45	2,140,015,527	△ 182,219,472	100.00	92.15	2,303,467,035
原水及び浄水費	984,388,060	△ 10,674,763	42.39	98.93	994,747,946	10,359,886	46.48	101.05	1,065,755,570
配水及び給水費	162,004,507	4,268,082	6.98	102.71	136,989,732	△ 25,014,775	6.40	84.56	149,173,643
業務費	126,448,138	3,397,785	5.44	102.76	121,896,299	△ 4,551,839	5.70	96.40	121,857,808
総係費	96,493,586	△ 20,282,302	4.15	82.63	110,345,039	13,851,453	5.16	114.35	118,786,017
減価償却費	699,128,400	31,127,716	30.11	104.66	710,752,009	11,623,609	33.21	101.66	720,297,757
資産減耗費	48,914,190	△ 711,898	2.11	98.57	56,578,338	7,664,148	2.64	115.67	26,904,238
その他営業費用	0	0	-	-	0	0	-	-	0
営業費用合計	2,117,376,881	7,124,620	91.18	100.34	2,131,309,363	13,932,482	99.59	100.66	2,202,775,033
受取利息及び配当	272,571	△ 149,934	0.01	64.51	726,515	453,944	0.03	266.54	949,431
雑収益	10,362,787	△ 1,486,725	0.45	87.45	10,575,951	213,164	0.49	102.06	30,670,170
長期前受金戻入	90,452,667	△ 2,771,040	3.89	97.03	90,832,520	379,853	4.24	100.42	92,697,454
営業外収益合計	101,088,025	△ 4,407,699	4.35	95.82	102,134,986	1,046,961	4.77	101.04	124,317,055
支払利息	87,115,209	△ 12,174,536	3.75	87.74	74,282,629	△ 12,832,580	3.47	85.27	63,729,041
雑支出	30,344	4,996	0.01	119.71	91,561	61,217	0.01	301.74	64,273
営業外費用合計	87,145,553	△ 12,169,540	3.76	87.75	74,374,190	△ 12,771,363	3.48	85.34	63,793,314
固定資産売却益	0	0	-	-	0	0	-	-	0
過年度損益修正益	627,759	461,912	0.03	378.52	302,158	△ 325,601	0.01	48.13	53,561
その他特別利益	0	0	-	-	0	0	-	-	0
特別利益合計	627,759	461,912	0.03	378.52	302,158	△ 325,601	0.01	48.13	53,561
固定資産売却損	0	0	-	-	43,152	43,152	0.00	-	0
過年度損益修正損	274,613	△ 226,767	0.01	54.77	71,584	△ 203,029	0.00	26.07	117,339
その他特別損失	0	0	-	-	0	0	-	-	0
特別損失合計	274,613	△ 226,767	0.01	54.77	114,736	△ 159,877	0.01	41.78	117,339
当年度純利益	219,153,736	11,710,992	9.44	105.65	36,654,382	△ 182,499,354	1.71	16.73	161,151,965
前年度繰越利益剰余金	0	0	-	-	0	0	-	-	0
その他未処分利益剰余金変動額	67,725,515	△ 264,737,386	2.92	20.37	0	△ 67,725,515	0.00	0.00	0
当年度未処分利益剰余金	286,879,251	△ 253,026,394	12.35	53.14	36,654,382	△ 250,224,869	1.71	12.78	161,151,965

3			4				5				
対前年度 増減 (円)	対営業 収益比 (%)	対前年度 比 (%)	金 額 (円)	対前年度 増減 (円)	対営業 収益比 (%)	対前年度 比 (%)	金 額 (円)	対前年度 増減 (円)	対営業 収益比 (%)	対前年度 比 (%)	
162,178,015	87.16	108.79	1,804,431,147	△ 203,179,898	79.39	89.88	1,986,816,310	182,385,163	88.83	110.11	
1,273,493	12.84	100.43	468,400,549	172,544,559	20.61	158.32	249,827,042	△ 218,573,507	11.17	53.34	
163,451,508	100.00	107.64	2,272,831,696	△ 30,635,339	100.00	98.67	2,236,643,352	△ 36,188,344	100.00	98.41	
71,007,624	46.27	107.14	1,100,275,882	34,520,312	48.41	103.24	1,023,420,912	△ 76,854,970	45.76	93.01	
12,183,911	6.47	108.89	159,655,073	10,481,430	7.02	107.03	179,138,432	19,483,359	8.01	112.20	
△ 38,491	5.29	99.97	125,301,789	3,443,981	5.51	102.83	135,402,005	10,100,216	6.05	108.06	
8,440,978	5.16	107.65	114,471,644	△ 4,314,373	5.04	96.37	114,993,061	521,417	5.14	100.46	
9,545,748	31.27	101.34	718,379,808	△ 1,917,949	31.61	99.73	697,653,292	△ 20,726,516	31.19	97.11	
△ 29,674,100	1.17	47.55	35,756,525	8,852,287	1.57	132.90	28,919,521	△ 6,837,004	1.29	80.88	
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
71,465,670	95.63	103.35	2,253,840,721	51,065,688	99.16	102.32	2,179,527,223	△ 74,313,498	97.45	96.70	
222,916	0.04	130.68	1,931,819	982,388	0.09	203.47	569,022	△ 1,362,797	0.02	29.46	
20,094,219	1.33	290.00	31,307,836	637,666	1.38	102.08	31,090,676	△ 217,160	1.39	99.31	
1,864,934	4.02	102.05	90,986,589	△ 1,710,865	4.00	98.15	92,065,795	1,079,206	4.12	101.19	
22,182,069	5.39	121.72	124,226,244	△ 90,811	5.47	99.93	123,725,493	△ 500,751	5.53	99.60	
△ 10,553,588	2.76	85.79	53,944,420	△ 9,784,621	2.37	84.65	47,232,161	△ 6,712,259	2.11	87.56	
△ 27,288	0.01	70.20	101,072	36,799	0.01	157.25	198,326	97,254	0.01	196.22	
△ 10,580,876	2.77	85.77	54,045,492	△ 9,747,822	2.38	84.72	47,430,487	△ 6,615,005	2.12	87.76	
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
△ 248,597	0.01	17.73	11,819	△ 41,742	0.01	22.07	8,137	△ 3,682	0.01	68.85	
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
△ 248,597	0.01	17.73	11,819	△ 41,742	0.01	22.07	8,137	△ 3,682	0.01	68.85	
△ 43,152	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
45,755	0.01	163.92	71,593	△ 45,746	0.01	61.01	39,520	△ 32,073	0.01	55.20	
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
2,603	0.01	102.27	71,593	△ 45,746	0.01	61.01	39,520	△ 32,073	0.01	55.20	
124,497,583	7.00	439.65	89,111,953	△ 72,040,012	3.92	55.30	133,379,752	44,267,799	5.96	149.68	
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
124,497,583	7.00	439.65	89,111,953	△ 72,040,012	3.92	55.30	133,379,752	44,267,799	5.96	149.68	

(5) 年度別貸借対照表比較表(消費税及び地方消費税抜き)
資産の部

科目	元				2				金額 (円)
	金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	
1 固定資産	18,245,968,981	123,920,289	94.36	100.68	18,114,693,205	△ 131,275,776	94.17	99.28	17,569,182,646
(1) 有形固定資産	17,245,735,121	△ 176,065,691	89.19	98.99	17,114,473,365	△ 131,261,756	88.97	99.24	16,869,173,826
イ 土地	148,128,634	0	0.77	100.00	148,128,634	0	0.77	100.00	148,128,634
ロ 建物	747,906,660	0	2.50	96.84	747,906,660	0	2.43	96.74	747,906,660
減価償却累計額	△ 263,907,810	△ 15,774,817			△ 279,682,627	△ 15,774,817			△ 295,193,424
ハ 構築物	27,127,544,803	255,547,880	76.62	98.19	27,554,154,477	426,609,674	76.50	99.33	27,920,666,270
減価償却累計額	△ 12,313,667,098	△ 527,947,557			△ 12,839,054,164	△ 525,387,066			△ 13,364,283,226
ニ 機械及び装置	4,546,687,769	186,732,976	8.92	104.65	4,612,561,299	65,873,530	8.67	96.65	4,625,157,708
減価償却累計額	△ 2,821,419,051	△ 110,129,566			△ 2,945,012,534	△ 123,593,483			△ 3,063,045,892
ホ 車両	13,985,286	△ 1,408,610	0.00	92.15	28,941,670	14,956,384	0.09	2,102.32	28,941,670
減価償却累計額	△ 13,157,984	1,338,179			△ 11,549,102	1,608,882			△ 14,546,092
ヘ 工具	14,023,298	186,700	0.92	97.27	14,023,298	0	0.01	86.69	13,800,098
減価償却累計額	△ 10,863,700	△ 275,403			△ 11,284,273	△ 420,573			△ 11,503,966
ト 建設仮勘定	70,474,314	35,664,527	0.36	202.46	95,340,027	24,865,713	0.50	135.28	133,145,386
(2) 無形固定資産	233,860	△ 14,020	0.00	94.34	219,840	△ 14,020	0.00	94.00	205,820
イ 電話加入権	121,700	0	0.00	100.00	121,700	0	0.00	100.00	121,700
ロ 商標権	112,160	△ 14,020	0.00	88.89	98,140	△ 14,020	0.00	87.50	84,120
(3) 投資	1,000,000,000	300,000,000	5.17	142.86	1,000,000,000	0	5.20	100.00	699,803,000
イ 有価証券	0	0	-	-	0	0	-	-	99,803,000
ロ 大口定期預金	1,000,000,000	300,000,000	5.17	142.86	1,000,000,000	0	5.20	100.00	600,000,000
2 流動資産	1,090,084,387	△ 350,781,789	5.64	75.65	1,121,007,382	30,922,995	5.83	102.84	1,659,597,144
(1) 現金預金	664,843,123	△ 437,826,916	3.44	60.29	730,290,764	65,447,641	3.80	109.84	1,206,905,825
(2) 未収金	381,323,032	52,092,030	1.97	115.82	356,761,394	△ 24,561,638	1.85	93.56	378,479,076
貸倒引当金	△ 2,287,938	4,057	△ 0.01	99.82	△ 1,427,046	860,892	△ 0.01	62.37	△ 1,892,395
(3) 貯蔵品	11,716,170	459,040	0.06	104.08	10,822,270	△ 893,900	0.06	92.37	12,875,890
(4) その他流動資産	34,490,000	34,490,000	0.18	-	24,560,000	△ 9,930,000	0.13	71.21	63,228,748
資産合計	19,336,053,368	△ 226,861,500	100.00	98.84	19,235,700,587	△ 100,352,781	100.00	99.48	19,228,779,790

3			4				5			
対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)
△ 545,510,559	91.37	96.99	16,781,841,613	△ 787,341,033	87.02	95.52	16,799,190,963	17,349,350	87.24	100.10
△ 245,299,539	87.73	98.57	16,681,846,813	△ 187,327,013	86.50	98.89	16,699,210,183	17,363,370	86.72	100.10
0	0.77	100.00	148,128,634	0	0.77	100.00	148,128,634	0	0.77	100.00
0	2.35	96.69	747,248,755	△ 657,905	2.27	96.71	747,248,755	0	2.20	96.60
△ 15,510,797			△ 309,449,907	△ 14,256,483			△ 324,331,400	△ 14,881,493		
366,511,793	75.71	98.92	28,262,059,263	341,392,993	74.64	98.88	28,706,913,863	444,854,600	74.37	99.50
△ 525,229,062			△ 13,868,144,230	△ 503,861,004			△ 14,385,454,519	△ 517,310,289		
12,596,409	8.13	93.68	4,742,608,885	117,451,177	8.09	99.83	4,945,721,545	203,112,660	8.54	105.44
△ 118,033,358			△ 3,183,137,206	△ 120,091,314			△ 3,301,445,047	△ 118,307,841		
0	0.07	82.77	28,941,670	0	0.06	79.18	28,941,670	0	0.04	73.71
△ 2,996,990			△ 17,543,082	△ 2,996,990			△ 20,540,072	△ 2,996,990		
△ 223,200	0.01	83.83	13,800,098	0	0.01	81.68	13,800,098	0	0.01	80.11
△ 219,693			△ 11,924,539	△ 420,573			△ 12,297,512	△ 372,973		
37,805,359	0.69	139.65	129,258,472	△ 3,886,914	0.67	97.08	152,524,168	23,265,696	0.79	118.00
△ 14,020	0.00	93.62	191,800	△ 14,020	0.00	93.19	177,780	△ 14,020	0.00	92.69
0	0.00	100.00	121,700	0	0.00	100.00	121,700	0	0.00	100.00
△ 14,020	0.00	85.71	70,100	△ 14,020	0.00	83.33	56,080	△ 14,020	0.00	80.00
△ 300,197,000	3.64	69.98	99,803,000	△ 600,000,000	0.52	14.26	99,803,000	0	0.52	100.00
99,803,000	0.52	-	99,803,000	0	0.52	100.00	99,803,000	0	0.52	100.00
△ 400,000,000	3.12	60.00	0	△ 600,000,000	0.00	-	0	0	0.00	-
538,589,762	8.63	148.05	2,502,503,922	842,906,778	12.98	150.79	2,457,781,496	△ 44,722,426	12.76	98.21
476,615,061	6.27	165.26	2,023,888,980	816,983,155	10.50	167.69	2,096,663,988	72,775,008	10.89	103.60
21,717,682	1.97	106.09	382,350,497	3,871,421	1.98	101.02	351,027,450	△ 31,323,047	1.82	91.81
△ 465,349	△ 0.01	132.61	△ 1,815,170	77,225	△ 0.01	95.92	△ 1,755,137	60,033	△ 0.01	96.69
2,053,620	0.07	118.98	10,609,615	△ 2,266,275	0.06	82.40	11,845,195	1,235,580	0.06	111.65
38,668,748	0.33	257.45	87,470,000	24,241,252	0.45	138.34	0	△ 87,470,000	0.00	0.00
△ 6,920,797	100.00	99.96	19,284,345,535	55,565,745	100.00	100.29	19,256,972,459	△ 27,373,076	100.00	99.86

負債の部

科目	元				2				金額 (円)
	金額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	
1 固定負債	3,545,467,347	△ 226,983,208	18.34	93.98	3,511,283,328	△ 34,184,019	18.25	99.04	3,392,336,856
(1) 企業債	3,360,670,347	△ 226,983,208	17.38	93.67	3,326,486,328	△ 34,184,019	17.29	98.98	3,226,999,106
(2) 引当金	184,797,000	0	0.96	100.00	184,797,000	0	0.96	100.00	165,337,750
イ 退職給付引当金	184,797,000	0	0.96	100.00	184,797,000	0	0.96	100.00	165,337,750
2 流動負債	773,997,169	△ 227,790,861	4.00	77.26	666,312,335	△ 107,684,834	3.47	86.09	623,928,026
(1) 企業債	413,283,208	△ 25,580,851	2.14	94.17	408,884,019	△ 4,399,189	2.12	98.94	360,887,222
(2) 未払金	344,517,600	△ 200,988,045	1.78	63.16	239,673,971	△ 104,843,629	1.25	69.57	244,007,115
(3) 引当金	10,954,000	△ 1,269,000	0.06	89.62	12,534,000	1,580,000	0.07	114.42	13,789,000
イ 賞与引当金	10,954,000	△ 1,269,000	0.06	89.62	12,534,000	1,580,000	0.07	114.42	13,789,000
(4) その他流動負債	5,242,361	47,035	0.03	100.91	5,220,345	△ 22,016	0.03	99.58	5,244,689
3 繰延収益	2,188,720,323	△ 7,347,667	11.32	99.67	2,179,464,803	△ 9,255,520	11.33	99.58	2,172,722,822
(1) 長期前受金	4,184,996,569	74,577,692	21.64	101.81	4,265,352,655	80,356,086	22.17	101.92	4,347,198,568
イ 受贈財産評価額	574,219,402	△ 2,826,068	2.97	99.51	573,967,314	△ 252,088	2.98	99.96	577,682,787
ロ 工事負担金	3,585,777,167	77,403,760	18.54	102.21	3,666,417,326	80,640,159	19.06	102.25	3,744,547,766
ハ 国庫補助金	25,000,000	0	0.13	100.00	24,968,015	△ 31,985	0.13	99.87	24,968,015
(2) 長期前受金収益化累計	1,996,276,246	81,925,359	10.32	104.28	2,085,887,852	89,611,606	10.84	104.49	2,174,475,746
イ 受贈財産評価額	321,719,082	11,491,978	1.66	103.70	334,661,525	12,942,443	1.74	104.02	347,785,411
ロ 工事負担金	1,669,044,654	69,870,881	8.63	104.37	1,745,159,234	76,114,580	9.07	104.56	1,820,061,462
ハ 国庫補助金	5,512,510	562,500	0.03	111.36	6,067,093	554,583	0.03	110.06	6,628,873
負債合計	6,508,184,839	△ 462,121,736	33.66	93.37	6,357,060,466	△ 151,124,373	33.05	97.68	6,188,987,704

3			4				5			
対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)
△ 118,946,472	17.64	96.61	3,272,452,951	△ 119,883,905	17.00	96.47	3,197,767,878	△ 74,685,073	16.61	97.72
△ 99,487,222	16.78	97.01	3,126,574,451	△ 100,424,655	16.24	96.89	3,071,348,628	△ 55,225,823	15.95	98.23
△ 19,459,250	0.86	89.47	145,878,500	△ 19,459,250	0.76	88.23	126,419,250	△ 19,459,250	0.66	86.66
△ 19,459,250	0.86	89.47	145,878,500	△ 19,459,250	0.76	88.23	126,419,250	△ 19,459,250	0.66	86.66
△ 42,384,309	3.24	93.64	698,885,222	74,957,196	3.62	112.01	619,540,912	△ 79,344,310	3.21	88.65
△ 47,996,797	1.87	88.26	349,224,655	△ 11,662,567	1.81	96.77	354,825,823	5,601,168	1.84	101.60
4,333,144	1.27	101.81	329,259,272	85,252,157	1.71	134.94	244,535,003	△ 84,724,269	1.27	74.27
1,255,000	0.07	110.01	14,843,000	1,054,000	0.07	107.64	14,828,000	△ 15,000	0.07	99.90
1,255,000	0.07	110.01	14,843,000	1,054,000	0.07	107.64	14,828,000	△ 15,000	0.07	99.90
24,344	0.03	100.47	5,558,295	313,606	0.03	105.98	5,352,086	△ 206,209	0.03	96.29
△ 6,741,981	11.30	99.69	2,184,103,323	11,380,501	11.35	100.52	2,177,379,878	△ 6,723,445	11.31	99.69
81,845,913	22.61	101.92	4,443,726,678	96,528,110	23.08	102.22	4,521,633,551	77,906,873	23.48	101.75
3,715,473	3.01	100.65	577,682,787	0	3.00	100.00	585,460,427	7,777,640	3.04	101.35
78,130,440	19.47	102.13	3,841,075,876	96,528,110	19.95	102.58	3,911,205,109	70,129,233	20.31	101.83
0	0.13	100.00	24,968,015	0	0.13	100.00	24,968,015	0	0.13	100.00
88,587,894	11.31	104.25	2,259,623,355	85,147,609	11.73	103.92	2,344,253,673	84,630,318	12.17	103.75
13,123,886	1.81	103.92	360,979,675	13,194,264	1.87	103.79	373,544,344	12,564,669	1.94	103.48
74,902,228	9.47	104.29	1,891,453,027	71,391,565	9.82	103.92	1,962,956,896	71,503,869	10.19	103.78
561,780	0.03	109.26	7,190,653	561,780	0.04	108.47	7,752,433	561,780	0.04	107.81
△ 168,072,762	32.18	97.36	6,155,441,496	△ 33,546,208	31.97	99.46	5,994,688,668	△ 160,752,828	31.13	97.39

資本の部

年度 科目	元				2				金額 (円)
	金額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	
1 資本金	10,545,653,237	332,462,901	54.54	103.26	10,613,378,752	67,725,515	55.18	100.64	10,613,378,752
(1) 自己資本金	10,545,653,237	332,462,901	54.54	103.26	10,613,378,752	67,725,515	55.18	100.64	10,613,378,752
(2) 借入資本金	0	0	0.00	-	0	0	0.00	-	0
イ 企業債	0	0	0.00	-	0	0	0.00	-	0
2 剰余金	2,282,215,292	△ 97,202,665	11.80	95.91	2,265,261,369	△ 16,953,923	11.77	99.26	2,426,413,334
(1) 資本剰余金	587,122,923	16,106,500	3.04	102.82	601,240,133	14,117,210	3.12	102.40	601,240,133
イ 工事負担金	586,922,923	16,106,500	3.04	102.82	601,040,133	14,117,210	3.12	102.41	601,040,133
ロ 受贈財産 評価額	0	0	0.00	-	0	0	0.00	-	0
ハ 国庫補助金	0	0	0.00	-	0	0	0.00	-	0
ニ 工事寄附金	200,000	0	0.00	100.00	200,000	0	0.00	100.00	200,000
(2) 利益剰余金	1,695,092,369	△ 113,309,165	8.76	93.73	1,664,021,236	△ 31,071,133	8.65	98.17	1,825,173,201
イ 減債積立金	200,770,374	△ 67,725,515	1.04	74.78	200,770,374	0	1.04	100.00	200,770,374
ロ 建設改良 積立金	1,207,442,744	207,442,744	6.24	120.74	1,426,596,480	219,153,736	7.42	118.15	1,463,250,862
ハ 当年度未処分 利益剰余金	286,879,251	△ 253,026,394	1.48	53.14	36,654,382	△ 250,224,869	0.19	12.78	161,151,965
資本合計	12,827,868,529	235,260,236	66.34	101.87	12,878,640,121	50,771,592	66.95	100.40	13,039,792,086
負債・資本合計	19,336,053,368	△ 226,861,500	100.00	98.84	19,235,700,587	△ 100,352,781	100.00	99.48	19,228,779,790

3			4				5			
対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)
0	55.20	100.00	10,613,378,752	0	55.04	100.00	10,613,378,752	0	55.11	100.00
0	55.20	100.00	10,613,378,752	0	55.04	100.00	10,613,378,752	0	55.11	100.00
0	0.00	-	0	0	0.00	-	0	0	0.00	-
0	0.00	-	0	0	0.00	-	0	0	0.00	-
161,151,965	12.62	107.11	2,515,525,287	89,111,953	13.04	103.67	2,648,905,039	133,379,752	13.76	105.30
0	3.13	100.00	601,240,133	0	3.12	100.00	601,240,133	0	3.12	100.00
0	3.13	100.00	601,040,133	0	3.12	100.00	601,040,133	0	3.12	100.00
0	0.00	-	0	0	0.00	-	0	0	0.00	-
0	0.00	-	0	0	0.00	-	0	0	0.00	-
0	0.00	100.00	200,000	0	0.00	100.00	200,000	0	0.00	100.00
161,151,965	9.49	109.68	1,914,285,154	89,111,953	9.92	104.88	2,047,664,906	133,379,752	10.64	106.97
0	1.04	100.00	361,922,339	161,151,965	1.87	180.27	451,034,292	89,111,953	2.34	124.62
36,654,382	7.61	102.57	1,463,250,862	0	7.59	100.00	1,463,250,862	0	7.60	100.00
124,497,583	0.84	439.65	89,111,953	△ 72,040,012	0.46	55.30	133,379,752	44,267,799	0.70	149.68
161,151,965	67.82	101.25	13,128,904,039	89,111,953	68.08	100.68	13,262,283,791	133,379,752	68.87	101.02
△ 6,920,797	100.00	99.96	19,284,345,535	55,565,745	100.00	100.29	19,256,972,459	△ 27,373,076	100.00	99.86

(6) 令和5年度 固定資産明細(消費税及び地方消費税抜き)

(ア) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	148,128,634	0	0	148,128,634
建物	747,248,755	0	0	747,248,755
構築物	28,262,059,263	491,480,565	46,625,965	28,706,913,863
機械及び装置	4,742,608,885	229,175,902	26,063,242	4,945,721,545
車両運搬具	28,941,670	0	0	28,941,670
工具器具及び備品	13,800,098	0	0	13,800,098
建設仮勘定	129,258,472	54,810,482	31,544,786	152,524,168
合計	34,072,045,777	775,466,949	104,233,993	34,743,278,733

(イ) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
電話加入権	121,700	0	0	0	121,700	
商標権	70,100	0	0	14,020	56,080	「戸田の水来」 の商標登録
合計	191,800	0	0	14,020	177,780	

(ウ) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
投資有価証券	99,803,000	0	0	99,803,000	
合計	99,803,000	0	0	99,803,000	

(エ) 預り有価証券等明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
出納取扱金融機関保証金	350,000	0	0	350,000	現金
収納取扱金融機関保証金	950,000	0	100,000	850,000	現金
合計	1,300,000	0	100,000	1,200,000	

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	148,128,634	
14,881,493	0	324,331,400	422,917,355	
545,800,527	28,490,238	14,385,454,519	14,321,459,344	
133,587,289	15,279,448	3,301,445,047	1,644,276,498	
2,996,990	0	20,540,072	8,401,598	
372,973	0	12,297,512	1,502,586	
0	0	0	152,524,168	
697,639,272	43,769,686	18,044,068,550	16,699,210,183	

(7) 企業債の明細

	年度	借入先	発行年月日	発行額
	平成5	財政融資資金	平成6.3.23	259,000,000
	平成6	財政融資資金	平成7.3.27	184,000,000
	平成7	財政融資資金	平成8.3.14	321,600,000
	平成7	地方公共団体金融機構	平成8.3.22	134,400,000
	平成7	地方公共団体金融機構	平成8.3.22	80,000,000
	平成8	財政融資資金	平成9.3.25	475,800,000
	平成8	地方公共団体金融機構	平成9.3.26	156,000,000
	平成8	地方公共団体金融機構	平成9.3.26	161,200,000
	平成9	財政融資資金	平成10.3.25	1,057,300,000
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10.3.25	530,800,000
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10.3.25	111,900,000
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11.3.24	135,300,000
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11.3.24	142,800,000
	平成10	財政融資資金	平成11.3.25	421,900,000
	平成11	地方公共団体金融機構	平成12.3.22	123,800,000
	平成11	地方公共団体金融機構	平成12.3.22	89,200,000
	平成11	財政融資資金	平成12.3.24	337,000,000
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13.3.22	117,700,000
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13.3.22	163,600,000
	平成12	財政融資資金	平成13.3.26	318,700,000
	平成13	地方公共団体金融機構	平成14.3.22	262,600,000
	平成13	財政融資資金	平成14.3.25	167,400,000
	平成14	財政融資資金	平成15.3.25	144,500,000
	平成14	地方公共団体金融機構	平成15.3.25	255,500,000
	平成15	地方公共団体金融機構	平成16.3.23	159,900,000
	平成15	財政融資資金	平成16.3.25	160,100,000
	平成16	地方公共団体金融機構	平成17.3.23	126,200,000
	平成16	財政融資資金	平成17.3.25	123,800,000
	平成17	地方公共団体金融機構	平成18.3.23	110,300,000
	平成17	財政融資資金	平成18.3.27	89,700,000
	平成18	地方公共団体金融機構	平成19.3.23	37,500,000
	平成18	財政融資資金	平成19.3.26	112,500,000
	平成29	地方公共団体金融機構	平成30.3.29	120,000,000
	平成30	地方公共団体金融機構	平成31.3.28	280,000,000
	平成30	地方公共団体金融機構	平成31.3.28	44,000,000
	令和元	地方公共団体金融機構	令和2.3.30	186,300,000
	令和元	地方公共団体金融機構	令和2.7.2	76,900,000
	令和2	地方公共団体金融機構	令和3.3.30	221,800,000
	令和2	地方公共団体金融機構	令和3.3.30	76,000,000
	令和3	地方公共団体金融機構	令和3.10.28	74,000,000
	令和3	地方公共団体金融機構	令和3.12.23	71,400,000
	令和3	地方公共団体金融機構	令和4.3.30	116,000,000
	令和4	地方公共団体金融機構	令和5.3.30	117,800,000
	令和4	地方公共団体金融機構	令和5.3.30	105,600,000
	令和4	地方公共団体金融機構	令和5.3.30	4,500,000
	令和4	地方公共団体金融機構	令和5.3.30	20,900,000
	令和5	地方公共団体金融機構	令和6.3.28	124,200,000
	令和5	地方公共団体金融機構	令和6.3.28	14,400,000
	令和5	地方公共団体金融機構	令和6.3.28	52,600,000
	令和5	埼玉縣信用金庫	令和6.3.28	108,400,000
		合 計		8,886,800,000

(単位:円)

償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期
当年度償還高	償還高累計			
15,459,379	259,000,000	0	3.65	令和6.3.1
11,557,781	171,898,535	12,101,465	4.65	令和7.3.1
17,145,025	285,659,704	35,940,296	3.15	令和8.3.1
8,143,265	134,400,000	0	3.25	令和6.3.20
4,824,327	80,000,000	0	3.20	令和6.3.20
23,959,198	399,792,357	76,007,643	2.80	令和9.3.1
8,882,726	146,857,808	9,142,192	2.90	令和7.3.20
9,139,301	151,798,374	9,401,626	2.85	令和7.3.20
49,422,265	848,955,195	208,344,805	2.10	令和10.3.1
27,807,344	473,326,326	57,473,674	2.20	令和8.3.20
5,838,872	99,840,895	12,059,105	2.15	令和8.3.20
6,886,354	113,756,362	21,543,638	2.10	令和9.3.20
7,268,081	120,062,147	22,737,853	2.10	令和9.3.20
19,313,514	319,041,845	102,858,155	2.10	令和11.3.1
6,133,590	98,007,759	25,792,241	2.00	令和10.3.20
4,419,355	70,616,252	18,583,748	2.00	令和10.3.20
15,034,316	240,231,205	96,768,795	2.00	令和12.3.1
5,628,918	88,080,698	29,619,302	1.70	令和11.3.20
7,803,643	122,599,039	41,000,961	1.65	令和11.3.20
13,714,610	216,326,790	102,373,210	1.60	令和13.3.1
12,604,164	180,899,153	81,700,847	2.20	令和12.3.20
7,218,259	103,598,854	63,801,146	2.20	令和14.3.1
5,968,987	87,440,213	57,059,787	1.20	令和15.3.1
11,656,555	169,534,474	85,965,526	1.30	令和13.3.20
7,300,411	96,249,511	63,650,489	1.90	令和14.3.20
6,595,901	86,391,346	73,708,654	2.00	令和16.3.1
5,666,502	69,504,007	56,695,993	2.10	令和15.3.20
4,999,615	61,324,123	62,475,877	2.10	令和17.3.1
4,849,680	56,105,218	54,194,782	2.00	令和16.3.20
3,547,609	40,810,247	48,889,753	2.10	令和18.3.1
1,614,886	17,320,171	20,179,829	2.10	令和17.3.20
4,357,358	46,734,077	65,765,923	2.10	令和19.3.1
4,462,864	4,462,864	115,537,136	0.60	令和30.3.20
0	0	280,000,000	0.50	令和31.3.20
0	0	44,000,000	0.20	令和21.3.20
0	0	186,300,000	0.30	令和32.3.20
0	0	76,900,000	0.40	令和32.3.20
0	0	221,800,000	0.50	令和33.3.20
0	0	76,000,000	0.30	令和23.3.20
0	0	74,000,000	0.50	令和33.9.20
0	0	71,400,000	0.50	令和33.9.20
0	0	116,000,000	0.70	令和34.3.20
0	0	117,800,000	0.40	令和15.3.20
0	0	105,600,000	1.30	令和35.3.20
0	0	4,500,000	0.40	令和15.3.20
0	0	20,900,000	1.30	令和35.3.20
0	0	124,200,000	1.40	令和36.3.20
0	0	14,400,000	0.80	令和21.3.20
0	0	52,600,000	0.50	令和16.3.20
0	0	108,400,000	0.423	令和16.3.20
349,224,655	5,460,625,549	3,426,174,451		

(8) 年度別性質別費用構成比較(消費税及び地方消費税抜き)

科目	年度	30		元		2		3	
		金額(円)	構成比	金額(円)	構成比	金額(円)	構成比	金額(円)	構成比
職員給与費	給料	46,261,700	2.09%	49,012,570	2.22%	51,907,654	2.35%	54,922,546	2.42%
	手当	29,296,819	1.33%	32,713,972	1.48%	34,870,111	1.58%	34,294,318	1.51%
	法定福利費	41,652,381	1.88%	23,100,399	1.05%	28,000,307	1.27%	27,487,044	1.21%
	計	117,210,900	5.30%	104,826,941	4.75%	114,778,072	5.20%	116,703,908	5.14%
支払利息		99,289,745	4.49%	87,115,209	3.95%	74,282,629	3.37%	63,729,041	2.81%
減価償却費		668,000,684	30.23%	699,128,400	31.71%	710,752,009	32.22%	720,297,757	31.78%
動力費		55,985,197	2.53%	51,053,740	2.32%	49,736,634	2.26%	49,056,317	2.17%
修繕費		33,661,416	1.52%	20,073,842	0.91%	28,712,097	1.30%	31,136,318	1.37%
薬品費		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
受水費		795,525,370	36.00%	799,707,445	36.27%	799,353,137	36.24%	832,226,153	36.72%
委託料		337,660,326	15.28%	340,657,217	15.45%	324,566,832	14.71%	373,612,959	16.48%
材料費		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
路面復旧費		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
その他費用		102,735,096	4.65%	102,234,253	4.64%	103,616,879	4.70%	79,923,233	3.53%
費用合計		2,210,068,734	100.00%	2,204,797,047	100.00%	2,205,798,289	100.00%	2,266,685,686	100.00%

(9) 年度別水道料金原価比較(消費税及び地方消費税抜き)

年 度		30		元		2		3	
有 収 水 量		15,158,306 m ³		15,048,390 m ³		15,447,615 m ³		15,381,123 m ³	
1 m ³ 当 た り		原価(円)	構成比	原価(円)	構成比	原価(円)	構成比	原価(円)	構成比
部 門 別 原 価	原水及び浄水費	65.65	47.02%	65.41	46.56%	64.40	47.04%	69.29	49.03%
	配水及び給水費	10.41	7.46%	10.77	7.67%	8.87	6.48%	9.70	6.86%
	業務費	8.12	5.82%	8.40	5.98%	7.89	5.76%	7.92	5.60%
	総係費	7.70	5.51%	6.41	4.56%	7.14	5.22%	7.72	5.46%
	減価償却費	37.92	27.16%	40.45	28.80%	40.13	29.32%	40.80	28.87%
	その他営業費用	3.27	2.34%	3.25	2.31%	3.66	2.67%	1.75	1.24%
	営業外費用	6.55	4.69%	5.79	4.12%	4.81	3.51%	4.15	2.94%
	部門別原価計	139.62	100.00%	140.48	100.00%	136.90	100.00%	141.33	100.00%
性 質 別 原 価	職員給与費	7.73	5.54%	6.97	4.96%	7.43	5.43%	7.59	5.37%
	支払利息	6.55	4.69%	5.79	4.12%	4.81	3.51%	4.14	2.93%
	減価償却費	37.92	27.16%	40.45	28.79%	40.13	29.31%	40.80	28.87%
	動力費	3.69	2.64%	3.39	2.41%	3.22	2.35%	3.19	2.26%
	修繕費	2.22	1.59%	1.33	0.95%	1.86	1.36%	2.02	1.43%
	薬品費	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	受水費	52.48	37.59%	53.14	37.83%	51.75	37.80%	54.11	38.29%
	委託料	22.28	15.96%	22.64	16.12%	21.01	15.35%	24.29	17.19%
	材料費	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	路面復旧費	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	その他費用	6.75	4.83%	6.77	4.82%	6.69	4.89%	5.19	3.66%
性質別原価計	139.62	100.00%	140.48	100.00%	136.90	100.00%	141.33	100.00%	
供給単価	134.60	-	133.43	-	119.46	-	130.52	-	

4		5		す う 勢 比 率					
金 額(円)	構 成 比	金 額(円)	構 成 比	30	元	2	3	4	5
51,368,222	2.22%	55,292,143	2.48%	100.00%	105.95%	112.20%	118.72%	111.04%	119.52%
31,610,866	1.37%	33,871,677	1.52%	100.00%	111.66%	119.02%	117.06%	107.90%	115.62%
23,020,164	1.00%	25,358,798	1.14%	100.00%	55.46%	67.22%	65.99%	55.27%	60.88%
105,999,252	4.59%	114,522,618	5.14%	100.00%	89.43%	97.92%	99.57%	90.43%	97.71%
53,944,420	2.34%	47,232,161	2.12%	100.00%	87.74%	74.81%	64.18%	54.33%	47.57%
718,379,808	31.13%	697,653,292	31.33%	100.00%	104.66%	106.40%	107.83%	107.54%	104.44%
73,016,799	3.16%	59,048,621	2.65%	100.00%	91.19%	88.84%	87.62%	130.42%	105.47%
59,743,928	2.59%	11,716,334	0.53%	100.00%	59.63%	85.30%	92.50%	177.48%	34.81%
0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
811,993,138	35.18%	790,179,177	35.48%	100.00%	100.53%	100.48%	104.61%	99.33%	99.33%
386,568,035	16.75%	417,825,886	18.76%	100.00%	100.89%	96.12%	110.65%	123.74%	123.74%
0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
98,312,426	4.26%	88,819,141	3.99%	100.00%	99.51%	100.86%	77.80%	86.45%	86.45%
2,307,957,806	100.00%	2,226,997,230	100.00%	100.00%	99.76%	99.81%	102.56%	104.43%	100.77%

4		5	
15,085,053 m ³		15,034,431 m ³	
原価(円)	構 成 比	原価(円)	構 成 比
72.94	49.63%	68.07	47.94%
10.58	7.20%	11.92	8.39%
8.31	5.65%	9.01	6.34%
7.59	5.17%	7.65	5.39%
41.59	28.30%	40.28	28.37%
2.37	1.61%	1.92	1.35%
3.58	2.44%	3.15	2.22%
146.96	100.00%	142.00	100.00%
7.03	4.78%	7.62	5.37%
3.57	2.43%	3.14	2.21%
41.59	28.30%	40.28	28.37%
4.84	3.29%	3.93	2.77%
3.96	2.70%	0.78	0.55%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
53.83	36.63%	52.56	37.01%
25.63	17.44%	27.79	19.57%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
6.51	4.43%	5.90	4.15%
146.96	100.00%	142.00	100.00%
119.62	-	132.15	-

(10) 年度別経営分析

項	目	元	2	3	4	5	備考
1	負 荷 率 (%)	94.1	94.7	94.6	92.9	94.4	◇
2	施 設 利 用 率 (%)	69.6	72.4	70.6	68.8	69.0	◇
3	最 大 稼 働 率 (%)	73.9	76.5	74.6	74.1	73.1	◇
4	配 水 管 使 用 効 率 (m ³ /m)	50.3	52.1	50.6	49.3	52.6	◇
5	固 定 資 産 使 用 効 率 (m ³ /万円)	9.4	9.9	9.7	9.6	9.6	◇
6	有 収 率 (%)	92.7	91.6	93.6	94.2	93.3	◇
7	供 給 単 価 (円/m ³)	133.43	119.46	130.52	119.62	132.15	◇
8	給 水 原 価 (円/m ³)	140.48	136.90	141.33	146.96	142.00	◇
9	料 金 回 収 率 (%)	95.0	87.3	92.4	81.4	93.1	◇
職 当 員 一 人 り	10 給 水 人 口 (人)	10,046	8,291	8,306	8,870	8,874	◇
	11 有 収 水 量 (m ³)	1,074,885	908,683	904,772	942,816	939,652	◇
	12 営 業 収 益 (千円)	165,874	125,883	135,498	142,052	139,790	◇
13	営業収益に対する職員給与費の割合 (%)	4.51	5.36	5.07	4.66	5.12	◇
構 成 比 率	14 固 定 資 産 構 成 比 率 (%)	94.4	94.2	91.4	87.0	87.2	◇
	15 固 定 負 債 構 成 比 率 (%)	18.3	18.3	17.6	17.0	16.6	◇
	16 自 己 資 本 構 成 比 率 (%)	77.7	78.3	80.9	79.4	80.2	◇
財 務 比 率	17 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 (%)	98.3	97.6	92.7	90.3	90.1	◇
	18 固 定 比 率 (%)	121.5	120.3	112.9	109.6	108.8	◇
	19 流 動 比 率 (%)	140.8	168.2	266.0	358.1	396.7	◇
	20 当 座 比 率 (%)	134.9	162.9	253.8	344.0	394.8	◇
	21 現 金 比 率 (%)	85.9	109.6	193.4	289.6	338.4	◇
	22 不 良 債 務 比 率 (%)	-	-	-	-	-	◇
回 転 率	23 自 己 資 本 回 転 率 (回)	0.16	0.14	0.15	0.16	0.15	◇
	24 固 定 資 産 回 転 率 (回)	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	◇
	25 流 動 資 産 回 転 率 (回)	1.84	1.94	1.66	1.09	0.90	◇
	26 未 収 金 回 転 率 (回)	6.54	5.80	6.27	5.97	6.10	◇
	27 減 価 償 却 率 (%)	3.9	4.0	4.2	4.2	4.1	◇
収 益 率	28 総 収 益 対 総 費 用 比 率 (%)	109.94	100.29	107.11	103.86	105.99	◇
	29 営 業 費 用 対 於 営 業 収 益 比 率 (%)	109.7	100.4	104.6	100.8	102.6	◇
	30 総 資 本 利 益 率 (%)	1.13	0.19	0.84	0.68	1.01	◇
そ の 他	31 利 子 負 担 率 (%)	2.3	2.0	1.8	1.6	1.4	◇
	32 企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 比 率 (%)	62.8	58.1	56.8	50.2	50.1	◇
	対 料 金 収 入 比 率						
	33 企 業 債 償 還 元 金 (%)	20.1	20.4	18.5	18.2	16.0	◇
	34 企 業 債 利 息 (%)	4.0	3.7	2.9	2.7	2.2	◇
	35 企 業 債 元 利 償 還 金 (%)	24.1	24.0	21.4	20.9	18.1	◇
36 職 員 給 与 費 (%)	4.8	5.7	5.3	5.3	5.2	◇	
37 累 積 欠 損 金 比 率 (%)	-	-	-	-	-	◇	
38 職 員 1 人 当 た り 有 形 固 定 資 産 (千円)	862,287	744,108	733,442	758,266	759,055	◇	

※ 備考欄の ◇ 印は、数値が高いほど良いことを示し、◇ 印は、数値が低いほど良いことを示す。

算	式
	$(\text{一日平均給水量} \div \text{一日最大給水量}) \times 100$
	$(\text{一日平均給水量} \div \text{一日配水能力}) \times 100$
	$(\text{一日最大給水量} \div \text{一日配水能力}) \times 100$
	年間総給水量 \div 導・送配水管延長
	$(\text{年間総給水量} \div \text{有形固定資産}) \times 10,000$
	$(\text{年間総有収水量} \div \text{年間総給水量}) \times 100$
	給水収益 \div 年間総有収水量
	$[\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品の売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}] \div \text{年間総有収水量}$
	供給単価 \div 給水原価 $\times 100$
	現在給水人口 \div 損益勘定所属職員数
	年間総有収水量 \div 損益勘定所属職員数
	$(\text{営業収益} \div \text{損益勘定所属職員数}) \div 1,000$
	$(\text{職員給与費} \div \text{営業収益}) \times 100$
	$[\text{固定資産} \div (\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延資産})] \times 100$
	$[\text{固定負債} \div \text{負債資本合計}] \times 100$
	$[(\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}) \div \text{負債資本合計}] \times 100$
	$[\text{固定資産} \div (\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益})] \times 100$
	$[\text{固定資産} \div (\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益})] \times 100$
	$(\text{流動資産} \div \text{流動負債}) \times 100$
	$[(\text{現金預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})) \div \text{流動負債}] \times 100$
	$(\text{現金預金} \div \text{流動負債}) \times 100$
	$[(\text{流動負債} - \text{建設改良費等の財源に充てた企業債・長期借入金} - \text{PFI法に基づく事業に係る建設事業費等のリース債務}) - (\text{流動資産} - \text{翌年度繰越財源})] \div (\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) \times 100$
	$(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) \div [(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}) \times 1/2]$
	$(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) \div [(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \times 1/2]$
	$(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) \div [(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \times 1/2]$
	$(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) \div [(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \times 1/2]$
	$[\text{当年度減価償却費} \div (\text{有形固定資産} + \text{無形固定資産} - \text{土地} - \text{建設仮勘定} + \text{当年度減価償却費})] \times 100$
	$(\text{総収益} \div \text{総費用}) \times 100$
	$[(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) \div (\text{営業費用} - \text{受託工事費用})] \times 100$
	$[\text{当年度純利益} \div [(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \times 1/2]] \times 100$
	$[(\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}) \div (\text{建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金} + \text{その他の企業債・長期借入金} + \text{一時借入金})] \times 100$
	$(\text{建設改良のための企業債償還元金} \div \text{当年度減価償却費}) \times 100$
	$(\text{建設改良のための企業債償還元金} \div \text{料金収入}) \times 100$
	$(\text{企業債利息} \div \text{料金収入}) \times 100$
	$(\text{建設改良のための企業債元利償還元金} \div \text{料金収入}) \times 100$
	$(\text{職員給与費} \div \text{料金収入}) \times 100$
	$[\text{累積欠損金} \div (\text{営業収益} - \text{受託工事収益})] \times 100$
	$\{\text{期末有形固定資産} \div (\text{損益勘定所属職員数} + \text{資本勘定所属職員数})\} \div 1,000$

(11) 年度別料金収入と企業債元利償還金比較(消費税及び地方消費税抜き)

年度		元 (円)	2 (円)	3 (円)	4 (円)	5 (円)
区分						
	水道料金収入 (A)	2,007,954,835	1,845,433,030	2,007,611,045	1,804,431,147	1,986,816,310
企業債	企業債償還元金 (B)	438,864,059	413,283,208	408,884,019	360,887,222	349,224,655
	企業債利息 (C)	87,115,209	74,282,629	63,729,041	53,944,420	47,232,161
	計 (D)	525,979,268	487,565,837	472,613,060	472,613,060	396,456,816
比較	(B) / (A)	21.9%	22.4%	20.4%	20.0%	17.6%
	(C) / (A)	4.3%	4.0%	3.2%	3.0%	2.4%
	(D) / (A)	26.2%	26.4%	23.5%	23.0%	20.0%


(12) 年度別減価償却費と企業債償還元金比較(消費税及び地方消費税抜き)

年度		元 (円)	2 (円)	3 (円)	4 (円)	5 (円)
区分						
	減価償却費 (A)	699,128,400	710,752,009	720,297,757	718,379,808	697,653,292
	企業債償還元金 (B)	438,864,059	413,283,208	408,884,019	360,887,222	349,224,655
	率 (B) / (A)	62.8%	58.1%	56.8%	50.2%	50.1%

7. 組織及び職員

(1) 組織図並びに職員配置図

ア. 組織・職員配置図



イ. 職名別職員配置表

職名	部長	次長	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	技師	技師補	合計
人数	1	2	1	4	5	2	8	2	6	1	32

(2) 職員数及び組織の変遷

課名	担当	年度						
		29	30	元	2	3	4	5
総務課	総務担当	4	4	4	5	5	4	4
	水道業務担当	3	2	3	3	3	3	3
	料金担当	2	2	2	2	2	2	2
	下水道業務担当	3	3	3	2	2	3	3
水道施設課	施設担当	6	7	6	6	6	6	6
	給水担当	2	2	3	2	2	2	2
	浄水場担当	2	2	2	3	3	3	3
下水道施設課	事業担当	4	4	5	5	5	5	5
	維持担当	4	5	4	4	4	4	4
合計		30	31	32	32	32	32	32

※ 令和5年度

1. 「総務担当」には、部長、水安全部次長(総務課長兼務)を含む。
2. 「施設担当」には、水安全部次長(水道施設課長兼務)を含む。
3. 「事業担当」には、下水道施設課長を含む。
4. 令和6年3月31日現在。

(3) 事務分掌

総務課

- (1) 条例、規則及び規程に関すること。
- (2) 公示に関すること。
- (3) 公印の管理に関すること。
- (4) 事業計画及び実施計画の調整に関すること。
- (5) 予算及び決算に関すること。
- (6) 上下水道事業経営審議会に関すること。
- (7) 指名業者選定に関すること。
- (8) 物品、工事及び委託業務の入札に関すること。
- (9) 広報に関すること。
- (10) 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。
- (11) 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。
- (12) 資金計画に関すること。
- (13) 収入及び支出の審査及び記録に関すること。
- (14) 金銭の出納保管に関すること。
- (15) 貯蔵品の出納保管及び処分に関すること。
- (16) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
- (17) 資産の管理及び保険に関すること。
- (18) 消費税の申告に関すること。
- (19) 使用水量の計量及び水道料金に関すること。

- (20) 給水の休止、再開及び停止等に関する事。
- (21) 下水道使用料に関する事。
- (22) 下水道受益者負担金に関する事。
- (23) 流域下水道事業の建設・維持管理負担金に関する事。
- (24) 他の課の所管に属さない事。

水道施設課

- (1) 水道施設の工事計画及び実施等に関すること。
- (2) 導配給水管の維持管理に関すること。
- (3) 占用の申請及び更新に関すること。
- (4) 給水申込みその他諸届の受付処理に関すること。
- (5) 水道メーターの交換及び検査に関すること。
- (6) 指定給水装置工事事業者に関すること。
- (7) 特定住宅に関すること。
- (8) 給水装置に関すること。
- (9) 取水、浄水及び配水に関すること。
- (10) 水質に関すること。

下水道施設課

- (1) 下水道事業の普及及び促進に関すること。
- (2) 下水道事業の計画及び認可に関すること。
- (3) 下水道工事に関すること。
- (4) 下水道管路施設の維持管理に関すること。
- (5) ポンプ場及び排水施設の維持管理に関すること。
- (6) 除害施設の調査及び指導並びに下水排水の水質に関すること。
- (7) 下水道排水設備工事責任技術者及び下水道排水設備指定工事店に関すること。
- (8) 下水道台帳の整備に関すること。
- (9) 排水設備に係る指導調整、検査、供用開始手続等に関すること。

8. その他

(1) 水道料金体系の推移(消費税及び地方消費税抜き)

更新年月日	昭和 30 ・ 4 ・ 1				昭和 33 ・ 4 ・ 1			
料	1. メーター使用料(1ヵ月)				1. メーター使用料(1ヵ月)			
	口 径		使用料(円)		口 径		使用料(円)	
	13 mm		20		13 mm		30	
	20 mm		25		20 mm		60	
	25 mm		30		25 mm		60	
	40 mm		70		40 mm		230	
	50 mm		-		50 mm		600	
	75 mm		-		75 mm		600	
	100 mm		-		100 mm		600	
	150 mm		-		150 mm		1,500	
金	2. 水道料金(1ヵ月)				2. 水道料金(1ヵ月)			
	用 途 別	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円/m ³)	用 途 別	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円/m ³)
	家 事 用	8	132	17	家 事 用	8	150	20
	官公署、学校、病院、会社用	20	330	17	官公署、学校、病院、会社用	20	380	20
	工場、その他大口用	20	385	22	工場、その他大口用	20	385	22
	特殊営業用	20	550	33	特殊営業用	20	550	33
	湯屋営業用	100	1,100	11	湯屋営業用	100	1,500	15
	共用栓	8	110	15	共用栓	10	150	15
等	※ 本市水道事業は、川口市より水道水の供給を受け発足。このために料金は、川口市の料金に10%上乗せした料金表を採用した。				※ 市独自の料金表が設定された。			

更新年月日	平成 8 ・ 4 ・ 1		
料	1. 基本料金(1ヵ月)		
	口 径	基本料金(円)	
	13 mm	340	
	20 mm	620	
	25 mm	840	
	40 mm	2,200	
	50 mm	5,700	
	75 mm	10,500	
	100 mm	20,700	
	150 mm	57,700	
金	2. 従量料金(1ヵ月)		
	使用水量	料金(円/m ³)	
	1m ³ ~ 10m ³	45	
	11m ³ ~ 20m ³	80	
	21m ³ ~ 30m ³	120	
	31m ³ ~ 50m ³	160	
	51m ³ ~100m ³	200	
101m ³ ~	260		
等	3. その他の料金(1ヵ月)		
	用途別	使用水量等	料金(円/m ³)
	公衆浴場用	基本料金	上記「1. 基本料金」と同じ
		従量料金	1m ³ ~ 200m ³ 201m ³ ~
	臨時用	1m ³ あたり	260

(2) 分担金及び加入金の推移(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

口 径	昭和43・4・1	昭和50・11・1	昭和56・4・1	平成8・4・1
13 mm	5,000	70,000	90,000	100,000
20 mm	7,500	100,000	120,000	160,000
25 mm	10,000	170,000	250,000	400,000
40 mm	20,000	520,000	1,300,000	1,300,000
50 mm	30,000	880,000	2,000,000	2,200,000
75 mm	70,000	1,980,000	5,000,000	5,500,000
100 mm	100,000	3,990,000	8,000,000	10,430,000
150 mm	—	10,750,000	18,000,000	22,600,000
200 mm	—	管理者が定める。	管理者が定める。	管理者が定める。

(3) 手数料

・新たに指定を受ける事業者

20,000円

区 分	設 計 審 査	工 事 検 査
メーター口径25mm以下	2,000 円	2,500 円
メーター口径40mm以上50mm以下	3,000 円	5,000 円
メーター口径75mm以上	5,000 円	10,000 円

水道使用料根拠法令

○戸田市水道事業給水条例(抜粋)

(料金の支払義務)

第 22 条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

- 2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第 23 条 料金は、次の各項に定めるものを除くほか、次の表に掲げる区分により 1 月につき算定した基本料金と従量料金の合計額に 100 分の 110 を乗じて得た額とする。

P78 表:(1)水道料金体系の推移 参照

- 2 公衆浴場営業に使用する場合の料金は、次の区分により 1 月につき算定した基本料金と従量料金の合計額に 100 分の 110 を乗じて得た額とする。

P78 表:(1)水道料金体系の推移 参照

- 3 臨時に水道を使用する場合の料金は、1 立方メートルにつき 260 円として算定した額に 100 分の 110 を乗じて得た額とする。

分担金・加入金根拠法令

○戸田市水道事業給水条例(抜粋)

(新設等の費用負担)

第 6 条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

- 2 給水装置の新設又は改造(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す場合に限る。)の申込みをした者は、次の表に掲げる区分による額にそれぞれ 100 分の 110 を乗じて得た額を分担金として管理者に納付しなければならない。ただし、改造する場合の分担金の額は、新口径に係る分担金の額と旧口径に係る分担金の額との差額とする。

P82 表:(2)分担金及び加入金の推移 参照

- 3 管理者が別に定める特定住宅(以下「特定住宅」という。)の受水槽以下の装置の新設又は改造については、給水装置の分担金にかえて、メーター数に応じた水道利用加入金を管理者に納付しなければならない。なお、この場合における額の算定は前項の規定を準用する。

手数料根拠法令

○戸田市水道事業給水条例(抜粋)

(手数料)

第 30 条 手数料は、次の各号により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、申込者から申込後徴収することができる。

P82 表:(3)手数料 参照

- (5) 第 33 条第 2 項の工事の確認 1 件 5,000 円
- (6) 量水器の試験の依頼を受け、その結果異状を認めなかったとき。
 - ア メーター口径 40 ミリメートル以下 1 個 1 回 500 円
 - イ メーター口径 50 ミリメートル以上 1 個 1 回 1,000 円
- (7) 水道料金納入証明 1 件 200 円
- (8) その他の証明 1 件 200 円

(4) 水道関連団体等一覧

施設名・団体名	所在地	電話
埼玉県企業局水道企画課	さいたま市浦和区高砂3-14-21	048 - 830 - 7055
さいたま市水道局	さいたま市浦和区常盤6-14-16	048 - 714 - 3076
川口市上下水道局	川口市青木5-13-1	048 - 258 - 4132
蕨市水道部	蕨市中央2-10-6	048 - 431 - 3507
戸田市水道協同組合	戸田市上戸田1-5-10	048 - 443 - 9382

(5) 避難所等一覧

(戸田市危機管理防災課:避難所・避難場所一覧より抜粋)

施設名	避難場所	備蓄倉庫	井戸	貯水槽	所在地	電話
1 喜沢小学校	■	◇	○		喜沢1-48-6	442 - 6383
2 喜沢中学校	■	◇	○		喜沢南1-6-29	444 - 6400
3 戸田第二小学校	■	◇	○	◎	喜沢南2-2-37	442 - 2675
4 戸田東小学校	■	◇	○		下戸田1-11-15	442 - 3911
5 戸田東中学校	■	◇	○		下戸田1-11-15	442 - 5844
6 東部福祉センター		◇			下前1-2-20	443 - 1021
7 心身障害者福祉センター		◇	○		川岸2-4-8	445 - 1828
8 児童センター こどもの国		◇			本町1-17-7	443 - 2387
9 戸田南小学校	■	◇	○		本町4-8-2	442 - 6384
10 戸田中学校	■	◇	○		本町5-8-46	442 - 2627
11 戸田公園管理事務所		◇	○	◎	戸田公園5-27	442 - 2424
12 戸田公園自由広場					戸田公園6	—
13 埼玉県戸田第一艇庫					戸田公園4-2	442 - 2424
14 上戸田地域交流センター(あいパル)		◇			上戸田2-21-1	441 - 6551
15 戸田第一小学校	■	◇	○	◎	上戸田3-7-5	442 - 2268
16 戸田市文化会館					上戸田4-8-1	445 - 1311
17 新曽小学校	■	◇	○		新曽南2-13-8	442 - 2774
18 戸田翔陽高等学校	■				大字新曽1093	442 - 4963
19 新曽北小学校	■	◇	○		大字新曽1367	442 - 3849
20 戸田市スポーツセンター	■	◇	○	◎	大字新曽1286	443 - 3523
21 新曽福祉センター		◇	○		大字新曽1395	445 - 1811
22 新曽中学校	■	◇	○		大字新曽1448	443 - 4512
23 芦原小学校	■	◇	○		大字新曽1961	420 - 2226
24 児童センタープリムローズ					笹目2-19-14	422 - 1033
25 笹目東小学校	■	◇	○		笹目3-17-12	421 - 6674
26 惣右衛門公園					笹目1-38	—
27 笹目中学校	■	◇	○	◎	笹目4-38-1	421 - 1462
28 笹目小学校	■	◇	○		笹目6-9-1	421 - 3524
29 笹目公園					笹目7-1	—
30 美女木小学校	■	◇	○		美女木2-33-1	421 - 1037
31 新田公園					美女木3-1	—
32 南稜高等学校	■	◇		◎	美女木4-23-4	421 - 1211
33 西部福祉センター		◇	○		美女木5-2-16	421 - 3024
34 美笹中学校	■	◇	○	◎	美女木5-12-6	421 - 3011
35 美谷本小学校	■	◇	○		美女木7-11-3	421 - 3010
36 笹目コミュニティセンター	福祉避難所				笹目3-12-1	422 - 9988
37 福祉保健センター	福祉避難所				大字上戸田5番地の6	446 - 6484
38 埼玉県立戸田かけはし高等特別支援学校	福祉避難所				新曽1093-1	299 - 7919

※■印は「指定緊急避難場所」との兼用施設

(6) 指定給水装置工事事業者(上水道)一覧表

令和6年3月31日現在

【下戸田地区】

(株)浅倉水道戸田営業所	048-432-0353
(有)林設備	048-441-6767
(株)エコモ	048-229-2551
(株)ディー・ライト	048-434-5451

【上戸田地区】

(有)池田水道設備工業	048-442-3573
榎本水道工事店	048-441-7198
小林設備工業(株)戸田支店	048-443-7849
(有)大山設備	048-443-8567

【新曽地区】

(有)小山水道工業所	048-441-3194
(有)長栄設備	048-442-7261
小山土木建設(株)	048-442-5182
(有)埼京住建	048-442-4649
(株)千代峯商店	048-441-4432
ダイコウ技研(株)	048-444-4130

【笹目地区】

三協建設工業(株)	048-421-2345
(株)市村設備機器	048-421-4137
(株)えぐち	048-421-3665
(有)水巧舎	048-422-4666
大東建設(株)	048-421-5146
(株)ユニオン	048-422-9068
(株)SKサービス	048-422-6748

【美女木地区】

(株)栗原水道	048-421-4395
大澤建設(株)	048-421-9613
(株)市ヶ谷組	048-421-4695

【その他の地区】

三登建設(株)	03-5994-3988	(有)浅倉ポンプ店	048-296-1986
(株)良松	048-666-1200	(有)芝川興業	048-252-1078
(株)太陽商工	048-878-1905	(株)宮設備	048-871-5318
(株)グレイト	03-6383-0170	(有)小原設備工業	048-487-8976
(有)高野工業	048-852-9111	埼玉水道センター	048-290-7866
笛木水道(株)	048-251-5732	アサヒ住建(株)	048-624-4249
(有)フタバ設備	048-294-1051	(有)萩原工業	048-851-4110
(有)栗原水道	048-472-6533	(有)ケーワイエンジニアリング	048-663-0818
(株)細田管工	048-473-7232	(株)東和商会	042-467-6767
(株)池上管工	048-624-2044	(株)田代水道設備	048-781-1068
(株)岩崎設備	0480-35-0088	(有)磯部設備	048-269-0352
(株)竹内設備	048-445-2243	(有)JWSマルタカ	048-250-6780
(株)栗原管工	048-862-5931	(有)吉沢設備	048-299-5216
(株)光和設備工業	048-839-9611	(有)和設備工業	048-620-2015
(株)忠光	04-2934-5337	(有)友好設備	048-287-0666
(株)桶倉工業	048-443-3166	(有)オカノ設備	048-286-3148
(株)享和	0480-92-2345	(株)大クマ工業	048-852-6862
(株)伊藤住設	03-3921-5263	(有)彗星住宅設備	048-839-3532
(株)泉山設備	048-592-7510	エスシーエス(株)	048-936-1234
(株)新郷興産	048-284-3123	積水ハウス建設関東(株)	048-686-1191
(株)コスモホーム建設工業	048-268-6888	(株)和田設備	048-683-0833
(株)石井設備	03-3904-3101	(株)大東	048-812-4602
(株)生活水道センター	03-6746-1818	(株)MSフィールド	048-621-3535
(株)シモダ設備工業	027-261-0578	(株)イシダ	0297-64-7839
(株)カタノ	048-222-5260	東京ガスすまいるサポート(株)	048-864-1811
ラインファミリー(株)	048-859-1717	啓有建設(株)	048-297-8641
(株)新光工業	048-229-6823	(有)渡辺設備	048-265-9021
(株)杉本土建工業	048-852-9736	日興設備工業(株)	048-664-5321
(株)アイダ設計	048-726-8613	(株)中央設備工業	048-725-3232
(株)茂田工業所	048-666-6868	(有)北沢設備工業	048-728-2404
新井ポンプ工業(株)	048-794-2432	(株)宮下工業	048-625-5966
田村設備	048-654-2481	(株)三輝	048-281-1091
(有)寺尾水道工業所	048-431-6260	(株)いなもと	048-665-7044
(有)ニシノ設備工業	048-813-6350	東立工業(株)	03-5922-3800
第一エネルギー設備(株)	048-989-7700	(有)松山水道設備	048-991-2469
横田設備工業(株)	03-3921-6990	(株)オアシスソリューション	03-5396-7141
日本総合住生活(株)	03-3294-3381	大冠設備(株)	048-283-1416

【その他の地区】

(株)パイプ技研	03-5988-0300	(有)双位建設	048-943-0423
(株)アステム	03-3639-3330	(株)アクアライン	082-502-6644
ワラビ商工(株)	048-441-4013	(株)サンキ	043-205-4285
(株)いいじま	049-297-0457	森設備(株)	048-556-2300
(株)イースマイル	06-7739-2525	(株)盛伸サービス	048-855-6665
(株)篠原設備	04-7137-9241	日東エネルギー(株)	03-3606-4411
(株)皇月	042-363-2258	エバーリンクス(株)	06-6531-1151
(株)シンエイ	048-666-3366	(有)児玉工業	048-998-1045
(株)東栄サービス	03-5951-3464	(株)ノーリツ	078-391-3361
(株)ホゼン	03-3590-5200	大和(株)	022-352-6595
丸ノ内工業(株)	03-5933-3001	(有)福商	0480-33-4043
(株)ノハラ興業	048-664-6398	(有)長谷川設備工業	048-626-2385
(株)川口水道	048-222-3008	(株)クラシアン	045-473-1581
(株)千葉工業	048-735-6660	(株)大進工業	0297-22-7678
(株)中村総業	048-779-8758	(株)Y's works	042-479-4941
(有)優輝設備	0480-33-5508	(株)大翔建設	048-942-4109
(株)熊谷設備工業	0480-38-0043	(株)日本水道センター	047-421-1281
大協和工業(株)	048-623-3711	シンアイ工業(株)	048-782-9844
(株)吉元工務店	049-264-0855	(株)木村設備	0480-32-7788
テイ工業	048-282-5840	(株)総和プラント	03-3942-2281
(株)ユニパック	048-258-6991	(株)国昇	072-800-6736
小宮山住設機器(有)	048-222-5715	(株)ネクストイノベーション	046-200-9128
SDセンター(株)	048-685-9233	(有)鈴木工業	048-856-1575
城島設備工業(株)	04-2948-8737	(株)城口研究所	03-3256-7117
ひまわり水道サービス	048-423-0097	池中建設(株)	048-964-3611
サンエス設工(有)	048-780-7681	(株)スイドウサービス	06-6991-6767
(株)TOMOウォーターサービス	048-873-7311	(株)イーライフグループ	03-6455-3990
カンパネ(株)	03-5610-7755	(株)優美設備	042-446-8150
(株)ムサシ埼栄	048-441-1144	ロイヤルホームセンター(株)	06-4391-8830
(有)旭工舎	048-793-3055	(株)ハウスラボ	06-6648-9898
(株)積舎	042-399-3139	(株)ライフ	045-520-4761
新妻設備工業	048-781-7061	(株)深谷設計設備	048-783-4090
(株)シンエイ	06-6944-7797	(株)交換できるくん	03-6427-5381
A企画	04-2949-1786	(有)沖田土木	048-977-8684
(有)紀の国屋住設	03-3938-5611	(株)アクア・アテンド	048-708-2521
(株)ライフフィット	04-7189-2921	(株)エヌテック	048-792-0420
ipex(株)	03-6904-4301	タイヨー設備(有)	048-737-0841
(株)皆進	042-971-5250	(株)リビングプラス	045-511-8777
(有)石川工業	048-668-8001	(有)アイル設備工業	049-282-4294
(株)ワンロード	048-797-8925	(有)西野水道	048-267-6494
(有)高橋設備	049-222-1324	(株)アクティー水道センター	048-295-4654
(株)光進設備	048-776-2711	(株)オプシク	03-6455-0766
宇田庄園	048-296-2066	(株)友信工業	04-2941-2444
(株)エムアール	048-812-8885	(株)タニムラ設備	048-487-2563
三和設備工業(株)	048-853-1651	(株)タカギ	093-962-0941
(株)岡野水道設備	0480-23-2181	青木土木工業(株)	042-978-7513
(株)荒川設備	048-297-8999	(株)WATERWORKSWAT	
(株)小高設備	049-239-3900	N-トラスト設備	
(株)アクアサービス	06-6335-1211	埼玉日化サービス(株)	048-666-1101
(株)くはら設備	049-280-8777	(株)マルコー	048-972-6282
(株)金子設備	048-773-6057	共英	049-227-9360
(有)栗原水道工業	048-829-8356	第一綜合(株)	03-3733-0111
旭化成ライフライン(株)	03-5944-1235	ダイソウ設備	048-485-8251
(有)高進設備工業	048-855-4412	(有)倉元興業	048-798-5541
(有)玉坂設備	048-787-6550	(株)グローアス	03-6222-5650
(株)丸山設備	0480-53-3040	(株)小杉設美	048-984-7044
(有)大樹	048-298-5557	(株)イデアル住設	048-778-8798
温井住設(株)	0495-23-3377	(有)川崎設備工業	049-286-7041
(株)新井管工事	048-787-8181	(株)ミナミ	048-797-3773
東京北研(株)	03-5910-8211	(株)一成	048-811-1277

【その他の地区】

(株)もたい設備工業	048-424-8556	鈴木工業(株)	048-886-7907
(株)エービーエス	042-670-4808	(株)ダイタク	048-876-8000
(株)ライクス	03-3456-1850	(株)ワタナベ工業	048-278-5277
(株)カンパイ	045-548-8191	(株)たなか住設	049-281-0009
(株)ライフエナジー	0120-033-003	エフシー・サービス(株)	048-458-0928
きさらぎ電機設備	080-6652-0120	(株)ブルーライン	03-6417-9273
(株)日総設	043-214-1167	(株)ハマノ	0480-31-1318
マツオ興業(株)	049-297-0792	(株)MITEC	042-940-1880
(株)彩水設備	049-298-6130	(株)Fine	048-485-9707
(株)早坂建設	048-916-5546	(株)アクアフレンド	048-287-3107
(株)明充	048-789-6306	(株)エスツーエム	042-843-5695
ジャパンネクストリテイリング(株)	052-734-3682	(有)木村設備	048-875-5440
(株)月光	048-793-4263	(株)hisui	048-400-2905
(株)クリーンライフ	06-6821-6133	RLIFE(株)	080-1361-4108
瑞テクノ(株)	044-852-7741	(株)大野設備	048-961-8333
(株)ワイズ・ウオーター	048-878-8253	(株)みず処	080-9806-4976
(株)KOYU設備	04-7193-8333	(株)早水設備	048-864-7563
三室建設(株)	048-624-5388	(株)ニチエネ	03-5775-7100
(株)エナジー	049-247-9002	コバ水道設計	090-8052-2553
(株)プレミアアシスト	03-5333-0330	(株)アルファ総合建設	048-951-3801
(株)大勝テック	03-3856-2870	明央産業(株)	048-473-5321
(株)ヤザキンメイ	048-222-2600	(株)すいぼと	047-358-6513
(株)仁平住設工業	048-475-9243	(有)大洋管工設備	048-287-0035
(株)キンライサー	03-5157-2400	(株)アクトプランニング	049-251-1001
(株)エバーユアーズ	048-225-8080	(株)ザイマックス	03-5544-6600
(株)パラレル	0480-59-5265	I&T(株)	048-954-9025
(株)ツツミ設備	048-577-5477	(有)シアンズ	03-5838-0533
(株)住まいる安心レスキュー	03-5856-9291	(有)豊永プランニング	043-488-3399
圏央設備(株)	049-287-4889	(株)マルナカ設備工業	049-258-2343
(株)LR	048-954-8506	IDC商事	090-3205-4021
(株)アスプロ	048-816-4898	(株)CREW	045-534-5592
(株)野村住宅設備	04-2001-3343	(株)だいが工務店	03-3784-5457
(有)寿管工	048-782-6638		

下水道事業統計

～ 水と暮らしを未来につなげる 戸田の下水道 ～

< 持続と進化 >



目 次

1. 事業のあゆみ	
(1) 下水道とは	95
(2) 戸田市の下水道事業	96
(3) 下水道のあゆみ	97
2. 下水道事業計画の概要	
(1) 計画処理区域面積及び計画人口	103
(2) 主要な下水道の施設	104
(3) 設計基準	108
3. 令和5年度事業概況	
(1) 総括事項	109
(2) 経営指標に関する事項	109
(3) 議会議決事項	110
(4) 行政官庁認可事項	110
(5) 建設改良工事の概要	111
4. 現有施設の概況	
(1) 管渠布設状況	113
(2) ポンプ場建設当初の状況	117
(3) ポンプ場施設改築状況	119
5. 業務統計	
(1) 普及状況の推移	120
(2) 業務概要	123
(3) 令和5年度月別電力使用量	125
(4) 下水道事業執行状況	127
(5) 官庁会計方式による歳入・歳出の状況(平成25年度まで)	129
6. 財務状況	
(1) 下水道使用料収納状況	131
(2) 年度別収益的収入及び支出	133
(3) 年度別資本的収入及び支出	133
(4) 年度別損益計算書比較表	135
(5) 年度別貸借対照表比較表	137
(6) 令和5年度固定資産明細	143
(7) 企業債の明細	145

(8)	年度別性質別費用構成比較	151
(9)	年度別下水道使用料原価比較	151
(10)	年度別経営分析	153
(11)	年度別使用料収入と企業債元利償還金比較	155
(12)	年度別減価償却費と企業債償還元金比較	155
(13)	処理区域内人口1人あたりの企業債現在高	155
7.	下水道使用料	
(1)	使用料・維持管理負担金の改定経過	156
(2)	使用料算定方法	157
(3)	使用料徴収方法	158
(4)	使用料賦課徴収状況	159
(5)	流入水量と維持管理費比較	162
8.	下水道受益者負担金	
(1)	根拠	164
(2)	条例・規則・規程の公布の経緯	164
(3)	特徴	165
(4)	賦課の経過	166
(5)	負担区別単位負担金額	167
(6)	負担区図	167
(7)	負担金徴収状況	168
9.	荒川左岸南部流域下水道	
(1)	計画	171
(2)	建設負担金	172
(3)	維持管理負担金	173
10.	参考資料	
(1)	下水道使用料体系の推移	174
(2)	水洗便所等の奨励制度	176
(3)	排水設備指定工事店	180
(4)	責任技術者	180

1. 事業のあゆみ

(1) 下水道とは


下水道は、家庭や工場で使用された汚水を処理することにより、住民にとって快適で住みよい環境を創り出すために整備する施設である。下水道には生活環境を改善するだけでなく、河川や湖沼等の公共用水域の水質を保全し、また豪雨による雨水の家屋浸水を防除する役割もあり、生活に必要不可欠な施設となっている。

下水道には、市が維持管理している公共下水道と県が維持管理している流域下水道がある。本市の公共下水道はすべて流域下水道に接続され、市西部に位置する荒川水循環センターで浄化され荒川へ排水されている。

また、公共下水道には、汚水と雨水を一つの管で合せて流す合流式と汚水と雨水を別々の管で流す分流式がある。

区域	面積	計画決定告示年月日・番号	事業年度	備考
①	427 ha	S44. 5. 16 建設省告示第 2023 号	S44～S53	合流式 405ha 分流式 22ha
②	542 ha	S47. 9. 13 戸田市告示第 67 号	S44～S55	分流式（汚水）
		S63. 4. 1 戸田市告示第 41 号	S44～H7	分流式（雨水）
③	137 ha	S54. 2. 26 戸田市告示第 34 号	S44～事業中	分流式
④	1 ha	H1. 9. 19 戸田市告示第 87 号	S44～H7	分流式
⑤	98.6 ha	H13. 12. 11 戸田市告示第 165 号	S44～事業中	分流式
⑥	0.7 ha	H16. 3. 15 戸田市告示第 28 号	S44～H16	分流式
⑦	108.7 ha	H20. 3. 25 戸田市告示第 48 号	S44～事業中	分流式

公共下水道整備区域図



(2) 戸田市の下水道事業

本市の下水道事業は生活環境の改善、公衆衛生の向上、公共用水域における水質の保全、豪雨による浸水を軽減する目的で昭和44年度から事業を実施してきた。

汚水施設は、昭和44年に合流による公共下水道事業認可を受け、市東部地区427haを10ヵ年計画事業として実施した。

昭和45年には下水道事業の飛躍的拡張を目途として受益者負担金制度を採用し、下水道事業に大いに貢献している。

昭和47年度からは、市の中心を流れる笹目川と荒川に囲まれた市西部・北部地区及び一部向田地区の542haについて分流式下水道として拡張追加計画した。本区域は土地改良区並びに区画整理事業であるが、市西部・北部地区については区画整理事業費で実施した。

また、昭和54年度には市中央部に位置する137ha、平成元年度には市中央部既認可区域に隣接した1haについて拡張追加の認可を受けて実施し完了した。

さらに、平成14年度から新たに、新曽土地区画整理地内98.6haに着手し、新曽第一土地区画整理事業の進捗に併せて整備を推進していくと共に、新曽柳原地区の一部0.7haについては平成16年度に完了した。

なお、令和5年度末までに約1,264.3haの区域が整備され、事業計画区域1,315haのうち約96.1%が完了している。

雨水事業については、近年における都市型豪雨による浸水被害の防除や軽減を図るため、浸水被害の発生地区に重点を置き、雨水排水施設整備を実施している。

雨水排水については、下戸田・上戸田地区の405haが合流式下水道で整備済みとなり分流式下水道区域である747.39haのうち、笹目川以西の542haが昭和63年度に、市内中央の一部205.39haが平成19年度に事業認可区域となった。さらに、令和2年度に雨水貯留施設（北大通り）の敷設部において1.39haの区域を拡大し、令和3年度に新曽第一土地区画整理事業地内の区域約99haの拡大を行った。

なお、令和5年度末までに約835.2haの区域が整備され、事業計画区域1,252.46haのうち約66.7%が完了している。

(3) 下水道のあゆみ

昭和39年	2月25日	下水道事業特別会計設定
昭和40年	4月1日	都市計画課下水道係の新設
昭和41年	4月25日	荒川左岸流域下水道組合の設立（川口市、旧鳩ヶ谷市、蕨市、旧浦和市、旧与野市、旧大宮市、上尾市の7市）
昭和42年	1月5日	荒川左岸流域下水道組合に加入
昭和44年	5月1日	建設部下水道課の新設（業務係、施設係）
昭和45年	2月24日	下水道受益者負担金条例の公布
昭和47年	7月1日	戸田市下水道条例の公布
〃	〃	戸田市水洗便所改造資金貸付条例の公布
昭和47年	9月22日	戸田市水道部長に下水道使用料の調定等を委任する規則公布
昭和48年	4月1日	供用開始
昭和48年	8月1日	下水道課の組織改正（業務係、維持係、工事第一係、工事第二係）
昭和49年	7月1日	戸田市水洗便所改造資金融資・補助条例の公布
〃	〃	戸田市私道排水設備補助条例の公布
昭和51年	3月31日	荒川左岸流域下水道組合の解散（県に移管）
昭和51年	4月1日	荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会の設立
昭和51年	11月1日	下水道部となり、下水施設課（計画係・維持係・事業係）、下水業務課（業務係・排水設備係）を新設
昭和62年	8月1日	建設部に組織改正〔下水業務課（業務係・排水設備係）、下水施設課（維持係・事業係）〕
平成10年	9月28日	戸田市下水道排水設備指定工事店規則（昭和47年規則第25号）を全部改正
平成11年	4月1日	都市整備部に組織改正〔下水道課（業務担当・事業担当・維持担当）〕
平成19年	4月1日	戸田市雨水貯留施設設置費補助金交付要綱の施行
平成19年	6月22日	地方公共団体の財政の健全化に関する法律公布（平成21年4月1日から全面施行）
平成19年	12月17日	戸田市上下水道事業経営審議会条例の公布
平成22年	11月1日	戸田市下水道条例及び戸田市下水道排水設備指定工事店規則を一部改正（排水設備検査手数料を廃止し、指定工事店及び責任技術者の登録・更新・再交付手数料を新設）

平成23年	4月	1日	上下水道部に組織改正〔水道業務課、水道施設課、下水道課（業務担当・事業担当・維持担当）〕
平成23年	6月	20日	下水道事業法適化計画を埼玉県へ提出（平成26年4月1日適用）
平成25年	12月	24日	戸田市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正
平成26年	4月	1日	地方公営企業法の規定の全部を適用し、企業会計方式に移行
〃	〃		業務担当を水道業務課に編入し、上下水道経営課（下水道業務担当）と下水道施設課に組織改正（事業担当・維持担当）
平成28年	4月		上下水道事業包括委託開始 「戸田市下水道ビジョン」、「アセットマネジメント基本計画」、「経営計画」、「中・長期事業計画」を策定
令和2年	6月	1日	新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策として、下水道使用料の基本料金 4か月分の減免を実施
令和3年	4月	1日	水安全部に組織改正〔総務課、水道施設課、下水道施設課、河川課〕
令和4年	7月	1日	原油価格・物価高騰に対する緊急支援策として、下水道使用料の基本料金 4か月分の減免を実施

戸田市公共下水道事業に関する法手続きの経過

区分	都市計画決定		下水道法事業認可		都市計画法事業認可		合流式区域	分流式区域(汚水)	分流式区域(雨水)	その他
	告示年月日 告示番号	内容	指示年月日 指示番号	指示年月日 指示番号	告示年月日 告示番号	告示年月日 告示番号				
当初 (昭和44年度)	昭和44年5月16日 建設省告示第2023号	都市計画区域1,315haを合流式下水道計画として新設決定(都計法3・1)	昭和44年10月29日 建設省玉部22号-2	昭和45年3月17日 第248号	427ha合流式区域新規認可 (都計法59・1)	—	—	—	期間(昭和45年3月17日~ 昭和54年3月31日)	
第1回変更 (昭和47年度)	昭和47年9月13日 市告示第67号	542haを合流式から分流式に変更	昭和47年11月30日 指令下水第452号	昭和47年12月22日 第1781号・指令下水第506-3号	542haの追加 (都計法63・1)	—	—	—	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 昭和56年3月31日)	
第2回変更 (昭和54年度)	昭和54年2月26日 市告示第34号	346haを合流式から分流式に変更	昭和54年4月3日 指令下水第202号	昭和54年4月3日 第584号・指令下水第3号	南部第1号処理分区分内22haを分流式に変更(合流式区域405ha)	137haの追加変更701ha (都計法63・1)	—	—	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 昭和61年3月31日)	
第3回変更 (昭和57年度)	—	—	昭和57年4月9日 指令下水第9号	—	新曹ポンプ場の管径の変更 (径600→700を径800に)	—	—	—	—	
第4回変更 (昭和60年度)	昭和60年12月13日 市告示第116号	—	指令下水第22号	昭和60年12月10日 第1930号・指令下水第1199号	—	—	—	—	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 昭和64年3月31日) (都計法63・1)	
第5回変更 (昭和63年度)	昭和63年4月1日 市告示第141号	西部地区542ha雨水計画の認可変更	昭和63年3月24日 指令下水第1657号	昭和63年4月15日 第589号	—	—	—	排水区界・降雨確率年の見直し し排水計画の策定(都計法2・1・2)	—	
第6回変更 (昭和63年度)	昭和63年10月11日 市告示第109号	西部地区542haについて笹目川 改修計画の変更により雨水幹線、 管渠の管径、位置の変更	昭和63年9月30日 指令下水第732号	昭和63年9月30日 第1323号・指令下水第729号	—	—	—	排水区界・降雨確率年の見直し し排水計画の策定(都計法6 3・1)	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 昭和71年3月31日)	
第7回変更 (昭和63年度)	昭和63年12月23日 市告示第127号	新曹ポンプ場の敷地面積を一部変更 (法務局戸田出張所用地)・指令 下水第1096号	昭和63年12月23日 指令下水第1657号	昭和64年1月6日 第19号	新曹ポンプ場面積6400→ 4500m2に変更(都計法2 1・2)	—	—	—	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 平成13年3月31日) (都計法63・1)	
第8回変更 (平成元年度)	平成元年9月19日 市告示第87号	西部地区542ha雨水排水施設の 一部を開渠から暗渠に変更	平成元年9月26日 指令下水第660号	平成元年9月26日 第1227号・指令下水第663号	汚水事業区域1haの拡大変更 分流式区域702ha	—	—	西部地区542haについて雨水 水の管渠構造の開渠を一部暗 渠に変更し	期間(昭和45年3月17日~ 平成8年3月31日) (都計法63・1)	
第9回変更 (平成7年度)	平成8年3月22日 市告示第31号	—	平成8年3月8日 指令下水第1244号	平成8年3月8日 第329号・指令下水第1247号	—	—	—	—	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 平成13年3月31日) (都計法63・1)	
第10回変更 (平成12年度)	平成13年6月18日 市告示第90号	—	平成13年3月21日 指令下水第1382号	平成13年3月21日 第376号・指令下水第1385号	—	—	—	西部地区雨水の笹目第2排水 区・笹目第7排水区の排水系統 及び断面の見直し	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 平成15年3月31日) (都計法63・1)	
第11回変更 (平成13年度)	平成13年11月19日 市告示第155号	事務手続きの合理化・円滑化による幹線 表示の簡素化に伴う3幹線の変更・34幹線 及び33雨水排水口の削除	平成13年11月30日 第1842号・指令下水第671号	平成13年11月30日 第1842号・指令下水第671号	—	—	—	—	—	
第12回変更 (平成14年度)	平成14年6月24日 市告示第194号	—	平成14年6月14日 指令下水第191号	平成14年6月14日 第1161号・指令下水第194号	土地区画整理事業の進捗に伴 う、新曹第一土地区画整理区 域98.6haの拡大変更	—	—	—	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 平成16年3月31日) (都計法63・1)	
第13回変更 (平成15年度)	平成16年3月15日 市告示第28号	—	平成16年3月5日 指令下水第2528号	平成16年3月5日 第404号・指令下水第2529号	南部第2号処理分区分0.7 ha拡大変更	0.7	—	西部地区雨水の笹目第2排水区 の第2雨水幹線の一部断面及 びルートの変更	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 平成21年3月31日) (都計法63・1)	
第14回変更 (平成18年度)	平成19年3月23日 市告示第35号	—	平成19年3月13日 指令下水第648号	平成19年3月13日 第421号・指令下水第647号	新曹ポンプ場機能維持・向上 を図るためポンプの台数変更	—	—	—	—	
第15回変更 (平成19年度)	平成20年3月25日 市告示第48号	—	平成20年3月18日 指令下水第627号	平成20年3月18日 第386号・指令下水第628号	新曹第二土地区画整理区域・ 新曹中央地区区画108.7 haの拡大変更	—	—	市内中央部の一部(北大通り 南側)206.39ha拡大変 更	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 平成25年3月31日) (都計法63・1)	
第16回変更 (平成20年度)	平成21年4月1日 市告示第75号	—	平成21年3月24日 指令下水第768号	平成21年3月24日 第448号・指令下水第770号	—	—	—	—	—	
第17回変更 (平成22年度)	平成23年3月8日 市告示第34号	—	平成23年2月15日 指令下水第672号	平成23年2月22日 第214号・指令下水第673号	合流式改修計画で、下戸田・新曹ポンプ場に合流改善施設 を追加および新川流線計画の上位計画に整合を図り排水人口と 汚水量原単位の見直しを図る	—	—	—	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 平成28年3月31日) (都計法63・1)	
第18回変更 (平成27年度)	平成28年3月14日 市告示第48号	—	平成27年11月17日 都計第391号	平成28年3月14日 市告示第48号	—	—	—	—	期間の延伸(昭和45年3月17日~ 平成33年3月31日) (都計法63・1)	
第19回変更 (平成30年度)	—	—	平成30年10月4日 都計第339-1号	—	平成27年の下水道法の改正に伴い、下水道施設の取壊し 及び改築、機能維持に関する方針を通知。これに伴う、都 市計画法事業認可手続きは不要。	—	—	—	—	

区分	都市計画決定		下水道法事業認可 指令年月日 指令番号	都市計画法事業認可 告示年月日 埼玉県告示番号・指令番号 ※平成26年度以降は認可機関が市に移管		合流式区域	分流式区域（汚水）	分流式区域（雨水）	その他
	告示年月日 告示番号	内容							
第20回変更 (令和2年度)	—	—	令和3年3月1日 下事第474-1号	令和3年3月17日 市告示第130号	下水道施設ストックマネジメント計画及び下水道総合地産対策計画に基づく調査・設計・改築。並びに下水道施設の耐水化の内容を反映		雨水貯留施設の位置付け、及び敷設部1.39ha拡大変更	期間の延伸（昭和45年3月17日～令和7年3月31日） （統計法63・1）	
第21回変更 (令和3年度)	—	—	令和4年3月11日 下事第432-1号	令和4年3月28日 市告示第102号		—	新曽第一土地区画整理事業地内の区域約9.9ha拡大変更及び新曽地区全体の計画見直し	—	
第22回変更 (令和5年度)	—	—	令和6年2月22日 下事第549-1号	令和6年3月6日 市告示第116号		—	従目第9、10排水区砵口にポンプ場を位置付け	—	

戸田市下水道築造認可の内容

行政区域面積 1,817ha

市街化区域 1,337ha

市街化調整区域 480ha

年次	都市計画決定 計画決定内容	下水道法事業認可 認可内容	都市計画法事業認可 認可内容	その他
昭和44年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 1293.00ha 分流式区域 22.00ha ポンプ場 4箇所	認可面積 427.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 22.00ha 管渠延長 92,170m ポンプ場 2箇所 事業費 3,500,000千円	同左	
昭和47年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 969.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 564.00ha 管渠延長 214,250m ポンプ場 2箇所 事業費 8,000,000千円	同左	西・北部542haを合流式から分流式に変更
昭和54年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,106.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 701.00ha 管渠延長 247,480m ポンプ場 2箇所 事業費 20,611,488千円	同左	市中央346haを合流式から分流式に変更
昭和63年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,106.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 701.00ha 汚水管渠延長 247,480m 合流式雨水区域 405ha 分流式雨水区域 542ha 雨水管渠延長 43,002m ポンプ場 2箇所 事業費 32,541,099千円	同左	西部地区雨水542haを取得
平成元年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,107.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 702.00ha 汚水管渠延長 247,980m 合流式雨水区域 405ha 分流式雨水区域 542ha 雨水管渠延長 41,714m ポンプ場 2箇所 事業費 35,372,382千円	同左	分流式区域1ha拡大
平成14年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,205.60ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 800.60ha 汚水管渠延長 249,910m 合流式雨水区域 405ha 分流式雨水区域 542ha 雨水管渠延長 41,714m ポンプ場 2箇所 事業費 47,409,000千円	同左	分流式区域98.6ha拡大
平成16年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,206.30ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 801.30ha 汚水管渠延長 249,910m 合流式雨水区域 405ha 分流式雨水区域 542ha 雨水管渠延長 41,714m ポンプ場 2箇所 事業費 47,409,000千円	同左	分流式区域0.7ha拡大
平成19年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,206.30ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 801.30ha 汚水管渠延長 249,910m 合流式雨水区域 405ha 分流式雨水区域 542ha 雨水管渠延長 41,714m ポンプ場 2箇所 事業費 49,638,000千円	同左	新曽ポンプ場機能維持・向上のため ポンプの台数変更 雨水ポンプ 4台から2台
平成20年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.0ha 主要な汚水管渠延長 16,690m 合流式雨水区域 405.00ha 分流式雨水区域 747.39ha 主要な雨水管渠延長 12,070m ポンプ場 2箇所 事業費 62,989,000千円	同左	分流式区域108.7ha拡大 市中央区域雨水 205.39ha拡大

年次	都市計画決定 計画決定内容	下水道法事業認可 認可内容	都市計画法事業認可 認可内容	その他
平成22年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.0ha 主要な污水管渠延長 16,690m 合流式雨水区域 405.00ha 分流式雨水区域 747.39ha 主要な雨水管渠延長 12,070m ポンプ場 2箇所 事業費 63,967,000千円	同左	合流式緊急改善計画で、 下戸田・新曽ポンプ場に合流 改善施設を追加。 荒川流総計画の上位計画 と整合を図り、人口と汚水量 原単位の見直しを図った。
平成27年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.0ha 主要な污水管渠延長 16,690m 合流式雨水区域 405.00ha 分流式雨水区域 747.39ha 主要な雨水管渠延長 12,070m ポンプ場 2箇所 事業費 63,967,000千円	同左	事業計画目標年度の延伸 及び荒川流総計画の上位計 画と整合を図り、人口と計画 汚水量の見直しを図った。
平成30年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.0ha 主要な污水管渠延長 16,690m 合流式雨水区域 405.00ha 分流式雨水区域 747.39ha 主要な雨水管渠延長 12,070m ポンプ場 2箇所 事業費 63,967,000千円	同左	平成27年度に実施された 下水道法改正に伴い、下水 道施設の設置及び改築、機 能維持に関する方針を追 記。
令和2年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.0ha 主要な污水管渠延長 16,690m 合流式雨水区域 405.00ha 分流式雨水区域 748.78ha 主要な雨水管渠延長 12,070m ポンプ場 2箇所 事業費 69,029,000千円	同左	分流式雨水区域1.39ha拡大 下水道ストックマネジメント 計画及び下水道総合地震対 策計画に基づく調査・設計・ 改築、並びに下水道施設の 耐水化の内容を反映。
令和3年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.0ha 主要な污水管渠延長 16,690m 合流式雨水区域 405.00ha 分流式雨水区域 847.46ha 主要な雨水管渠延長 12,580m ポンプ場 2箇所 事業費 59,300,000千円	同左	分流式雨水区域98.68ha拡大 新曽地区雨水計画につい て、ルート、断面、排水区等 の変更を行った。
令和5年	計画面積 1315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.00ha ポンプ場 2箇所	認可面積 1,315.00ha 合流式区域 405.00ha 分流式区域 910.0ha 主要な污水管渠延長 16,690m 合流式雨水区域 405.00ha 分流式雨水区域 847.46ha 主要な雨水管渠延長 12,580m ポンプ場 2箇所 事業費 60,384,000千円	同左	笹目第9、10排水区吐口に おいて、笹目川の計画高水 位に放流するためのポンプ 場を新設するとともに、ポン プ排水能力は、笹目川の許 容放流量の制限に整合する ものとした。

2. 下水道事業計画の概要

(1) 計画処理区域面積及び計画人口

(イ) 汚水

処 理 分 区 名	計 画 面 積			計 画 人 口
	合流式	分流式	計	
南 部 第 11-3 処 理 分 区	ha	106.00 ha	106.00 ha	8,400 人
" 12 "		117.60	117.60	6,160
" 13 "		109.40	109.40	5,590
" 15 "	14.00		14.00	2,300
" 16 "	8.00		8.00	1,410
" 18 "	178.87		178.87	30,470
" 19 "	18.82	22.00	40.82	2,100
" 20 "	21.99		21.99	2,620
" 21 "	163.32	131.00	294.32	33,610
" 22 "		109.00	109.00	5,210
" 23 "		136.00	136.00	8,840
" 24 "		129.70	129.70	5,790
荒 川 第 8 "		49.30	49.30	2,300
合 計	405.00	910.00	1,315.00	114,800

(ロ) 雨水

排 水 区 名	計 画 面 積	排 水 区 名	計 画 面 積
笹目第 1 排 水 区	29.05 ha	荒川左岸第 12 排 水 区	2.70 ha
" 2 "	49.85	" 13 "	9.90
" 3 "	5.30	" 14 "	3.10
" 4 "	58.70	" 15 "	21.30
" 5 "	17.30	" 16 "	15.40
" 6 "	23.70	" 17 "	22.30
" 7 "	74.00	" 18 "	3.70
" 8 "	19.10	" 19 "	2.90
" 9 "	17.70	新 曾 第 1-1 "	0.10
" 10 "	17.80	" 1-2 "	0.24
荒川左岸第 1 "	3.40	" 2 "	101.19
" 2 "	28.10	" 3 "	0.67
" 3 "	6.40	" 4 "	0.52
" 4 "	3.70	" 5 "	6.26
" 5 "	24.60	" 6 "	0.52
" 6 "	19.80	" 7 "	11.36
" 7 "	21.50	" 8 "	0.35
" 8 "	14.00	" 9 "	0.33
" 9 "	17.20	" 10 "	165.55
" 10 "	3.70	" 11 "	18.37
" 11 "	5.80	合 計	847.46

(2) 主要な下水道の施設

(イ) 主要な汚水管渠

処 理 分 区 名	合 流 式	分 流 式	計
南 部 第 11-3 処 理 分 区	0 m	1,410 m	1,410 m
" 12 "	0	1,930	1,930
" 13 "	0	1,370	1,370
" 15 "	0	0	0
" 16 "	0	0	0
" 18 "	2,000	0	2,000
" 19 "	710	0	710
" 20 "	0	0	0
" 21 "	2,770	1,430	4,200
" 22 "	0	1,160	1,160
" 23 "	0	1,560	1,560
" 24 "	0	1,750	1,750
荒 川 第 8 "	0	600	600
計	5,480	11,210	16,690

(ロ) 主要な雨水管渠

処 理 分 区 名	延 長	処 理 分 区 名	延 長
笹 目 第 1 排 水 区	360 m	荒 川 左 岸 1 排 水 区	0 m
" 2 "	750	" 2 "	510
" 3 "	0	" 3 "	0
" 4 "	490	" 4 "	0
" 5 "	330	" 5 "	680
" 6 "	380	" 6 "	410
" 7 "	1,750	" 7 "	660
" 8 "	0	" 8 "	140
" 9 "	0	" 9 "	440
" 10 "	0	" 10 "	0
小 計	4,060	" 11 "	0
新 曾 第 1-1 排 水 区	0 m	" 12 "	0
" 1-2 "	0	" 13 "	0
" 2 "	1,480	" 14 "	0
" 3 "	0	" 15 "	370
" 4 "	0	" 16 "	0
" 5 "	0	" 17 "	320
" 6 "	0	" 18 "	0
" 7 "	0	" 19 "	0
" 8 "	0	小 計	3,530
" 9 "	0		
" 10 "	3,510		
" 11 "	0		
小 計	4,990	合 計	12,580

(ハ) ポンプ場

種 別		下戸田ポンプ場		新曽ポンプ場	
所 在 地		戸田市喜沢南1-6-20		戸田市新曽南3-1-8	
汚水ポンプ	排水総量 (m ³ /sec)	0.174(1Q) × 3 = 0.522(3Q) 晴天時計画時間最大汚水量(1Q)		0.198(1Q) × 3 = 0.594(3Q) 晴天時計画時間最大汚水量(1Q)	
	容量 (m ³ /sec)	0.261 × 2 = 0.522 汚水ポンプ1台あたりの容量(0.261m ³ /sec) × 2台		0.300 × 2 = 0.600 汚水ポンプ1台あたりの容量(0.300m ³ /sec) × 2台	
	口径 (mm)	350		400	
	動力	22kw		45kw	
	台数 (台)	3(内1台は予備)		3(内1台は予備)	
雨水ポンプ	排水総量 (m ³ /sec)	11.815		9.395	
	容量 (m ³ /sec)	12(雨水ポンプ5台の容量) 1.5m ³ /sec × 2台 + 3.0m ³ /sec × 3台		9.43(雨水ポンプ2台の容量) 4.715m ³ /sec × 2台	
	口径 (mm)	800	1,200	1,200	
	動力	80kw	230ps	735kw	
	台数 (台)	2	3	2	
備 考		昭和48年6月1日 運転開始		昭和55年5月1日 運転開始	

(二) 貯留施設

施設の名称	新曽中央地区調整池
所在地	戸田市新曽1875-1
排水区名	新曽第2,3,10排水区
流域面積	-
貯留量	1,500m ³
受電電圧	AC200V
ポンプ制御盤	1面
ポンプ台数	(水中) 2台
吐出口径	65
出力	0.00867m ³ /秒・台
最大排水量	0.017 m ³ /秒
全揚程	6.0 m
非常用自家発電設備	-
タンク/燃料	-
駆動用電動機	乾式水中形
形式	三相誘導電動機
電源	3相3線200V
出力	1.5 kw
始動方式	直入れ始動
ポンプピット	1箇所
吐出管	φ125 mm
スクリーン	1箇所
水位計	1箇所
設置年月日	平成31年4月
備考	-

(六) 雨水排水施設

排水施設の名称	笹目第1 排水施設	笹目第4 排水施設	笹目第5 排水施設	笹目第6 排水施設	笹目第8 排水施設	荒川左岸第16 排水施設	喜沢2丁目 排水施設	喜沢2丁目 第2排水施設	喜蒲川第1 排水施設	喜蒲川第2 排水施設	喜蒲川第3 排水施設
受電電圧	AC200V	AC200V	AC200V	6.600V	AC200V	AC200V	AC200V	AC200V	AC200V	AC200V	6.600V
ポンプ制御盤	2面	1面	2面	1式(制御盤含む)	2面	1面	1面	1面	1面	1面	1式(制御盤含む)
水中ポンプ				計4台							
台数	2台	2台	2台	2台 / 2台	2台	2台	2台	3台	2台	3台	4台
吐出口径	500mm	500	500	600 / 700	600	500	250	300	100	350	500
出力	0.5 m ³ /秒・台	0.5 m ³ /秒・台	0.5 m ³ /秒・台	0.75 m ³ /秒・台 0.95 m ³ /秒・台	0.635 m ³ /秒・台	0.5 m ³ /秒・台	0.12 m ³ /秒・台	0.178 m ³ /秒・台	0.025 m ³ /秒・台	0.266 m ³ /秒・台	0.425 m ³ /秒・台
全揚程	4.0m	3.0m	4.0m	3.0m / 4.0m	3.0m	2.3m	6.0m	5.4m	3.6m	3.6m	4.1m
駆動用電動機	乾式水中形	乾式水中形	乾式水中形	乾式水中形	乾式水中形	乾式水中形	乾式水中形	乾式水中形	乾式水中形	乾式水中形	乾式水中形
形式	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機
電源	3相3線200V	3相3線200V	3相3線200V	3相3線420V	3相3線200V	3相3線200V	3相3線200V	3相3線200V	3相3線200V	3相3線200V	3相3線200V
出力	30kw	22kw	30kw	37kw / 55kw	30kw	18.5kw	15kw	15kw	3.7kw	15kw	30kw
始動方式	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動	Y-Δ 始動
電動ゲート											
台数	1門	1門	1門	1門	1門	1門	(逆止弁)	(逆止弁)	(逆止弁)	(逆止弁)	(逆止弁)
形式	スライド型	スイング式	スライド型	スライド型	スイング式	スライド型	-	-	-	-	-
操作盤	1面	1面	1面	なし	1面	なし	-	-	-	-	-
操作方式	スピンドル式	油圧シリンダー式	スピンドル式	スピンドル式	油圧シリンダー式	スピンドル式	-	-	-	-	-
駆動電動機	1.5kw	2.2kw	3.7kw	3.7kw	1.5kw	0.75kw	-	-	-	-	-
その他											
ポンプピット	2箇所	2箇所	2箇所	4箇所	2箇所	2箇所	1箇所	2箇所	1箇所	2箇所	2箇所
吐出管	φ700mm	φ500mm	φ400mm	φ600~900mm φ700~1200mm	φ600mm	φ500mm	φ300~400mm	φ500mm	φ200mm	φ700mm	φ1200mm
スクリーン	2箇所	2箇所	2箇所	4箇所	流入側2箇所 流出側2箇所	2箇所	1箇所	1箇所	-	2箇所	2箇所
水位計	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	1箇所	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所
設置年月日	昭和57年11月	平成3年3月	昭和57年8月	昭和53年8月、 増設昭和59年8月	平成19年3月	昭和57年12月、 改修増設平成5年3月	平成7年11月	平成14年3月	平成16年3月	平成16年3月	平成17年3月

(ハ) 汚水マンホールポンプ

マンホールポンプ の名称	汚水マンホールポンプ 新曽1号	汚水マンホールポンプ 新曽2号	汚水マンホールポンプ 新曽3号
受電電圧	AC200V	AC200V	AC200V
ポンプ制御盤	1 面	1 面	1 面
水中ポンプ 台 数	2 台	2 台	2 台
吐 出 口 径	80 mm	150 mm	65 mm
出 力	0.87 m ³ /分・台	1.48 m ³ /分・台	0.54 m ³ /分・台
全 揚 程	7.3 m	8.2 m	8.4 m
駆動用電動機 形 式	乾式水中形 三相誘導電動機	乾式水中形 三相誘導電動機	乾式水中形 三相誘導電動機
電 源	3相3線200V	3相3線200V	3相3線200V
出 力	3.7 kw	3.7 kw	1.5 kw
始 動 方 式	じか入始動	じか入始動	ダイレクト
その他 ポンプピット	1 箇所	1 箇所	1 箇所
吐 出 管	φ100 mm	φ150 mm	φ100 mm
水 位 計	2 箇所	2 箇所	1 箇所
設置年月日	平成25年2月	平成28年3月	令和4年3月

(ト) 雨水マンホールポンプ

マンホールポンプ の名称	雨水マンホールポンプ 笹目2丁目
受電電圧	AC200V
ポンプ制御盤	1 面
水中ポンプ 台 数	2 台
吐 出 口 径	150 mm
出 力	0.085 m ³ /秒・台
全 揚 程	8.5 m
駆動用電動機 形 式	乾式水中形 三相誘導電動機
電 源	3相3線200V
出 力	22 kw
始 動 方 式	Y-Δ始動
その他 ポンプピット	1 箇所
吐 出 管	φ300 mm
水 位 計	1 箇所
設置年月日	令和2年6月

(3) 設計基準

(イ) 計画汚水量

種 別	日平均(ℓ/人・日)	日最大(ℓ/人・日)	時間最大(ℓ/人・日)
1人1日当たりの計画汚水量	360	450	645

すなわち、1人当たり時間最大汚水量は

$$0.645 \times 1 / 24 \times 1 / 60 \times 1 / 60 \doteq 0.00001 \text{ m}^3 / \text{sec}$$

計画工場排水量

種 別	日平均(m ³ /日)	時間最大(m ³ /日)
工 場 排 水	10,500	21,000

(ロ) 計画雨水量

雨水流下量の算定は次式の様合理式を採用し、降雨分布係数を考慮した。

$$Q = \frac{1}{360} \times I \times C \times A \times \phi m$$

但し Q=雨水流下量(m³/sec)

C=流出係数 0.5及び0.6

$$I = \text{降雨強度} \quad \frac{5,000}{40+t} \quad \text{及び} \quad \frac{4,610}{23+t}$$

t=流達時間(min)

A=排水面積(ha)

ϕm =降雨分布係数 $1 - 0.0052\sqrt{L}$

L=管渠最長延長(m)

3. 令和5年度事業概況

(1) 総括事項

ア. 業務の状況

本市の下水道事業については、本年度末における処理区域内人口は135,860人で、前年度と比較して243人(0.2%)増加し、水洗化戸数は65,410戸で、前年度と比較して1,151戸(1.8%)増加しました。

年間総排水量は15,129,337立方メートルで、前年度と比較して861,010立方メートル(5.4%)減少し、年間総有収水量は15,023,901立方メートルで、前年度と比較して37,070立方メートル(0.2%)減少しました。また、事業の効率性に影響する有収率は99.3%で、前年度と比較して5.1ポイント増となりました。

イ. 建設改良事業（消費税及び地方消費税込み）

建設改良事業として2,783,320,399円を投じ、雨水・污水管渠築造工事及び浸水対策工事を実施し、管網未整備地域の整備及び浸水対策を推進しました。

令和5年度末現在の処理区域面積は1,264.3haで、前年度に比べ1.7ha(0.1%)増加しました。

ウ. 収益的収支の状況（消費税及び地方消費税抜き）

収益的収支における事業収益は2,354,909,477円で、前年度と比較して51,255,444円(2.1%)減少しました。この主な要因は、他会計負担金の減により営業収益が減収したことによるものです。また、事業費用は、2,324,984,328円で、前年度と比較して、3,961,724円(0.2%)減少したことから、結果として収益的収支については、当年度純利益が29,925,149円となり、前年度と比較して47,293,720円(61.2%)減少しました。また、下水道使用料の1立方メートル当たりの使用料単価(収入)は84円54銭で、新型コロナウイルス感染症対策として基本使用料の減免を行った前年度と比較して10円37銭(14.0%)増加し、汚水処理原価(費用)は83円8銭で、前年度と比較して3円29銭(4.1%)増加しました。この結果、収支単価は、前年度と比較して7円8銭の負担減となり、1円46銭の収益となりました。

エ. 資本的収支の状況（消費税及び地方消費税込み）

資本的収入については、収入総額2,578,836,260円で、前年度と比較して887,309,040円(52.5%)増加しました。

資本的支出については、支出総額3,236,041,959円で、前年度と比較して888,716,023円(37.9%)増加しました。主な支出の内容は、戸田市雨水貯留管築造工事委託、工事等に係る建設改良費と企業債償還金です。

これにより、資本的収入が資本的支出に不足する額657,205,699円は、過年度分損益勘定留保資金283,351,649円、当年度分損益勘定留保資金231,730,236円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額142,123,814円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、他会計負担金の減少により前年度比2.03ポイント減の101.29%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度に基本使用料の減免を行ったことにより、前年度比8.80ポイント増の101.76%となり、事業に必要な費用を下水道使用料で賄っている状況とされる100%を上回っています。

施設の状態については、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.82ポイント増の35.51%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比6.00ポイント増の14.45%となっています。

今後も下水道未整備地区の整備、管路やポンプ場施設の更新・耐震化、浸水対策としての雨水整備の推進をしながら、大規模災害に備えた資金の確保に努めてまいります。

(3) 議会議決事項

番 号	提出年月日	議決年月日	件 名
報告第7号	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和4年度戸田市下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について
報告第12号	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和4年度戸田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
報告第15号	令和5年8月30日	令和5年8月30日	令和4年度戸田市下水道事業会計決算における資金不足比率の報告について
認定第13号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和4年度戸田市下水道事業会計決算認定について
議案第69号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和4年度戸田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
議案第78号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和5年度戸田市下水道事業会計補正予算(第1号)
議案第9号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例の一部を改正する条例
議案第51号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	令和6年度戸田市下水道事業会計予算

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 建設改良工事の概要

(単位:円)

工 事 名	施工内容	工事費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契約先
令和5年度公共下水道汚水築造 (その1) 工事	φ200 L=434.25m	60,493,400	5,499,400	令和5年6月9日	令和5年12月20日	㈱ジノン
令和5年度公共下水道汚水築造 (その2) 工事	φ200, 250 L=280.90m	60,823,400	5,529,400	令和5年10月6日	令和6年3月19日	大東建設㈱
令和5年度公共下水道汚水改築 (その1) 工事	φ250, 350 L=68.10m	18,819,900	1,710,900	令和5年7月28日	令和6年1月30日	㈱細田建設
令和5年度公共下水道汚水改築 (その2) 工事	φ200, 250, 350, 400 L=384.73m	45,166,000	4,106,000	令和5年9月28日	令和6年3月25日	㈱信栄興業
令和5年度浸水対策工事	集水枳 1式	16,311,900	1,482,900	令和5年10月11日	令和6年2月28日	㈱埼京住建

建設改良費の繰越による工事(令和4年度～令和5年度)

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方 消費税	着 工 年 月 日	竣 工 検 査 年 月 日	契 約 先
令和4年度公共下水道雨水築造(その1) 工事	□600×600 L=46.16m □700×700 L=54.02m □900×900 L=69.31m	80,922,600	7,356,600	令和4年9月27日	令和5年8月30日	大東建設㈱
令和4年度公共下水道雨水築造(その2) 工事	□450×450 L=7.61m □500×500 L=86.20m □600×600 L=32.04m □700×700 L=4.04m □800×900 L=5.12m	61,788,100	5,617,100	令和4年9月22日	令和5年5月25日	㈱ジンワ
令和4年度公共下水道汚水築造(その2) 工事	φ200 L=725.53m	129,297,300	11,754,300	令和4年7月6日	令和5年5月29日	㈱えぐち

4. 現有施設の概況

(1) 管渠布設状況

(イ) 汚水管渠

施工年度	処 理 分 区	管 渠 延 長	
		単年度 (m)	累 計 (m)
昭和 44 年度	南部第 18,21	2,129.52	2,129.52
昭和 45 年度	南部第 18	2,315.10	4,444.62
昭和 46 年度	南部第 18, 19, 21, 24	6,138.98	10,583.60
昭和 47 年度	南部第 18, 21, 24	17,335.01	27,918.61
昭和 48 年度	南部第 18, 21, 24, 荒川第8	20,299.63	48,218.24
昭和 49 年度	南部第 12, 13, 15, 16, 18, 24, 荒川第8	7,930.75	56,148.99
昭和 50 年度	南部第 12, 13, 15, 18, 21, 24, 荒川第8	10,457.65	66,606.64
昭和 51 年度	南部第 12, 13, 15, 18, 19, 21, 荒川第8	18,193.89	84,800.53
昭和 52 年度	南部第 12, 13, 15, 16, 18, 荒川第8	19,545.32	104,345.85
昭和 53 年度	南部第 12, 13, 15, 18, 21	15,700.10	120,045.95
昭和 54 年度	南部第 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24	18,828.38	138,874.33
昭和 55 年度	南部第 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23	16,529.50	155,403.83
昭和 56 年度	南部第 12, 19, 20, 21, 22, 23	20,805.90	176,209.73
昭和 57 年度	南部第 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23	20,674.00	196,883.73
昭和 58 年度	南部第 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24	18,224.54	215,108.27
昭和 59 年度	南部第 12, 19, 21, 22, 23	14,524.65	229,632.92
昭和 60 年度	南部第 12, 13, 19, 21, 22, 23	11,532.29	241,165.21
昭和 61 年度	南部第 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24	12,407.37	253,572.58
昭和 62 年度	南部第 12, 21, 22, 23	6,834.87	260,407.45
昭和 63 年度	南部第 12, 22, 23	1,970.68	262,378.13
平成 元 年度	南部第 12, 13, 21	1,019.86	263,397.99
平成 2～13 年度		0.00	263,397.99
平成 14 年度	南部第 11-3	273.90	263,671.89
平成 15 年度	南部第 11-3	593.70	264,265.59
平成 16 年度	南部第 11-3, 21	1,067.10	265,332.69
平成 17 年度	南部第 11-3	659.90	265,992.59
平成 18 年度	南部第 11-3	810.60	266,803.19
平成 19 年度	南部第 11-3	844.00	267,647.19
平成 20 年度	南部第 11-3, 21, 22	1,772.68	269,419.87
平成 21 年度	南部第 11-3, 21, 22	2,093.20	271,513.07
平成 22 年度	南部第 11-3, 22	1,489.50	273,002.57
平成 23 年度	南部第 11-3, 21, 22	2,309.60	275,312.17
平成 24 年度	南部第 11-3, 21, 22	2,681.04	277,993.21
平成 25 年度	南部第 11-3, 21, 22	3,464.93	281,458.14
平成 26 年度	南部第 11-3, 21, 22	2,498.75	283,956.89
平成 27 年度	南部第 11-3, 21, 22	3,153.98	287,110.87
平成 28 年度	南部第 11-3, 21, 22	2,068.40	289,179.27
平成 29 年度	南部第 11-3, 21, 22	2,412.70	291,591.97
平成 30 年度	南部第 11-3, 21, 22	4,160.90	295,752.87
令和 元 年度	南部第 11-3, 21, 22	3,614.85	299,367.72
令和 2 年度	南部第 11-3, 21, 22	5,108.99	304,476.71
令和 3 年度	南部第 11-3, 21, 22	4,692.20	309,168.91
令和 4 年度	南部第 11-3, 21	1,802.47	310,971.38
令和 5 年度	南部第 11-3	715.15	311,686.53

認可面積 1,315 ha

計画人口 114,800 人

整備面積			整備人口		
単年度 (ha)	累計 (ha)	進捗率 (%)	単年度 (人)	累計 (人)	進捗率 (%)
10.09	10.09	0.77	810	810	0.71
13.08	23.17	1.76	1,200	2,010	1.75
41.53	64.70	4.92	2,820	4,830	4.21
81.84	146.54	11.14	4,840	9,670	8.42
77.56	224.10	17.04	6,090	15,760	13.73
32.73	256.83	19.53	1,420	17,180	14.97
36.07	292.90	22.27	2,780	19,960	17.39
62.62	355.52	27.04	5,060	25,020	21.79
59.63	415.15	31.57	5,280	30,300	26.39
58.17	473.32	35.99	3,120	33,420	29.11
74.02	547.34	41.62	5,235	38,655	33.67
67.20	614.54	46.73	5,221	43,876	38.22
134.97	749.51	57.00	6,312	50,188	43.72
86.88	836.39	63.60	6,115	56,303	49.04
63.74	900.13	68.45	3,558	59,861	52.14
60.59	960.72	73.06	1,357	61,218	53.33
39.03	999.75	76.03	1,638	62,856	54.75
40.89	1,040.64	79.14	3,770	66,626	58.04
45.92	1,086.56	82.63	1,219	67,845	59.10
15.66	1,102.22	83.82	2,740	70,585	61.49
4.78	1,107.00	84.18	4,532	75,117	65.43
0.00	1,107.00	84.18	18,551	93,668	81.59
0.00	1,107.00	84.18	1,575	95,243	82.96
0.99	1,107.99	84.26	2,153	97,396	84.84
4.23	1,112.22	84.58	2,244	99,640	86.79
1.78	1,114.00	84.71	460	100,100	87.20
2.27	1,116.27	84.89	655	100,755	87.77
2.67	1,118.94	85.09	1,963	102,718	89.48
2.39	1,121.33	85.27	1,447	104,165	90.74
4.66	1,125.99	85.63	1,500	105,665	92.04
5.15	1,131.14	86.02	1,250	106,915	93.13
5.94	1,137.08	86.47	1,258	108,173	94.23
13.27	1,150.35	87.48	3,158	111,331	96.98
9.06	1,159.41	88.17	2,690	114,021	99.32
9.90	1,169.31	88.92	3,347	117,368	102.24
10.83	1,180.14	89.74	3,309	120,677	105.12
6.07	1,186.21	90.21	2,463	123,140	107.26
7.18	1,193.39	90.75	1,730	124,870	108.77
16.76	1,210.15	92.03	2,587	127,457	111.03
11.54	1,221.69	92.90	1,948	129,405	112.72
18.33	1,240.02	94.30	2,594	131,999	114.98
16.61	1,256.63	95.56	2,396	134,395	117.07
5.95	1,262.58	96.01	1,222	135,617	118.13
1.73	1,264.31	96.15	243	135,860	118.34

(口)雨水管渠

施 工 年 度	排 水 区	管 渠		延 長	
		実 整 備 分		断 面 見 合 い 分	
		単年度 (m)	累 計 (m)	単年度 (m)	累 計 (m)
昭 和 63 年 度	荒川左岸第 15	169.96	169.96	0.00	0.00
平 成 元 年 度	荒川左岸第 5,7,13,15 笹目第 5	1,389.02	1,558.98	693.00	693.00
平 成 2 年 度	荒川左岸第 7,8,9 笹目第 4,5,6	1,822.47	3,381.45	2654.90	3,347.90
平 成 3 年 度	荒川左岸第 3,5,6,15,17 笹目第 4	1,564.68	4,946.13	1124.00	4,471.90
平 成 4 年 度	荒川左岸第 5,6,9,16 笹目第 4,8,9	1,663.15	6,609.28	1671.00	6,142.90
平 成 5 年 度	荒川左岸第 5,11,12,16 笹目第 4,7,8	1,886.78	8,496.06	4070.00	10,212.90
平 成 6 年 度	荒川左岸第 16 笹目第 1,4,7	1,262.74	9,758.80	1397.00	11,609.90
平 成 7 年 度	荒川左岸第 2 笹目第 1,4,7,9,10	1,088.53	10,847.33	73.00	11,682.90
平 成 8 年 度	荒川左岸第 2,16 笹目第 1,4,7,9	1,180.21	12,027.54	115.00	11,797.90
平 成 9 年 度	荒川左岸第 6,8,17 笹目第 1,7,10	762.68	12,790.22	△ 23.60	11,774.30
平 成 10 年 度	荒川左岸第 2,4 笹目第 7,9	933.22	13,723.44	△ 257.60	11,516.70
平 成 11 年 度	荒川左岸第 2,6,16 笹目第 9	933.34	14,656.78	186.50	11,703.20
平 成 12 年 度	荒川左岸第 2,6 笹目第 2,9	754.80	15,411.58	0.00	11,703.20
平 成 13 年 度	荒川左岸第 14 笹目第 1,2	315.47	15,727.05	0.00	11,703.20
平 成 14 年 度	笹目第 2	71.38	15,798.43	0.00	11,703.20
平 成 15 年 度	荒川左岸第 5 笹目第 2	93.64	15,892.07	△ 44.00	11,659.20
平 成 16 年 度	荒川左岸第 2,5,6 笹目第 2	134.73	16,026.80	△ 46.30	11,612.90
平 成 17 年 度	荒川左岸第 5,2 笹目第 1	344.90	16,371.70	△ 44.70	11,568.20
平 成 18 年 度	荒川左岸第 5 笹目第 8	210.42	16,582.12	△ 48.10	11,520.10
平 成 19 年 度	荒川左岸第 7 笹目第 6,8	437.58	17,019.70	0.00	11,520.10
平 成 20 年 度	荒川左岸第 5 新曽第 10	292.90	17,312.60	△ 151.29	11,368.81
平 成 21 年 度	荒川左岸第 5 笹目第 2	187.67	17,500.27	△ 100.20	11,268.61
平 成 22 年 度	新曽第10 笹目第 2	149.43	17,649.70	0.00	11,268.61
平 成 23 年 度	新曽第10 笹目第 2	179.09	17,828.79	0.00	11,268.61
平 成 24 年 度	新曽第10、荒川左岸第5 笹目第 2	185.80	18,014.59	△ 69.30	11,199.31
平 成 25 年 度	新曽第10 笹目第 2	150.68	18,165.27	0.00	11,199.31
平 成 26 年 度	新曽第10、荒川左岸第17 笹目第 2	246.31	18,411.58	△ 283.40	10,915.91
平 成 27 年 度	新曽第10、荒川左岸第17 笹目第 2	371.29	18,782.87	△ 93.60	10,822.31
平 成 28 年 度	新曽第3,4,8,10 笹目第 2	145.23	18,928.10	0.00	10,822.31
平 成 29 年 度	新曽第3,8 笹目第 2	163.31	19,091.41	0.00	10,822.31
平 成 30 年 度	新曽第10	0.00	19,091.41	1376.40	12,198.71
令 和 元 年 度		0.00	19,091.41	0.00	12,198.71
令 和 2 年 度	笹目第 6	68.70	19,160.11	0.00	12,198.71
令 和 3 年 度	新曽第10	142.63	19,302.74	0.00	12,198.71
令 和 4 年 度	新曽第10	304.75	19,607.49	0.00	12,198.71
令 和 5 年 度	新曽第10 笹目第 7	289.45	19,896.94	0.00	12,198.71

認可面積(区画整理事業地区を除く)

748.78 ha

計	管 渠 面 積				計	進 捗 率 (%)
	実 整 備 分		断 面 見 合 い 分			
	単年度 (ha)	累 計 (ha)	単年度 (ha)	累 計 (ha)		
169.96	1.31	1.31	0.00	0.00	1.31	0.17
2,251.98	27.99	29.30	0.00	0.00	29.30	3.91
6,729.35	19.54	48.84	50.60	50.60	99.44	13.28
9,418.03	25.12	73.96	18.16	68.76	142.72	19.06
12,752.18	16.36	90.32	20.59	89.35	179.67	24.00
18,708.96	22.86	113.18	50.23	139.58	252.76	33.76
21,368.70	14.89	128.07	20.92	160.50	288.57	38.54
22,530.23	13.32	141.39	0.85	161.35	302.74	40.43
23,825.44	18.78	160.17	1.96	163.31	323.48	43.20
24,564.52	9.37	169.54	0.18	163.49	333.03	44.48
25,240.14	11.46	181.00	2.02	165.51	346.51	46.28
26,359.98	4.72	185.72	5.47	170.98	356.70	47.64
27,114.78	12.10	197.82	0.00	170.98	368.80	49.25
27,430.25	6.77	204.59	0.00	170.98	375.57	50.16
27,501.63	1.67	206.26	0.00	170.98	377.24	50.38
27,551.27	2.89	209.15	△ 0.80	170.18	379.33	50.66
27,639.70	2.82	211.97	△ 0.70	169.48	381.45	50.94
27,939.90	3.19	215.16	△ 0.30	169.18	384.34	51.33
28,102.22	2.05	217.21	△ 0.19	168.99	386.20	51.58
28,539.80	2.47	219.68	0.00	168.99	388.67	51.91
28,681.41	2.71	222.39	△ 1.99	167.00	389.39	52.00
28,768.88	1.72	224.11	△ 0.91	166.09	390.20	52.11
28,918.31	0.96	225.07	0.00	166.09	391.16	52.24
29,097.40	1.41	226.48	0.00	166.09	392.57	52.43
29,213.90	3.06	229.54	△ 0.74	165.35	394.89	52.74
29,364.58	2.90	232.44	0.00	165.35	397.79	53.13
29,327.49	6.76	239.20	△ 3.01	162.34	401.54	53.63
29,605.18	4.27	243.47	△ 0.50	161.84	405.31	54.13
29,750.41	3.26	246.73	0.00	161.84	408.57	54.56
29,913.72	3.83	250.56	0.00	161.84	412.40	55.08
31,290.12	0.00	250.56	13.46	175.30	425.86	56.87
31,290.12	0.00	250.56	0.00	175.30	425.86	56.87
31,358.82	0.00	250.56	0.00	175.30	425.86	56.87
31,501.45	0.27	250.83	0.00	175.30	426.13	56.91
31,806.20	3.29	254.12	0.00	175.30	429.42	57.35
32,095.65	0.75	254.87	0.00	175.30	430.17	57.45

(2) ポンプ場建設当初の状況

下戸田ポンプ場

施設名	沈砂池	ポンプ室	吐出管	施設用地
計画・数量	5池	1室	1式	
構造	連続地中壁 鉄筋コンクリート 汚水沈砂池 1池 雨水沈砂池 4池 幅3.4m×長15.0m 深5.0m	鉄筋コンクリート 平屋建 面積 348m ²	汚水 φ 500mm×1 雨水 φ 1,200mm×3 φ 800mm×2	面積 3,729.90m ²
年度				
昭和46年度	○	○	○	
昭和47年度	○(完成)	○(完成)	○(完成)	
昭和48年度				
昭和49年度				

新曾ポンプ場

施設名	沈砂池	ポンプ室	吐出管	施設用地
計画・数量	6池	1室	1式	
構造	連続地中壁 鉄筋コンクリート 汚水沈砂池 2池 幅1.2m×長12.0m 深4.74m 雨水沈砂池 4池 幅4.5m×長12.5m 深5.0m	連続地中壁 鉄筋コンクリート 2床式 面積 954m ²	汚水 φ 800mm×1 雨水 φ 1,200mm×3 φ 800mm×1	面積 4,500.84m ²
年度				
昭和51年度	○	○		昭和39年2月7日
昭和52年度	○(完成)	○		処理場として取得
昭和53年度		○(完成)	○	
昭和54年度			○(完成)	
昭和55年度				
昭和56年度				
昭和57年度				

管 理 室	汚 水 ポ ン プ	雨 水 ポ ン プ	機 械 及 び 電 気 設 備
	3 台	5 台	1 式
鉄筋コンクリート 2階建 面積 346m ²	口 径 350mm×3台 立軸斜流渦巻ポンプ 揚 程 6.0m 揚水量 0.522m ³ /sec	口 径 800mm×2台 口 径 1,200mm×3台 立軸斜流渦巻ポンプ 揚 程 3.6m 揚水量 11.815m ³ /sec	除塵設備一式 除砂設備一式 自家発電設備一式 補機設備一式 受変電設備一式 制御操作設備一式
○	○	○	○
○(完成)	○(完成)	○	○
		○(完成)	○(完成)

管 理 室	汚 水 ポ ン プ	雨 水 ポ ン プ	機 械 及 び 電 気 設 備
	3 台	4 台	1 式
連続地中壁 鉄筋コンクリート 2階建 面積 469m ²	口 径 400mm×3台 立軸斜流渦巻ポンプ 揚 程 11.0m 揚水量 0.600m ³ /sec	口 径 800mm×1台 口 径 1,200mm×3台 立軸斜流渦巻ポンプ 揚 程 11.0m 揚水量 9.417m ³ /sec	除塵設備一式 除砂設備一式 自家発電設備一式 補機設備一式 受変電設備一式 制御操作設備一式
○			
○			
○(完成)			
	○	○	○
			○
		○	○
	○(完成)	○(完成)	○(完成)

(3) ポンプ場施設改築状況

○下戸田ポンプ場

年 度	機 械 設 備	電 気 設 備	消 防 設 備	
平成6年度	し渣ホッパ、自動除塵機汚水池用 し渣搬出機、破砕機、移送機、分離機、脱水機 揚砂装置(ジェットポンプ)汚水×1台	高圧受変電設備 雨水ポンプ用電動機 80kw×2台取替 沈砂池系統及び雨水ポンプ系統のコントロールセンタ		
平成7年度	自動除塵機雨水No.3, 4号池用 汚水ポンプ×2台 沈砂ホッパ、沈砂し渣搬出機、移送機、分離機 揚砂装置(ジェットポンプ)雨水No.3, 4号池用	監視制御システムをCRT方式に変更 計装盤 1式 雨水系統コントロールセンタ No.3, 4号池用		
平成8年度	自動除塵機雨水No.1, 2号池用 揚砂装置(ジェットポンプ)雨水No.1, 2号池用	左記設備の機能増設		
平成9年度	汚水ポンプ×1台 活性炭脱臭設備	雨水系統コントロールセンタ No.1, 2号池用		
平成10年度		非常用自家発電設備 ガスタービン500KVA(高圧)		
平成23年度 平成24年度	合流改善施設 高速ろ過施設 14, 700m ³ /日	左記設備の機能増設		
平成27年度 平成28年度		更新工事 沈砂池設備補助継電器盤(1)・(4)、 雨水ポンプ設備補助継電器盤(1)・(3)、 汚水ポンプ設備補助継電器盤(1)、 LCD監視制御装置、プロセスコントロー ラー、既設沈砂池設備補助継電器盤 (1)・(4)増設、ミニUPS		
平成28年度				・建築工事(内部建具、物置増築) ・電気設備工事(非常照明設備、自動火災報知機設備) ・機械設備工事(改修)
平成28年度 平成29年度	更新工事(1期) No.5号雨水ポンプ(長寿命化)、No.5号原動機、 No.5号減速機、No.1・2号空気圧縮機、 No.5号空気槽、燃料輸送ポンプ、燃料小出し槽、 その他付帯設備			
平成29年度 平成30年度	更新工事(2期) No.4号雨水ポンプ(長寿命化)、No.4号原動機、 No.4号減速機、No.4号空気槽 その他付帯設備			
平成30年度	更新工事(3期) No.3号雨水ポンプ(長寿命化)、No.3号原動機、 No.3号減速機、No.3号空気槽 その他付帯設備			

○新曽ポンプ場

年 度	機 械 設 備	電 気 設 備
平成19年度	汚水ポンプ×1台 雨水ポンプ×1台(吐出力283m ³ /min) 駆動装置ガスタービン 燃料貯油槽(66kℓ)、燃料小出し槽(0.98kℓ) 起伏堰、流入ゲート雨水No.1,2号 自動除塵機雨水No.1, 2号池用 揚砂装置(ジェットポンプ)雨水No.1, 2号池用	中央監視操作装置 直流電源盤 雨水ポンプ系統設備制御盤 ポンプ設備共通補機制御盤 沈砂池系統設備制御盤
平成20年度 平成22年度	汚水ポンプ×2台 雨水ポンプ×1台(吐出力283m ³ /min) 駆動装置ガスタービン 流入ゲート汚水No.1,2号、雨水No.3,4号 自動除塵機 汚水No.1,2号池用 雨水No.3, 4号池用 揚砂装置(ジェットポンプ) 汚水No.1,2号池用 雨水No.3, 4号池用 し渣搬出機、破砕機、移送機、分離機、脱水機 沈砂搬出機、移送機、分離機 し渣ホッパ、沈砂ホッパ 雨水ポンプ井残水ポンプ 天井クレーン、活性炭脱臭設備	中央監視操作装置機能増設 雨水ポンプ系統設備制御盤追加 汚水ポンプ系統設備制御盤 沈砂池系統設備制御盤追加 高圧受変電設備 非常用自家発電設備 ガスタービン375KVA(高圧)
平成24年度 平成25年度	合流改善施設 高速ろ過施設 13, 000m ³ /日	左記設備の機能増設

5. 業務統計

(1) 普及状況の推移 ※市街地面積 1,337ha(全体計画面積 1,315ha(A))

年度	行政人口 (B)	処理面積 ha	処理世帯数		果積		計		水洗化		累計			進捗			告示番 号		
			処理人口	ha	処理面積 ha (C)	処理世帯数(D)	処理人口(E)	世帯数	人口	E/B %	F/D %	G/E %	C/A %	水 世帯数 (F)	洗 人口 (G)	F/D %		G/E %	C/A %
昭和48年度	73,817	224.10	2,910 15,760	224.10	2,910 15,760	482	2,008	2,008	482	2,008	21.35	16.56	12.74	17.04	告示第27:49:78:5号				
昭和49年度	74,769	32.73	1,639 1,420	256.83	4,549 17,180	1,808	5,854	5,854	1,808	7,862	22.97	50.34	45.76	19.53	告示第37:69号				
昭和50年度	75,404	36.07	784 2,780	292.90	5,333 19,960	2,084	6,747	14,609	2,084	14,609	26.47	82.01	73.19	22.27	告示第30:63号				
昭和51年度	76,611	62.62	1,736 5,060	355.52	7,069 25,020	1,513	5,015	19,624	1,513	19,624	32.65	83.27	78.43	27.03	告示第46:77:4号				
昭和52年度	77,113	59.63	1,208 5,280	415.15	8,277 30,300	1,627	5,833	25,457	1,627	25,457	39.29	90.78	84.01	31.57	告示第42:88号				
昭和53年度	77,444	58.17	1,763 3,120	473.32	10,040 33,420	1,640	5,259	30,716	1,640	30,716	43.15	91.17	91.90	35.99	告示第51:86号				
昭和54年度	77,606	74.02	844 5,235	547.34	10,884 38,655	1,195	3,176	33,892	1,195	33,892	49.80	95.08	87.67	41.62	告示第85:144号				
昭和55年度	77,174	67.20	2,840 5,221	614.54	13,724 43,876	1,081	2,337	36,229	1,081	36,229	56.85	83.28	82.57	46.73	告示第58:84:9号				
昭和56年度	77,004	134.97	1,343 6,312	749.51	15,067 50,188	1,170	3,023	39,252	1,170	39,252	65.17	83.62	78.20	56.99	告示第42:87:107号				
昭和57年度	77,186	86.88	2,330 6,115	836.39	17,397 56,303	1,247	3,564	42,816	1,247	42,816	72.94	79.59	76.04	63.60	告示第21:80号				
昭和58年度	76,573	63.74	1,862 3,558	900.13	19,259 59,861	1,299	3,793	46,609	1,299	46,609	78.17	78.64	77.86	68.45	告示第33:97号				
昭和59年度	75,761	60.59	307 1,357	960.72	19,566 61,218	1,481	4,835	51,444	1,481	51,444	80.80	84.97	84.03	73.05	告示第34:68:92号				
昭和60年度	76,290	39.03	1,414 1,638	999.75	20,980 62,856	1,577	3,808	55,252	1,577	55,252	82.39	86.76	87.90	76.02	告示第13:34:49:97号				
昭和61年度	77,361	40.89	1,257 3,770	1,040.64	22,237 66,626	1,532	3,938	59,190	1,532	59,190	86.12	88.75	88.83	79.13	告示第35:97:44号				

年 度	行政人口 (B)	处理面積 ha	处理世帯数 处理人口	累 計		水 洗 化		累 果 計 化			進 步 率			告 示 番 号
				处理面積 ha (C)	处理世帯数(D) 处理人口(E)	世帯数	人 口	水 世帯数 (F)	洗 人 口 (G)	E/B %	F/D %	G/E %	C/A %	
昭和62年度	79,148	45.92	807 1,219	23,044 67,845	2,153	5,582	21,889	64,772	85.71	94.98	95.47	82.62	告示第35:108号	
昭和63年度	82,363	15.66	2,088 2,740	25,132 70,585	1,571	3,927	23,460	68,699	85.69	93.34	97.32	83.81	告示第19:119号	
平成元年度	84,716	4.78	2,671 4,532	27,803 75,117	2,708	3,863	26,168	72,562	88.66	94.11	96.59	84.18	告示第35号	
平成2年度	87,288	0.00	1,340 2,083	29,143 77,200	1,543	2,792	27,711	75,354	88.44	95.08	97.60	84.18		
平成3年度	89,253	0.00	1,114 1,400	30,257 78,600	1,213	1,548	28,924	76,902	88.06	95.59	97.83	84.18	告示第95号	
平成4年度	90,490	0.00	648 710	30,905 79,310	818	967	29,742	77,869	87.64	96.23	98.18	84.18		
平成5年度	91,811	0.00	754 943	31,659 80,253	930	1,210	30,672	79,079	87.41	96.88	98.53	84.18		
平成6年度	95,486	0.00	1,127 2,025	32,786 82,278	1,181	2,108	31,853	81,187	86.16	97.15	98.67	84.18		
平成7年度	98,434	0.00	1,168 2,183	33,954 84,461	1,238	2,291	33,091	83,478	85.80	97.45	98.83	84.18		
平成8年度	101,982	0.00	1,546 2,800	35,500 87,261	1,699	2,883	34,790	86,361	85.56	98.00	98.96	84.18		
平成9年度	104,175	0.00	1,211 1,678	36,711 88,939	1,228	1,714	36,018	88,075	85.37	98.11	99.02	84.18		
平成10年度	105,378	0.00	753 946	37,464 89,885	755	920	36,773	88,995	85.29	98.15	99.00	84.18		
平成11年度	106,299	0.00	653 879	38,117 90,764	661	860	37,434	89,855	85.38	98.20	98.99	84.18		
平成12年度	107,411	0.00	734 1,198	38,851 91,962	742	1,182	38,176	91,037	85.61	98.26	98.99	84.18		
平成13年度	109,153	0.00	1,092 1,706	39,943 93,668	1,250	1,951	39,426	92,988	85.81	98.70	99.27	84.18		
平成14年度	110,843	0.00	1,062 1,575	41,005 95,243	1,071	1,591	40,497	94,579	85.92	98.76	99.30	84.18		
平成15年度	113,035	0.99	1,304 2,153	42,309 97,396	1,311	2,165	41,808	96,744	86.16	98.81	99.33	84.25		
平成16年度	115,741	4.23	1,086 2,244	43,395 99,640	1,087	2,246	42,895	98,990	86.08	98.84	99.34	84.57	告示第5:41号	

年度	行政人口 (B)	处理面積 ha	处理世帯数		果積		計		水洗化		果積計			進捗			告示番 号
			处理人口	ha (C)	处理面積 ha (C)	处理世帯数(D)	处理人口(E)	世帯数	人口	水 世帯数 (F)	洗 人口 (G)	E/B %	F/D %	G/E %	C/A %		
																果積	
平成17年度	116,865	1.78	638	1,114.00	44,033	468	642	43,537	99,458	85.65	98.87	99.35	84.71	告示第26号			
平成18年度	117,603	2.27	460	1,116.27	44,709	666	682	44,219	100,124	85.67	98.90	99.37	84.88	告示第31号			
平成19年度	119,269	2.67	676	1,118.94	46,026	1,322	1,972	45,541	102,096	86.12	98.94	99.39	85.09	告示第45号			
平成20年度	120,973	2.39	1,317	1,121.33	47,051	1,027	1,450	46,568	103,546	86.10	98.97	99.40	85.27	告示第52号			
平成21年度	123,166	4.66	1,963	1,125.99	104,165	915	1,514	47,483	105,060	85.79	99.01	99.42	85.62	告示第36号			
平成22年度	124,429	5.15	1,500	1,131.14	48,644	724	1,308	48,207	106,368	85.92	99.10	99.48	86.01	告示第40号			
平成23年度	126,097	5.94	687	1,137.08	106,915	599	1,258	48,806	107,626	85.78	99.11	99.49	86.46	告示第84号			
平成24年度	128,345	13.27	1,250	1,150.35	49,243	-223	2,114	48,583	109,740	86.74	97.64	98.57	87.47	告示第83号			
平成25年度	130,751	9.06	3,158	1,159.41	51,286	2,036	2,800	50,619	112,540	87.20	98.69	98.70	88.16	告示第6号			
平成26年度	133,319	9.90	2,690	1,169.31	114,021	1,867	3,656	52,486	116,196	88.03	98.92	99.00	88.92	告示第50号			
平成27年度	135,776	10.83	3,347	1,180.14	117,368	1,269	3,297	53,755	119,493	88.87	98.95	99.01	89.74	告示第7号			
平成28年度	137,788	6.07	1,270	1,186.21	54,325	2,183	2,238	55,938	121,731	89.36	98.85	98.85	90.20	告示第11号			
平成29年度	138,960	7.18	2,261	1,193.39	123,140	1,446	2,210	57,384	123,941	89.86	99.27	99.25	90.75	告示第8号			
平成30年度	139,770	16.76	2,463	1,210.15	124,870	1,118	1,407	58,502	125,348	91.19	98.28	98.34	92.02	告示第6号			
令和元年度	140,645	11.54	2,587	1,221.69	127,457	1,293	1,873	59,795	127,221	92.00	98.23	98.31	92.90	告示第11号			
令和2年度	140,952	18.18	1,350	1,239.87	62,864	1,394	1,395	61,189	128,616	93.64	97.33	97.43	94.28	告示第15号			
令和3年度	141,206	15.64	2,594	1,255.51	131,999	1,815	2,805	63,004	131,421	95.17	97.71	97.78	95.47	告示第23号			
令和4年度	141,927	5.95	1,613	1,261.46	64,477	1,255	1,553	64,259	132,974	95.55	97.97	98.05	95.92	告示第8号			
令和5年度	141,988	2.85	2,396	1,264.31	134,395	1,151	983	65,410	133,957	95.68	98.51	98.59	96.14	告示第23号			
			1,113	1,261.46	65,590	1,255	1,553	64,259	132,974	95.55	97.97	98.05	95.92	告示第8号			
			1,222	1,264.31	135,617	1,151	983	65,410	133,957	95.68	98.51	98.59	96.14	告示第23号			
			805	1,264.31	66,395	1,151	983	65,410	133,957	95.68	98.51	98.59	96.14	告示第23号			
			243	1,264.31	135,860	1,151	983	65,410	133,957	95.68	98.51	98.59	96.14	告示第23号			

(2) 業務概要

区 分		年 度	令和5年度	令和4年度	差引増減	前年比
事業区分		流域関連公共下水道				
事業開始年月日		事業認可: 昭和44年10月1日 供用開始: 昭和48年 4月1日				
法適用年月日		平成26年4月1日				
面	行政区域面積 (ha)	1,819.0	1,819.0	0.0	100.00	
	市街地面積 (ha)	1,337.0	1,337.0	0.0	100.00	
	全体計画面積 (ha)	1,315.0	1,315.0	0.0	100.00	
	事業認可面積 (ha)	1,315.0	1,315.0	0.0	100.00	
	処理区域面積 (ha)	1,264.3	1,262.6	1.7	100.13	
	整備率 (処理区域/全体計画) (%)	96.1	96.0	0.1	100.10	
積	整備率 (処理区域/事業認可) (%)	96.1	96.0	0.1	100.10	
	行政区域内人口 (人)	141,988	141,927	61	100.04	
人	処理区域内人口 (人)	135,860	135,617	243	100.18	
	水洗化人口 (人)	133,957	132,974	983	100.74	
	普及率 (%)	95.7	95.6	0.1	100.10	
	口	水洗化率 (%)	98.6	98.1	0.5	100.51
		行政区域内世帯数 (世帯)	69,414	68,663	751	101.09
世帯数	処理区域内世帯数 (世帯)	66,395	65,590	805	101.23	
	水洗化世帯数 (世帯)	65,410	64,259	1,151	101.79	
	普及率 (%)	95.7	95.5	0.2	100.21	
	数	水洗化率 (%)	98.5	98.0	0.5	100.51
		年間総排水量 (m ³)	15,129,337	15,990,347	△ 861,010	94.62
年間	有収水量 (m ³)	15,023,901	15,060,971	△ 37,070	99.75	
	不明水量 (m ³)	105,436	929,376	△ 823,940	11.34	
年間電力使用量 (kWh)		830,226	809,315	20,911	102.58	

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	差引増減	前年比
有 収 率 (%)	99.30	94.20	5.10	105.41
1 日 平 均 排 水 量 (m ³)	41,337	43,809	△ 2,472	94.36
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	41,049	41,262	△ 213	99.48
1 人 1 日 平 均 排 水 量 (ℓ)	309	329	△ 21	93.66
1 人 1 日 平 均 有 収 水 量 (ℓ)	306	310	△ 4	98.75

(3) 令和5年度月別電力使用量(消費税及び地方消費税込み)

施設名	下戸田 ポンプ場	新曽 ポンプ場	荒川左岸 第16 排水施設	笹目第1 排水施設	笹目第4 排水施設	笹目第5 排水施設	笹目第6 排水施設	笹目第8 排水施設	
契約電力(kW)	287	179	40	71	48	71	69	67	
4月	使用電力(kWh)	20,752	38,165	124	43	9	0	720	78
	料金(円)	917,282	1,250,325	44,986	41,806	51,554	40,011	96,227	61,464
5月	使用電力(kWh)	23,359	43,169	11	43	19	0	665	64
	料金(円)	894,182	1,212,638	43,430	42,098	52,205	40,414	96,803	61,661
6月	使用電力(kWh)	29,358	46,687	161	276	29	183	2,037	592
	料金(円)	962,274	1,183,019	46,246	63,381	52,399	77,618	252,333	92,177
7月	使用電力(kWh)	21,029	39,726	86	61	63	0	660	76
	料金(円)	776,686	1,012,629	44,803	44,095	53,047	40,414	202,894	62,064
8月	使用電力(kWh)	23,932	43,378	89	39	72	0	664	83
	料金(円)	804,396	1,030,899	44,834	42,126	53,185	40,414	202,690	82,834
9月	使用電力(kWh)	25,273	42,941	101	66	80	0	666	89
	料金(円)	851,030	1,008,957	44,944	44,073	53,247	40,414	202,474	62,189
10月	使用電力(kWh)	22,285	39,108	95	45	58	0	725	73
	料金(円)	805,948	955,545	45,075	42,296	53,036	40,414	204,455	62,082
11月	使用電力(kWh)	19,827	37,241	87	45	16	0	681	62
	料金(円)	766,871	933,406	44,813	42,241	52,198	40,414	203,265	61,789
12月	使用電力(kWh)	19,874	41,737	91	42	0	0	654	99
	料金(円)	765,578	1,014,149	44,867	42,178	27,323	40,414	202,680	62,569
1月	使用電力(kWh)	20,759	44,761	128	64	1	0	680	133
	料金(円)	789,543	1,086,878	45,523	42,568	51,931	40,414	203,410	63,311
2月	使用電力(kWh)	20,056	42,436	122	65	1	0	672	143
	料金(円)	776,834	1,043,889	45,427	42,592	51,931	40,414	203,282	63,553
3月	使用電力(kWh)	25,846	49,725	131	63	1	0	630	138
	料金(円)	887,574	1,182,784	45,624	42,574	51,931	40,414	202,455	63,466
合計	使用電力(kWh)	272,350	509,074	1,226	852	349	183	9,454	1,630
	料金(円)	9,998,198	12,915,118	540,572	532,028	603,987	521,769	2,272,968	799,159

喜沢2丁目排水施設	喜沢2丁目第2排水施設	菖蒲川第1排水施設	菖蒲川第2排水施設	菖蒲川第3排水施設	汚水マンホールポンプ新曽1号	汚水マンホールポンプ新曽2号	汚水マンホールポンプ新曽3号	新曽中央地区調整池排水施設	笹目2丁目排水施設	合計
33	46	9	46	112	9	9	4	4	46	-
13	18	20	69	663	763	1,069	19	32	3	62,560
35,503	26,555	10,629	27,970	141,939	23,208	28,814	4,930	5,482	27,030	2,835,715
0	21	21	61	641	751	1,022	35	34	4	69,920
18,784	26,887	10,719	27,959	147,089	21,583	26,041	5,186	5,515	56,023	2,789,217
22	99	61	196	1,154	827	1,294	40	131	62	83,209
36,097	51,906	11,473	54,075	166,405	23,698	31,944	5,303	7,346	57,251	3,174,945
0	22	30	69	643	795	1,168	86	46	4	64,564
18,784	26,950	10,957	28,253	146,932	24,258	31,185	6,194	5,836	56,510	2,592,491
0	29	36	64	668	703	962	91	51	3	70,864
18,784	27,064	11,048	51,629	147,199	22,477	27,356	6,261	5,909	27,627	2,646,732
0	32	41	67	686	846	1,272	120	62	4	72,346
18,784	50,655	11,102	28,058	147,273	24,152	31,555	6,655	6,051	56,396	2,688,009
14	28	35	64	673	798	1,177	106	46	3	65,333
35,955	27,099	11,081	28,192	147,953	25,284	32,848	6,675	5,881	27,727	2,557,546
20	20	18	29	670	741	1,081	91	33	3	60,665
36,047	26,917	10,713	27,409	147,491	23,275	29,643	6,271	5,578	27,715	2,486,056
20	17	16	22	647	831	1,166	96	32	4	65,348
36,043	50,409	10,667	50,813	146,983	24,707	30,915	6,339	5,549	56,525	2,618,708
48	18	19	30	696	837	1,112	96	36	3	69,421
36,538	26,870	6,126	27,426	148,152	24,830	29,984	6,341	5,637	27,706	2,663,188
50	26	19	39	744	797	1,120	95	37	3	66,425
36,578	27,046	10,734	27,625	149,104	24,194	30,225	6,331	5,662	27,710	2,613,131
47	27	17	34	673	867	1,230	100	38	4	79,571
36,537	50,633	10,695	51,088	147,716	25,680	32,524	6,448	5,690	56,545	2,940,378
234	357	333	744	8,558	9,556	13,673	975	578	100	830,226
364,434	418,991	125,944	430,497	1,784,236	287,346	363,034	72,934	70,136	504,765	32,606,116

(4) 下水道事業執行状況

(単位:千円)

年度	事業名	事業費	財源内訳				
			受益者負担金	国・県補助金	市費	起債	区画整理事業費
昭和44～50年度	東部	3,168,283	131,517	1,025,915	502,751	1,508,100	0
	西部	1,595,840	0	0	0	0	1,595,840
昭和51年度	東部	885,159	27,834	289,200	91,525	476,600	0
	西部	344,562	0	0	0	0	344,562
	北部	25,380	0	0	0	0	25,380
昭和52年度	東部	1,150,200	31,527	357,000	148,673	613,000	0
	西部	480,892	0	0	0	0	480,892
	北部	295,747	0	0	0	0	295,747
昭和53年度	東部	1,250,164	24,366	540,000	174,898	510,900	0
	西部	543,988	0	0	0	0	543,988
	北部	251,216	0	0	0	0	251,216
昭和54年度	東部	1,148,856	14,337	540,000	126,219	468,300	0
	西部	536,163	0	0	0	0	536,163
	南部	390,959	0	0	70,859	320,100	0
	北部	198,199	0	0	0	0	198,199
昭和55年度	東部	1,042,293	26,053	311,640	119,200	585,400	0
	西部	610,306	0	0	0	0	610,306
	南部	694,923	5,113	185,760	105,650	398,400	0
	北部	89,412	0	0	0	0	89,412
昭和56年度	東部	1,317,214	25,237	328,080	298,045	665,852	0
	西部	601,181	0	0	0	0	601,181
	南部	718,152	12,370	106,320	100,014	499,448	0
	北部	46,069	0	0	0	0	46,069
昭和57年度	東部	1,266,317	34,335	169,536	205,118	857,328	0
	西部	645,444	0	0	0	0	645,444
	南部	829,679	34,637	126,000	149,926	519,116	0
	北部	58,651	0	0	0	0	58,651
昭和58年度	東部	1,008,332	30,422	253,716	190,294	533,900	0
	西部	463,910	0	0	0	0	463,910
	南部	635,716	30,239	56,820	129,557	419,100	0
	北部	14,253	0	0	0	0	14,253
昭和59年度	東部	864,518	27,135	172,596	153,387	511,400	0
	西部	1,117	0	0	0	0	1,117
	南部	830,676	29,281	83,940	97,455	620,000	0
	北部	1,170	0	0	0	0	1,170
昭和60年度	東部	886,940	22,817	92,136	262,987	509,000	0
	西部	1,102	0	0	0	0	1,102
	南部	684,043	63,797	33,000	78,946	508,300	0
	北部	144	0	0	0	0	144
昭和61年度	東部	537,201	24,599	26,136	116,966	369,500	0
	南部	830,827	45,285	44,000	119,242	622,300	0
	北部	1,065	0	0	0	0	1,065
昭和62年度	東部	159,225	21,878	0	11,047	126,300	0
	南部	591,376	53,132	11,500	60,444	466,300	0
	北部	379	0	0	0	0	379
昭和63年度	東部	0	11,190	0	△ 11,190	0	0
	南部	223,026	37,796	10,450	△ 4,572	179,352	0
	北部	1,810	0	0	0	0	1,810
	雨水	118,410	0	29,550	62,812	26,048	0
平成元年度	東部	0	14,676	0	△ 14,676	0	0
	南部	185,240	27,012	0	86,979	71,249	0
	雨水	388,073	0	0	129,922	258,151	0
平成2年度	東部	0	3,407	0	△ 3,407	0	0
	南部	863	23,408	0	△ 22,545	0	0
	雨水	521,123	0	0	190,823	330,300	0
平成3年度	東部	0	1,714	0	△ 1,714	0	0
	南部	0	7,193	0	△ 7,193	0	0
	雨水	688,092	0	0	209,892	478,200	0
平成4年度	東部	0	507	0	△ 507	0	0
	南部	0	4,085	0	△ 4,085	0	0
	雨水	724,146	0	63,000	159,746	501,400	0
平成5年度	南部	0	2,280	0	△ 2,280	0	0
	雨水	817,186	0	65,000	193,086	559,100	0
平成6年度	南部	0	54	0	△ 54	0	0
	雨水	874,706	0	87,000	284,606	503,100	0

(単位:千円)

年度	事業名	事業費	財源内訳				
			受益者負担金	国・県補助金	市費	起債	区画整理事業費
平成7年度	南部	0	124	0	△ 124	0	0
	雨水	1,061,480	0	102,500	299,380	659,600	0
平成8年度	東部	0	1	0	△ 1	0	0
	南部	0	67	0	△ 67	0	0
平成9年度	雨水	862,596	0	102,500	171,296	588,800	0
	南部	0	53	0	△ 53	0	0
平成10年度	雨水	415,531	0	90,000	179,631	145,900	0
	雨水	467,272	0	151,750	184,082	131,440	0
平成11年度	雨水	398,861	0	101,750	128,711	168,400	0
平成12年度	雨水	296,602	0	90,000	47,902	158,700	0
平成13年度	雨水	196,431	0	63,400	25,431	107,600	0
	新管	32,421	0	0	32,421	0	0
平成14年度	雨水	83,395	0	18,600	29,695	35,100	0
	新管	127,273	0	38,000	18,073	71,200	0
平成15年度	雨水	125,476	0	10,000	28,216	87,260	0
	新管	143,831	0	33,000	40,141	70,690	0
平成16年度	雨水	81,582	0	4,700	13,382	63,500	0
	新管	154,852	0	25,000	21,852	108,000	0
平成17年度	雨水	109,340	0	8,000	15,640	85,700	0
	新管	118,578	1,295	22,000	32,683	62,600	0
平成18年度	雨水	307,496	0	14,000	16,596	276,900	0
	新管	134,750	7,512	20,000	41,938	65,300	0
平成19年度	雨水	162,394	0	22,000	77,294	63,100	0
	新管	124,265	11,318	16,000	19,047	77,900	0
平成20年度	雨水	152,021	0	0	27,021	125,000	0
	新管	320,164	13,623	94,000	79,641	132,900	0
平成21年度	雨水	250,996	0	20,000	63,596	167,400	0
	新管	285,422	14,571	66,000	52,751	152,100	0
平成22年度	雨水	171,607	0	45,500	52,407	73,700	0
	新管	154,447	19,448	26,900	23,799	84,300	0
平成23年度	雨水	310,230	0	102,000	97,930	110,300	0
	新管	331,144	23,327	79,000	67,217	161,600	0
平成24年度	雨水	357,651	0	35,200	243,251	79,200	0
	新管	381,058	30,055	127,000	55,103	168,900	0
平成25年度	雨水	258,266	0	71,600	84,066	102,600	0
	新管	525,042	47,727	53,200	233,515	190,600	0
平成26年度	雨水	367,811	0	55,000	48,511	264,300	0
	新管	367,373	46,969	57,000	57,804	205,600	0
平成27年度	雨水	501,876	0	29,320	20,956	451,600	0
	新管	414,493	45,433	36,000	20,660	312,400	0
平成28年度	雨水	249,981	0	20,000	33,881	196,100	0
	新管	463,815	45,930	41,740	147,845	228,300	0
平成29年度	雨水	271,986	0	85,600	78,686	107,700	0
	新管	454,626	34,493	62,998	13,735	343,400	0
平成30年度	雨水	548,084	0	102,200	68,684	377,200	0
	新管	663,816	43,746	78,280	30,190	511,600	0
令和元年度	雨水	471,994	0	0	98,394	373,600	0
	新管	736,704	62,176	50,200	80,028	544,300	0
令和2年度	雨水	247,665	0	0	31,265	216,400	0
	新管	649,019	58,349	118,800	43,670	428,200	0
令和3年度	雨水	303,440	0	70,600	28,340	204,500	0
	新管	985,543	97,513	279,250	11,880	596,900	0
令和4年度	雨水	912,953	0	410,200	55,053	447,700	0
	新管	934,967	74,051	151,376	101,340	608,200	0
令和5年度	雨水	2,210,004	0	1,027,500	83,004	1,099,500	0
	新管	573,316	33,573	92,363	121,479	325,900	0
累計	東部	14,684,702	473,552	4,105,955	2,369,615	7,735,580	0
	西部	5,824,505	0	0	0	0	5,824,505
	南部	6,615,480	375,926	657,790	958,099	4,623,665	0
	北部	983,495	0	0	0	0	983,495
	雨水	16,286,757	0	3,098,470	3,563,188	9,625,099	0
	新管	9,076,919	711,109	1,568,107	1,346,812	5,450,890	0
	計	53,471,858	1,560,587	9,430,322	8,237,714	27,435,234	6,808,000

(5) 官庁会計方式による歳入・歳出の状況(平成25年度まで)

1) 歳入の状況

年度	予算現額 (円) ①	調定額 (円) ②	収入済額 (円) ③	不納欠損額 (円) ④	収入未済額 (円) ⑤	収納率 (%) ③/②	未収額 (円) ④+⑤	予算現額と収入 済額との比較 (円)③-①
S44年度	85,776,000	85,822,981	85,822,981	0	0	100	0	46,981
S45年度	234,595,000	221,120,800	220,885,320	0	235,480	100	235,480	△ 13,709,680
S46年度	483,253,000	483,742,977	483,404,917	0	338,060	100	338,060	151,917
S47年度	966,052,000	990,430,571	988,696,851	0	1,733,720	100	1,733,720	22,644,851
S48年度	1,067,812,000	1,035,213,631	1,032,148,881	0	3,064,750	100	3,064,750	△ 35,663,119
S49年度	884,364,000	789,644,365	787,021,965	0	2,622,400	100	2,622,400	△ 97,342,035
S50年度	1,108,502,000	1,110,638,928	1,107,631,328	0	3,007,600	100	3,007,600	△ 870,672
S51年度	1,476,915,000	1,483,695,157	1,481,257,145	0	2,438,012	100	2,438,012	4,342,145
S52年度	1,877,621,000	1,895,107,401	1,892,321,726	79,400	2,706,275	100	2,785,675	14,700,726
S53年度	2,128,129,000	2,117,947,804	2,115,498,196	0	2,449,608	100	2,449,608	△ 12,630,804
S54年度	2,477,031,000	2,468,553,523	2,466,649,189	191,990	1,712,344	100	1,904,334	△ 10,381,811
S55年度	2,818,892,000	2,807,256,935	2,805,889,637	89,540	1,277,758	100	1,367,298	△ 13,002,363
S56年度	3,225,364,000	3,195,784,515	3,193,961,432	54,488	1,768,595	100	1,823,083	△ 31,402,568
S57年度	3,458,461,000	3,455,843,954	3,452,862,448	105,300	2,876,206	100	2,981,506	△ 5,598,552
S58年度	3,170,778,000	3,169,903,609	3,163,995,398	10,450	5,897,761	100	5,908,211	△ 6,782,602
S59年度	3,387,359,000	3,366,017,860	3,360,279,989	164,864	5,573,007	100	5,737,871	△ 27,079,011
S60年度	3,349,347,000	3,384,706,740	3,376,647,478	71,370	7,987,892	100	8,059,262	27,300,478
S61年度	3,363,176,000	3,381,930,878	3,370,632,371	29,881	11,268,626	100	11,298,507	7,456,371
S62年度	2,798,844,000	2,869,556,537	2,861,326,491	318,985	7,911,061	100	8,230,046	62,482,491
S63年度	2,462,100,000	2,531,400,301	2,511,492,785	997,675	18,909,841	99	19,907,516	49,392,785
H元年度	2,633,682,000	2,708,967,675	2,697,526,435	784,290	10,656,950	100	11,441,240	63,844,435
H2年度	2,740,288,000	2,750,041,865	2,736,153,809	552,010	13,336,046	99	13,888,056	△ 4,134,191
H3年度	2,932,773,000	2,967,572,565	2,949,849,917	1,343,026	16,379,622	99	17,722,648	17,076,917
H4年度	3,119,659,000	3,135,457,077	3,111,524,231	1,148,160	22,784,686	99	23,932,846	△ 8,134,769
H5年度	3,527,602,000	3,553,519,313	3,494,443,066	1,128,290	57,947,957	98	59,076,247	△ 33,158,934
H6年度	4,922,059,000	4,937,654,242	4,608,261,690	1,968,077	327,424,475	93	329,392,552	△ 313,797,310
H7年度	4,474,878,000	4,454,684,082	4,381,954,060	1,833,893	70,896,129	98	72,730,022	△ 92,923,940
H8年度	3,963,784,000	3,964,107,370	3,927,869,860	2,045,513	34,191,997	99	36,237,510	△ 35,914,140
H9年度	3,611,555,000	3,636,445,991	3,595,439,973	2,701,595	38,304,423	99	41,006,018	△ 16,115,027
H10年度	3,830,357,000	3,886,101,941	3,770,923,456	3,021,967	112,156,518	97	115,178,485	△ 59,433,544
H11年度	3,346,920,000	3,412,975,937	3,371,520,919	3,180,883	38,274,135	99	41,455,018	24,600,919
H12年度	3,272,589,000	3,313,530,404	3,228,118,813	3,320,037	82,091,554	97	85,411,591	△ 44,470,187
H13年度	3,329,577,000	3,369,882,951	3,289,048,369	3,651,193	77,183,389	98	80,834,582	△ 40,528,631
H14年度	3,170,717,000	3,249,995,490	3,180,194,596	3,955,631	65,845,263	98	69,800,894	9,477,596
H15年度	3,392,472,000	3,448,113,026	3,366,559,826	3,963,290	77,589,910	98	81,553,200	△ 25,912,174
H16年度	3,346,772,000	3,425,853,096	3,346,088,754	3,799,518	75,964,824	98	79,764,342	△ 683,246
H17年度	6,049,513,000	3,168,488,444	3,075,632,386	7,155,466	85,700,592	97	92,856,058	△ 2,973,880,614
H18年度	3,116,529,000	3,196,154,772	3,137,505,895	10,449,718	48,199,159	98	58,648,877	20,976,895
H19年度	3,757,435,000	3,812,245,738	3,765,092,856	7,832,505	39,320,377	99	47,152,882	7,657,856
H20年度	3,160,628,000	3,196,955,106	3,157,832,657	7,379,225	31,743,224	99	39,122,449	△ 2,795,343
H21年度	3,267,127,000	3,299,880,592	3,266,780,214	5,903,309	27,197,069	99	33,100,378	△ 346,786
H22年度	3,292,867,000	3,330,161,938	3,288,936,564	2,587,107	38,638,267	99	41,225,374	△ 3,930,436
H23年度	3,808,757,000	3,817,873,029	3,785,165,074	1,759,774	30,948,181	99	32,707,955	△ 23,591,926
H24年度	3,403,760,850	3,429,563,682	3,300,959,635	1,184,302	127,482,618	96	128,666,920	△ 102,801,215
H25年度	3,171,931,000	3,182,312,032	3,068,047,240	1,393,905	112,870,887	96	114,264,792	△ 103,883,760

2) 歳出の状況

年度	予算現額 (円) ①	支出済額 (円) ②	翌年度繰越額			不用額 (円) ⑥	予算現額と支出 済額との比較 (円)①-②
			継続費通次繰越 (円)③	繰越明許費 (円)④	事故繰越 (円)⑤		
S44年度	85,776,000	66,428,667	0	0	0	19,347,333	19,347,333
S45年度	234,595,000	208,192,024	0	20,000,000	0	6,402,976	26,402,976
S46年度	483,253,000	465,272,195	0	0	0	17,980,805	17,980,805
S47年度	966,052,000	949,219,009	0	0	0	16,832,991	16,832,991
S48年度	1,067,812,000	980,241,453	0	66,660,000	0	20,910,547	87,570,547
S49年度	884,364,000	740,819,892	0	114,000,000	0	29,544,108	143,544,108
S50年度	1,108,502,000	1,070,236,963	0	0	0	38,265,037	38,265,037
S51年度	1,476,915,000	1,379,970,741	0	0	0	96,944,259	96,944,259
S52年度	1,877,621,000	1,796,396,956	0	0	0	81,224,044	81,224,044
S53年度	2,128,129,000	2,010,713,423	0	7,020,000	0	110,395,577	117,415,577
S54年度	2,477,031,000	2,361,982,360	0	0	0	115,048,640	115,048,640
S55年度	2,818,892,000	2,706,433,813	0	0	0	112,458,187	112,458,187
S56年度	3,225,364,000	3,135,335,904	0	0	0	90,028,096	90,028,096
S57年度	3,458,461,000	3,337,717,456	0	0	0	120,743,544	120,743,544
S58年度	3,170,778,000	2,996,127,928	0	0	0	174,650,072	174,650,072
S59年度	3,387,359,000	3,201,879,541	0	0	0	185,479,459	185,479,459
S60年度	3,349,347,000	3,245,102,545	0	0	0	104,244,455	104,244,455
S61年度	3,363,176,000	3,203,087,517	0	0	0	160,088,483	160,088,483
S62年度	2,798,844,000	2,659,425,802	0	0	0	139,418,198	139,418,198
S63年度	2,462,100,000	2,362,710,532	0	0	0	99,389,468	99,389,468
H元年度	2,633,682,000	2,550,768,699	0	0	0	82,913,301	82,913,301
H2年度	2,740,288,000	2,635,473,349	0	0	0	104,814,651	104,814,651
H3年度	2,932,773,000	2,854,448,759	0	0	0	78,324,241	78,324,241
H4年度	3,119,659,000	3,071,884,089	0	0	0	47,774,911	47,774,911
H5年度	3,527,602,000	3,428,190,398	0	37,286,000	0	62,125,602	99,411,602
H6年度	4,922,059,000	4,523,289,188	320,000,000	0	0	78,769,812	398,769,812
H7年度	4,474,878,000	4,270,453,201	0	57,614,000	0	146,810,799	204,424,799
H8年度	3,963,784,000	3,895,480,169	0	0	0	68,303,831	68,303,831
H9年度	3,611,555,000	3,551,218,333	0	0	0	60,336,667	60,336,667
H10年度	3,830,357,000	3,653,672,011	0	82,545,000	0	94,139,989	176,684,989
H11年度	3,346,920,000	3,240,080,821	0	0	0	106,839,179	106,839,179
H12年度	3,272,589,000	3,173,831,911	0	34,440,000	0	64,317,089	98,757,089
H13年度	3,329,577,000	3,269,869,999	0	16,890,000	0	42,817,001	59,707,001
H14年度	3,170,717,000	3,097,870,757	0	0	0	72,846,243	72,846,243
H15年度	3,392,472,000	3,293,454,957	0	0	0	99,017,043	99,017,043
H16年度	3,346,772,000	3,304,377,519	0	0	0	42,394,484	42,394,484
H17年度	3,049,513,000	2,929,111,854	0	36,000,000	0	84,401,146	120,401,146
H18年度	3,116,529,000	3,079,713,284	0	0	0	36,815,716	36,815,716
H19年度	3,757,435,000	3,684,709,491	0	0	0	72,725,509	72,725,509
H20年度	3,160,628,000	3,118,637,877	0	0	0	41,990,123	41,990,123
H21年度	3,267,127,000	3,175,615,766	0	0	0	91,511,234	91,511,234
H22年度	3,292,867,000	3,220,004,124	0	0	0	72,862,876	72,862,876
H23年度	3,808,757,000	3,651,430,527	1,927,850	0	0	155,398,623	157,326,473
H24年度	3,403,760,850	3,160,979,583	0	99,386,000	0	143,395,267	242,781,267
H25年度	3,171,931,000	2,735,029,529	0	0	0	436,901,471	436,901,471

6. 財務状況

(1) 下水道使用料収納状況(消費税及び地方消費税込み)

ア. 年度別下水道使用料調定及び収納状況

区分		年度		H30		R元		件数
		件数	下水道使用料	件数	下水道使用料	件数	下水道使用料	
現年度	調定額	356,665	1,475,674,895	364,628	1,423,148,961	367,798		
	収納額	318,993	1,340,428,489	326,470	1,294,613,264	330,344		
	収納率(%)	-	90.83	-	90.97	-		
	未収額	37,672	135,246,406	38,158	128,535,697	37,454		
過年度	繰越未収額	40,149	140,888,945	40,149	143,690,848	40,149		
	収納額	36,881	131,416,527	37,466	129,370,610	36,964		
	収納率(%)	-	93.28	-	90.03	-		
	未収金							
	未収額計	3,268	9,472,418	2,683	14,320,238	3,185		
	不納欠損額	791	1,027,976	692	988,519	490		
	繰越額	2,477	8,444,442	1,991	13,331,719	2,695		

イ. 令和5年度 月別下水道使用料入金区分別収入状況

区分 月	調定額		入					
			一般納入		口座振替(銀行等)		口座振替(郵便局)	
	件数	下水道使用料	件数	下水道使用料	件数	下水道使用料	件数	下水道使用料
4月	34,176	123,537,026	916	11,457,261	17,699	80,678,024	2,306	5,131,369
5月	31,491	102,898,928	715	3,482,422	16,383	71,115,264	2,099	4,439,470
6月	34,234	124,629,560	898	11,120,493	17,784	81,720,630	2,327	5,234,225
7月	31,430	106,394,110	730	3,430,098	16,362	74,285,517	2,104	4,414,814
8月	34,388	130,507,503	900	11,820,743	17,846	86,553,642	2,329	5,223,011
9月	31,392	109,648,014	753	3,747,068	16,313	77,260,713	2,094	4,447,545
10月	34,552	129,136,659	899	11,333,915	17,953	85,865,749	2,265	5,021,661
11月	31,401	104,720,493	684	3,502,710	18,369	76,889,180	19	40,264
12月	34,573	127,692,728	666	10,607,464	17,881	84,051,544	2,319	5,222,319
1月	31,367	105,662,598	491	2,938,184	16,223	72,233,577	2,104	4,668,569
2月	34,696	130,979,032	458	9,900,352	17,654	85,172,596	2,267	5,267,766
3月	31,656	101,290,740	30	41,822	27	63,306	7	8,195
計	395,356	1,397,097,391	8,140	83,382,532	190,494	875,889,742	22,240	49,119,208
割合(%)	-	-	2.28	6.51	53.45	68.43	6.24	3.84

(単位:円)

R2		R3		R4		R5	
下水道使用料	件数	下水道使用料	件数	下水道使用料	件数	下水道使用料	件数
1,248,635,656	380,009	1,422,214,901	383,958	1,227,540,480	395,356	1,397,097,391	
1,125,163,084	341,969	1,301,412,629	346,103	1,112,983,861	356,388	1,280,038,873	
90.11	-	91.51	-	90.67	-	91.62	
123,472,572	38,040	120,802,272	37,855	114,556,619	38,998	117,058,518	
141,867,416	40,149	135,651,861	40,149	129,129,513	39,801	121,416,328	
129,015,003	37,449	126,516,030	37,456	121,127,546	37,242	114,211,604	
90.94	-	93.27	-	93.80	-	94.07	
12,852,413	2,700	9,135,831	2,693	8,001,967	2,559	7,204,724	
673,124	591	808,590	747	1,142,258	545	946,194	
12,179,289	2,109	8,327,241	1,946	6,859,709	2,014	6,258,530	

(単位:円)

金額							
コンビニ		スマートフォン決済		クレジット		入金合計	
件数	下水道使用料	件数	下水道使用料	件数	下水道使用料	件数	下水道使用料
9,080	18,089,785	1,470	2,639,701	2,644	5,429,174	34,115	123,425,314
8,232	15,916,432	1,499	2,676,401	2,488	5,159,585	31,416	102,789,574
9,018	18,213,587	1,510	2,764,146	2,652	5,511,512	34,189	124,564,593
8,137	16,256,128	1,542	2,741,190	2,494	5,177,101	31,369	106,304,848
8,987	18,311,810	1,589	2,880,235	2,668	5,541,135	34,319	130,330,576
8,097	16,010,774	1,581	2,857,689	2,487	5,203,430	31,325	109,527,219
8,877	17,961,844	1,688	3,048,920	2,704	5,503,047	34,386	128,735,136
7,558	14,839,127	1,830	3,329,103	2,485	5,230,588	30,945	103,830,972
8,371	16,978,792	1,632	2,937,218	2,722	5,700,938	33,591	125,498,275
6,918	14,160,166	1,485	2,748,273	2,494	5,442,916	29,715	102,191,685
6,456	13,843,912	1,337	2,495,850	2,768	6,035,102	30,940	122,715,578
11	9,474	3	2,306	0	0	78	125,103
89,742	180,591,831	17,166	31,121,032	28,606	59,934,528	356,388	1,280,038,873
25.18	14.11	4.82	2.43	8.03	4.68	100	100

※対象:令和5年度調定分のみ(令和5年4月~令和6年3月収納分)

(2) 年度別収益的収入及び支出(消費税及び地方消費税抜き)

区分 年度		(A) 収益的収入							収入合計 (円)
		下水道使用料 収益(円)	他会計 負担金(円)	他会計 補助金(円)	その他営業 収益(円)	長期前受金 戻入(円)	その他営業外 収益(円)	特別利益 (円)	
H30	金額	1,366,525,788	786,993,000	0	140,000	493,184,523	66,526	223,832	2,647,133,669
	構成比	51.62 %	29.73 %	0.00 %	0.01 %	18.63 %	0.00 %	0.01 %	100.00 %
R元	金額	1,309,881,254	850,699,000	0	242,000	498,319,495	313,306	14,507,408	2,673,962,463
	構成比	48.99 %	31.81 %	0.00 %	0.01 %	18.64 %	0.01 %	0.54 %	100.00 %
R2	金額	1,135,260,531	771,561,117	0	614,000	494,773,574	530,159	114,687	2,402,854,068
	構成比	47.25 %	32.11 %	0.00 %	0.03 %	20.59 %	0.02 %	0.00 %	100.00 %
R3	金額	1,293,511,016	685,930,033	0	1,180,000	490,678,043	17,104,485	61,508	2,488,465,085
	構成比	51.98 %	27.56 %	0.00 %	0.05 %	19.72 %	0.01 %	0.01 %	100.00 %
R4	金額	1,117,113,588	802,341,360	0	342,000	485,748,909	608,274	10,790	2,406,164,921
	構成比	46.43 %	33.35 %	0.00 %	0.01 %	20.19 %	0.01 %	0.01 %	100.00 %
R5	金額	1,270,089,231	606,988,170	0	267,000	477,233,180	331,896	0	2,354,909,477
	構成比	53.93 %	25.78 %	0.00 %	0.01 %	20.27 %	0.00 %	0.01 %	100.00 %

(3) 年度別資本的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

区分 年度		(A) 資本的収入					(B)		
		企業債 (円)	出資金 (円)	他会計 負担金(円)	工事負 担金(円)	国庫補 助金(円)	収入合計 (円)	管渠事業 費(円)	施設事業 費(円)
H30	金額	888,800,000	0	0	43,746,250	180,480,000	1,113,026,250	780,036,566	363,349,800
	構成比	79.85 %	0.00 %	0.00 %	3.93 %	16.22 %	100.00 %	43.09 %	20.07 %
R元	金額	993,400,000	0	0	62,175,830	50,200,000	1,105,775,830	1,130,765,899	0
	構成比	89.84 %	0.00 %	0.00 %	5.62 %	4.54 %	100.00 %	63.67 %	0.00 %
R2	金額	644,600,000	0	0	58,348,510	118,800,000	821,748,510	779,883,667	0
	構成比	78.44 %	0.00 %	0.00 %	7.10 %	14.46 %	100.00 %	54.61 %	0.00 %
R3	金額	801,400,000	0	0	97,513,220	349,850,000	1,248,763,220	1,141,953,055	18,975,000
	構成比	64.18 %	0.00 %	0.00 %	7.81 %	28.01 %	100.00 %	63.26 %	1.05 %
R4	金額	1,055,900,000	0	0	74,051,220	561,576,000	1,691,527,220	1,710,463,454	5,830,000
	構成比	62.42 %	0.00 %	0.00 %	4.38 %	33.20 %	100.00 %	72.87 %	0.25 %
R5	金額	1,425,400,000	0	0	33,573,260	1,119,863,000	2,578,836,260	2,603,724,409	50,464,700
	構成比	55.27 %	0.00 %	0.00 %	1.30 %	43.43 %	100.00 %	80.46 %	1.56 %

(B) 收 益 的 支 出								(C) 損益
人件費 (円)	物件費 (円)	流域下水道 費 (円)	動力費 (円)	減価償却費(円) (資産減耗費・ 固定資産除却 費含)	支払利息 (円)	特別損失 (円)	支出合計 (円)	(A) - (B) (円)
71,515,520	447,553,992	643,282,701	25,251,812	1,068,417,108	159,158,864	29,957,833	2,445,137,830	201,995,839
2.92 %	18.30 %	26.31 %	1.03 %	43.70 %	6.51 %	1.23 %	100.00 %	
84,398,666	442,152,179	630,049,343	22,809,744	1,094,005,640	144,951,165	26,154,118	2,444,520,855	229,441,608
3.45 %	18.09 %	25.77 %	0.93 %	44.75 %	5.93 %	1.08 %	100.00 %	
67,811,704	403,266,064	598,691,783	21,380,562	1,103,128,684	130,308,575	73,794,895	2,398,382,267	4,471,801
2.83 %	16.81 %	24.96 %	0.89 %	45.99 %	5.43 %	3.09 %	100.00 %	
50,726,946	471,943,201	559,846,115	22,113,800	1,103,129,792	117,671,393	356,621	2,325,787,868	162,677,217
2.18 %	20.29 %	24.07 %	0.95 %	47.43 %	5.06 %	0.02 %	100.00 %	
71,790,559	488,494,420	523,320,449	32,889,037	1,103,109,688	109,247,675	94,224	2,328,946,052	77,218,869
3.08 %	20.97 %	22.47 %	1.41 %	47.37 %	4.69 %	0.01 %	100.00 %	
73,549,918	512,290,489	495,141,940	29,786,391	1,102,093,249	112,100,960	21,381	2,324,984,328	29,925,149
3.16 %	22.03 %	21.30 %	1.28 %	47.40 %	4.82 %	0.01 %	100.00 %	

資 本 的 支 出					(C) 支出差引	補 填 財 源
流域下水道 建設費(円)	営業設備 費 (円)	固定資産 購入費他(円)	企業債 償還金(円)	支出合計 (円)	(A) - (B) (円)	(円)
65,293,652	3,220,000	0	598,213,394	1,810,113,412	△ 697,087,162	当年度分損益勘定留保資金 591,840,061 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 70,137,717 減債積立金 35,109,384
3.61 %	0.18 %	0.00 %	33.05 %	100.00 %		
75,680,427	2,252,000	0	567,350,260	1,776,048,586	△ 670,272,756	当年度分損益勘定留保資金 586,591,872 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 83,680,884
4.26 %	0.13 %	0.00 %	31.94 %	100.00 %		
115,386,611	1,515,000	0	531,325,531	1,428,110,809	△ 606,362,299	過年度分損益勘定留保資金 22,032,195 当年度分損益勘定留保資金 529,393,287 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 54,936,817
8.08 %	0.11 %	0.00 %	37.20 %	100.00 %		
126,244,457	1,920,000	4,190,000	511,859,876	1,805,142,388	△ 556,379,168	過年度分損益勘定留保資金 96,676,674 当年度分損益勘定留保資金 390,249,834 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 69,452,660
6.99 %	0.11 %	0.23 %	28.36 %	100.00 %		
128,661,111	2,965,000	0	499,406,371	2,347,325,936	△ 655,798,716	過年度分損益勘定留保資金 222,201,915 当年度分損益勘定留保資金 334,009,130 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 99,587,671
5.48 %	0.13 %	0.00 %	21.27 %	100.00 %		
127,375,290	1,756,000	0	452,721,560	3,236,041,959	△ 657,205,699	過年度分損益勘定留保資金 283,351,649 当年度分損益勘定留保資金 231,730,236 当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額 142,123,814
3.94 %	0.05 %	0.00 %	13.99 %	100.00 %		

(4) 年度別損益計算書比較表(消費税及び地方消費税抜き)

科目	年度	R元				R2				金額 (円)
		金額 (円)	対前年度 増減(円)	対営業 収益比 (%)	対前年度 比(%)	金額 (円)	対前年度 増減(円)	対営業 収益比 (%)	対前年度 比(%)	
下水道使用料		1,309,881,254	△ 56,644,534	60.62	95.85	1,135,260,531	△ 174,620,723	59.52	86.67	1,293,511,016
他会計負担金		850,699,000	63,706,000	39.37	108.09	771,561,117	△ 79,137,883	40.45	90.70	685,930,033
他会計補助金		0	0	-	-	0	0	-	-	0
その他営業収益		242,000	102,000	0.01	172.86	614,000	372,000	0.03	253.72	1,180,000
営業収益合計		2,160,822,254	7,163,466	100.00	100.33	1,907,435,648	△ 253,386,606	100.00	88.27	1,980,621,049
管渠費		129,715,644	△ 15,991,036	6.00	89.03	107,652,600	△ 22,063,044	5.64	82.99	137,412,502
施設費		160,074,924	2,385,860	7.41	101.51	153,207,580	△ 6,867,344	8.03	95.71	143,871,636
水洗化普及促進費		12,689,000	△ 4,580,000	0.59	73.48	6,664,000	△ 6,025,000	0.35	52.52	7,117,000
水質規制費		8,910,000	852,800	0.41	110.58	8,086,000	△ 824,000	0.42	90.75	8,290,000
流域下水道費		630,049,343	△ 13,233,358	29.16	97.94	598,691,783	△ 31,357,560	31.39	95.02	559,846,115
業務費		86,589,929	3,454,719	4.01	104.16	83,001,787	△ 3,588,142	4.35	95.86	80,325,012
総係費		108,964,994	14,641,821	5.04	115.52	94,391,250	△ 14,573,744	4.95	86.63	106,470,210
減価償却費		1,094,005,640	25,902,766	50.63	102.43	1,103,128,684	9,123,044	57.83	100.83	1,101,564,547
資産減耗費		1,197,080	882,846	0.06	380.95	0	△ 1,197,080	0.00	0.00	1,565,245
その他営業費用		0	0	-	-	0	0	-	-	0
営業費用合計		2,232,196,554	14,316,418	103.30	100.65	2,154,823,684	△ 77,372,870	112.97	96.53	2,146,462,267
受取利息及び配当金		5,651	1,841	0.00	148.32	176,059	170,408	0.01	3,115.54	6,370
長期前受金戻入		498,319,495	5,134,972	23.06	101.04	494,773,574	△ 3,545,921	25.94	99.29	490,678,043
雑収益		307,655	244,939	0.01	490.55	354,100	46,445	0.02	115.10	17,098,115
営業外収益合計		498,632,801	5,381,752	23.08	101.09	495,303,733	△ 3,329,068	25.97	99.33	507,782,528
支払利息及び企業債取扱諸費		144,951,165	△ 14,207,699	6.71	91.07	130,308,575	△ 14,642,590	6.83	89.90	117,671,393
雑支出		41,219,018	3,078,021	1.91	108.07	39,455,113	△ 1,763,905	2.07	95.72	61,297,587
営業外費用合計		186,170,183	△ 11,129,678	8.62	94.36	169,763,688	△ 16,406,495	8.90	91.19	178,968,980
固定資産売却益		0	0	-	-	0	0	-	-	0
過年度損益修正益		14,507,408	14,483,589	0.67	60,906.87	74,369	△ 14,433,039	0.00	0.51	61,508
その他特別利益		0	△ 200,013	0.00	-	40,318	40,318	0.00	-	0
特別利益合計		14,507,408	14,283,576	0.67	6,481.38	114,687	△ 14,392,721	0.01	0.79	61,508
固定資産売却損		0	0	-	-	0	0	-	-	0
過年度損益修正損		26,154,118	△ 3,803,715	1.21	87.30	73,794,895	47,640,777	3.87	282.15	356,621
その他特別損失		0	0	-	-	0	0	-	-	0
特別損失合計		26,154,118	△ 3,803,715	1.21	87.30	73,794,895	47,640,777	3.87	282.15	356,621
当年度純利益		229,441,608	27,445,769	10.62	113.59	4,471,801	△ 224,969,807	0.23	1.95	162,677,217
前年度繰越利益剰余金		0	0	-	-	0	0	-	-	0
その他未処分利益剰余金変動額		0	△ 35,109,384	0.00	-	0	0	-	-	0
当年度未処分利益剰余金		229,441,608	△ 7,663,615	10.62	96.77	4,471,801	△ 224,969,807	0.23	1.95	162,677,217

R3			R4				R5			
对前年度 增 减 (円)	对营业 收益比 (%)	对前年度 比(%)	金 額 (円)	对前年度 增 减 (円)	对营业 收益比 (%)	对前年度 比(%)	金 額 (円)	对前年度 增 减 (円)	对营业 收益比 (%)	对前年度 比(%)
158,250,485	65.31	113.94	1,117,113,588	△ 176,397,428	58.19	86.36	1,270,089,231	152,975,643	67.65	113.69
△ 85,631,084	34.63	88.90	802,341,360	116,411,327	41.79	116.97	606,988,170	△ 195,353,190	32.33	75.65
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
566,000	0.06	192.18	342,000	△ 838,000	0.02	28.98	267,000	△ 75,000	0.01	78.07
73,185,401	100.00	103.84	1,919,796,948	△ 60,824,101	100.00	96.93	1,877,344,401	△ 42,452,547	100.00	97.79
29,759,902	6.94	127.64	154,016,754	16,604,252	8.02	112.08	131,045,140	△ 22,971,614	6.98	85.08
△ 9,335,944	7.26	93.91	151,848,425	7,976,789	7.91	105.54	146,505,103	△ 5,343,322	7.80	96.48
453,000	0.36	106.80	8,173,000	1,056,000	0.43	114.84	13,856,000	5,683,000	0.74	169.53
204,000	0.42	102.52	8,240,000	△ 50,000	0.43	99.40	8,470,200	230,200	0.45	102.79
△ 38,845,668	28.27	93.51	523,320,449	△ 36,525,666	27.26	93.48	495,141,940	△ 28,178,509	26.37	94.62
△ 2,676,775	4.05	96.78	81,595,707	1,270,695	4.25	101.58	90,520,146	8,924,439	4.82	110.94
12,078,960	5.37	112.80	113,005,399	6,535,189	5.89	106.14	105,646,788	△ 7,358,611	5.63	93.49
△ 1,564,137	55.62	99.86	1,103,109,688	1,545,141	57.46	100.14	1,102,066,351	△ 1,043,337	58.70	99.91
1,565,245	0.08	-	0	△ 1,565,245	0.00	0.00	26,898	26,898	0.00	-
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
△ 8,361,417	108.37	99.61	2,143,309,422	△ 3,152,845	111.64	99.85	2,093,278,566	△ 50,030,856	111.50	97.67
△ 169,689	0.00	3.62	6,443	73	0.00	101.15	27	△ 6,416	0.00	0.42
△ 4,095,531	24.77	99.17	485,748,909	△ 4,929,134	25.30	99.00	477,233,180	△ 8,515,729	25.42	98.25
16,744,015	0.86	4,828.61	601,831	△ 16,496,284	0.03	3.52	331,869	△ 269,962	0.02	55.14
12,478,795	25.64	102.52	486,357,183	△ 21,425,345	25.33	95.78	477,565,076	△ 8,792,107	25.44	98.19
△ 12,637,182	5.94	90.30	109,247,675	△ 8,423,718	5.69	92.84	112,100,960	2,853,285	5.97	102.61
21,842,474	3.09	155.36	76,294,731	14,997,144	3.97	124.47	119,583,421	43,288,690	6.37	156.74
9,205,292	9.04	105.42	185,542,406	6,573,426	9.66	103.67	231,684,381	46,141,975	12.34	124.87
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
△ 12,861	0.00	82.71	10,790	△ 50,718	0.00	17.54	0	△ 10,790	0.00	0.00
△ 40,318	0.00	-	0	0	0.00	-	0	0	0.00	-
△ 53,179	0.00	53.63	10,790	△ 50,718	0.00	17.54	0	△ 10,790	0.00	0.00
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
△ 73,438,274	0.02	0.48	94,224	△ 262,397	0.00	26.42	21,381	△ 72,843	0.00	22.69
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
△ 73,438,274	0.02	0.48	94,224	△ 262,397	0.00	26.42	21,381	△ 72,843	0.00	22.69
158,205,416	8.21	3,637.85	77,218,869	△ 85,458,348	4.02	47.47	29,925,149	△ 47,293,720	1.59	38.75
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
158,205,416	8.21	3,637.85	77,218,869	△ 85,458,348	4.02	47.47	29,925,149	△ 47,293,720	1.59	38.75

(5) 年度別貸借対照表比較表(消費税及び地方消費税抜き)
資産の部

科目	年度	R元				R2				金額 (円)
		金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年度 比(%)	金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年度 比(%)	
1										
固定資産		21,770,954,721	218,073,880	94.76	101.01	21,291,959,647	△ 478,995,074	93.19	97.80	21,377,856,324
(1)										
有形固定資産		20,089,279,655	46,200,184	87.44	100.23	19,802,886,968	△ 286,392,687	86.67	98.57	19,872,928,050
イ										
土地		204,310,790	0	0.89	100.00	204,310,790	0	0.89	100.00	204,310,790
ロ										
建物		418,403,459	0	1.82	100.00	418,403,459	0	1.83	100.00	418,403,459
建物 減価償却累計額		△ 273,384,769	△ 5,019,786	△ 1.19	101.87	△ 278,404,555	△ 5,019,786	△ 1.22	101.84	△ 283,424,341
ハ										
構築物		22,163,191,067	1,033,340,706	96.47	104.89	22,666,274,622	503,083,555	99.21	102.27	23,484,444,230
構築物 減価償却累計額		△ 4,528,864,903	△ 778,411,545	△ 19.71	120.76	△ 5,325,040,292	△ 796,175,389	△ 23.31	117.58	△ 6,120,489,767
ニ										
機械及び装置		3,579,804,055	14,843,899	15.58	100.42	3,630,853,370	51,049,315	15.89	101.43	3,681,721,855
機械及び装置 減価償却累計額		△ 1,477,587,103	△ 213,165,062	△ 6.43	116.86	△ 1,681,941,275	△ 204,354,172	△ 7.36	113.83	△ 1,883,889,634
ホ										
車両		0	0	-	-	0	0	-	-	3,809,091
車両 減価償却累計額		0	0	-	-	0	0	-	-	0
ヘ										
工具器具及び備品		495,433	0	0.01	100.00	495,433	0	0.01	100.00	495,433
工具器具及び備品 減価償却累計額		△ 288,374	△ 80,028	△ 0.01	138.41	△ 368,402	△ 80,028	△ 0.01	127.75	△ 448,430
ト										
建設仮勘定		3,200,000	△ 5,308,000	0.01	37.61	168,303,818	165,103,818	0.74	5,259.49	367,995,364
(2)										
無形固定資産		1,480,755,066	△ 28,126,304	6.45	98.14	1,488,152,679	7,397,613	6.51	100.50	1,504,008,274
イ										
施設利用権		1,480,755,066	△ 28,126,304	6.45	98.14	1,488,152,679	7,397,613	6.51	100.50	1,504,008,274
(3)										
投資		200,920,000	200,000,000	0.87	21,839.13	920,000	△ 200,000,000	0.01	0.46	920,000
イ										
出資金		920,000	0	0.01	100.00	920,000	0	0.01	100.00	920,000
ロ										
大口定期預金		200,000,000	200,000,000	0.88	-	0	△ 200,000,000	-	-	0
2										
流動資産		1,202,220,415	△ 156,532,970	5.24	88.48	1,555,291,110	353,070,695	6.81	129.37	2,029,036,169
(1)										
現金預金		571,780,705	182,552,343	2.49	146.90	967,128,855	395,348,150	4.23	169.14	1,546,160,932
(2)										
未収金		537,077,710	△ 163,077,313	2.34	76.71	395,115,255	△ 141,962,455	1.73	73.57	261,004,022
イ										
未収金		539,263,599	△ 163,684,347	2.35	76.71	396,587,702	△ 142,675,897	1.74	73.54	262,054,021
ロ										
貸倒引当金		△ 2,185,889	607,034	△ 0.01	78.27	△ 1,472,447	713,442	△ 0.01	67.36	△ 1,049,999
(3)										
貯蔵品		7,112,000	△ 788,000	0.03	90.03	5,597,000	△ 1,515,000	0.02	78.70	3,677,000
(4)										
その他流動資産		86,250,000	△ 175,220,000	0.38	32.99	187,450,000	101,200,000	0.82	217.33	218,194,215
資産合計		22,973,175,136	61,540,910	100.00	100.27	22,847,250,757	△ 125,924,379	100.00	99.45	23,406,892,493

R3			R4				R5			
対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年度 比(%)	金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年度 比(%)	金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年度 比(%)
85,896,677	91.34	100.40	21,965,294,238	587,437,914	90.00	102.75	23,419,582,141	1,454,287,903	86.32	106.62
70,041,082	84.90	100.35	20,443,050,270	570,122,220	83.76	102.87	21,881,381,637	1,438,331,367	80.64	107.04
0	0.87	100.00	204,310,790	0	0.84	100.00	204,310,790	0	0.75	100.00
0	1.79	100.00	418,403,459	0	1.71	100.00	418,403,459	0	1.54	100.00
△ 5,019,786	△ 1.21	101.80	△ 288,444,127	△ 5,019,786	△ 1.18	101.77	△ 293,463,913	△ 5,019,786	△ 1.08	101.74
818,169,608	100.33	103.61	24,314,964,470	830,520,240	99.62	103.54	24,883,164,722	568,200,252	91.71	102.34
△ 795,449,475	△ 26.15	114.94	△ 6,919,413,878	△ 798,924,111	△ 28.35	113.05	△ 7,720,947,774	△ 801,533,896	△ 28.46	111.58
50,868,485	15.73	101.40	3,681,721,855	0	15.08	100.00	3,681,721,855	0	13.57	100.00
△ 201,948,359	△ 8.05	112.01	△ 2,082,576,287	△ 198,686,653	△ 8.53	110.55	△ 2,277,138,627	△ 194,562,340	△ 8.39	109.34
3,809,091	0.02	-	3,809,091	0	0.02	100.00	3,809,091	0	0.01	100.00
0	-	-	△ 807,955	△ 807,955	-	-	△ 1,615,910	△ 807,955	-	200.00
0	0.01	100.00	495,433	0	0.01	100.00	495,433	0	0.01	100.00
△ 80,028	△ 0.01	121.72	△ 470,660	△ 22,230	△ 0.01	104.96	△ 470,660	0	△ 0.01	100.00
199,691,546	1.57	218.65	1,111,058,079	743,062,715	4.55	301.92	2,983,113,171	1,872,055,092	10.99	268.49
15,855,595	6.43	101.07	1,521,323,968	17,315,694	6.23	101.15	1,537,280,504	15,956,536	5.67	101.05
15,855,595	6.43	101.07	1,521,323,968	17,315,694	6.23	101.15	1,537,280,504	15,956,536	5.67	101.05
0	0.01	100.00	920,000	0	0.01	100.00	920,000	0	0.01	100.00
0	0.01	100.00	920,000	0	0.01	100.00	920,000	0	0.01	100.00
0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
473,745,059	8.66	130.46	2,441,608,993	412,572,824	10.00	120.33	3,712,706,765	1,271,097,772	13.68	152.06
579,032,077	6.61	159.87	1,863,041,326	316,880,394	7.63	120.49	3,356,640,147	1,493,598,821	12.37	180.17
△ 134,111,233	1.11	66.06	439,695,667	178,691,645	1.80	168.46	259,495,618	△ 180,200,049	0.95	59.02
△ 134,533,681	1.12	66.08	440,812,683	178,758,662	1.81	168.21	260,612,750	△ 180,199,933	0.96	59.12
422,448	△ 0.01	71.31	△ 1,117,016	△ 67,017	△ 0.01	106.38	△ 1,117,132	△ 116	△ 0.01	100.01
△ 1,920,000	0.02	65.70	712,000	△ 2,965,000	0.01	19.36	1,651,000	939,000	0.01	231.88
30,744,215	0.93	116.40	138,160,000	△ 80,034,215	0.57	63.32	94,920,000	△ 43,240,000	0.35	68.70
559,641,736	100.00	102.45	24,406,903,231	1,000,010,738	100.00	104.27	27,132,288,906	2,725,385,675	100.00	111.17

負債の部

科目	R元				R2				金額 (円)
	金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	
1 固定負債	8,677,980,658	462,074,468	37.77	105.62	8,810,720,784	132,740,126	38.56	101.53	9,098,765,413
(1)企業債	8,594,821,658	462,074,468	37.41	105.68	8,727,561,784	132,740,126	38.20	101.54	9,029,555,413
(2)引当金	83,159,000	0	0.36	100.00	83,159,000	0	0.36	100.00	69,210,000
イ退職給付 引当金	83,159,000	0	0.36	100.00	83,159,000	0	0.36	100.00	69,210,000
2 流動負債	1,126,533,990	△ 245,831,501	4.90	82.09	1,214,822,748	88,288,758	5.31	107.84	1,472,803,861
(1)企業債	531,325,532	△ 36,024,728	2.31	93.65	511,859,875	△ 19,465,657	2.24	96.34	499,406,370
(2)未払金	573,541,153	△ 210,797,697	2.50	73.12	572,111,534	△ 1,429,619	2.50	99.75	650,712,686
(3)引当金	7,364,000	2,607,000	0.03	154.80	7,993,000	629,000	0.03	108.54	7,607,000
イ賞与引当金	7,364,000	2,607,000	0.03	154.80	7,993,000	629,000	0.03	108.54	7,607,000
(4)その他 流動負債	14,303,305	△ 1,616,076	0.06	89.85	122,858,339	108,555,034	0.54	858.95	315,077,805
3 繰延収益	8,127,671,831	△ 384,143,665	35.38	95.49	7,776,246,767	△ 351,425,064	34.03	95.68	7,627,185,544
(1)長期前受金	11,373,651,259	114,083,352	49.51	101.01	11,516,999,769	143,348,510	50.41	101.26	11,858,391,113
イ国庫補助金	4,401,833,338	52,000,000	19.16	101.20	4,486,833,338	85,000,000	19.64	101.93	4,733,977,338
口県補助金	72,377,427	0	0.32	100.00	72,377,427	0	0.32	100.00	72,377,427
ハ一般会計 負担金	3,126,212,927	0	13.61	100.00	3,126,212,927	0	13.68	100.00	3,126,212,927
ニ受益者 負担金	797,211,678	62,083,352	3.47	108.45	855,560,188	58,348,510	3.74	107.32	943,941,532
ホその他	2,976,015,889	0	12.95	100.00	2,976,015,889	0	13.03	100.00	2,981,881,889
(2)長期前受金 収益化累計額	△ 3,245,979,428	△ 498,227,017	△ 14.13	118.13	△ 3,740,753,002	△ 494,773,574	△ 16.38	115.24	△ 4,231,205,569
イ国庫補助金	△ 1,230,964,445	△ 176,596,406	△ 5.36	116.75	△ 1,404,561,894	△ 173,597,449	△ 6.15	114.10	△ 1,575,517,943
口県補助金	△ 23,469,076	△ 3,078,512	△ 0.10	115.10	△ 26,468,411	△ 2,999,335	△ 0.12	112.78	△ 29,383,927
ハ一般会計 負担金	△ 808,196,914	△ 122,386,855	△ 3.52	117.85	△ 929,139,219	△ 120,942,305	△ 4.07	114.96	△ 1,048,086,375
ニ受益者 負担金	△ 145,089,404	△ 26,075,134	△ 0.63	121.91	△ 172,233,779	△ 27,144,375	△ 0.75	118.71	△ 199,777,515
ホその他	△ 1,038,259,589	△ 170,090,110	△ 4.52	119.59	△ 1,208,349,699	△ 170,090,110	△ 5.29	116.38	△ 1,378,439,809
負債合計	17,932,186,479	△ 167,900,698	78.05	99.07	17,801,790,299	△ 130,396,180	77.90	99.27	18,198,754,818

R3			R4				R5			
対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)
288,044,629	38.88	103.27	9,701,943,852	603,178,439	39.75	106.63	10,646,779,472	944,835,620	39.25	109.74
301,993,629	38.58	103.46	9,632,733,852	603,178,439	39.47	106.68	10,577,569,472	944,835,620	38.99	109.81
△ 13,949,000	0.30	83.23	69,210,000	0	0.28	100.00	69,210,000	0	0.26	100.00
△ 13,949,000	0.30	83.23	69,210,000	0	0.28	100.00	69,210,000	0	0.26	100.00
257,981,113	6.29	121.24	2,005,699,292	532,895,431	8.21	136.18	2,539,505,998	533,806,706	9.36	126.61
△ 12,453,505	2.13	97.57	452,721,560	△ 46,684,810	1.85	90.65	480,564,380	27,842,820	1.77	106.15
78,601,152	2.78	113.74	1,016,434,299	365,721,613	4.16	156.20	2,048,217,562	1,031,783,263	7.55	201.51
△ 386,000	0.03	95.17	7,706,000	99,000	0.03	101.30	8,551,000	845,000	0.03	110.97
△ 386,000	0.03	95.17	7,706,000	99,000	0.03	101.30	8,551,000	845,000	0.03	110.97
192,219,466	1.35	256.46	528,837,433	213,759,628	2.17	167.84	2,173,056	△ 526,664,377	0.01	0.41
△ 149,061,223	32.58	98.08	7,413,903,543	△ 213,282,001	30.38	97.20	8,630,721,743	1,216,818,200	31.81	116.41
341,391,344	50.66	102.96	12,130,858,021	272,466,908	49.71	102.30	13,824,734,110	1,693,876,089	50.95	113.96
247,144,000	20.22	105.51	4,928,652,338	194,675,000	20.19	104.11	6,563,922,338	1,635,270,000	24.19	133.18
0	0.31	100.00	72,377,427	0	0.30	100.00	72,377,427	0	0.27	100.00
0	13.36	100.00	3,126,212,927	0	12.81	100.00	3,126,175,330	△ 37,597	11.52	100.00
88,381,344	4.03	110.33	1,021,733,440	77,791,908	4.19	108.24	1,060,460,607	38,727,167	3.91	103.79
5,866,000	12.74	100.20	2,981,881,889	0	12.22	100.00	3,001,798,408	19,916,519	11.06	100.67
△ 490,452,567	△ 18.08	113.11	△ 4,716,954,478	△ 485,748,909	△ 19.33	111.48	△ 5,194,012,367	△ 477,057,889	△ 19.14	110.11
△ 170,956,049	△ 6.73	112.17	△ 1,747,153,076	△ 171,635,133	△ 7.16	110.89	△ 1,919,202,982	△ 172,049,906	△ 7.07	109.85
△ 2,915,516	△ 0.13	111.02	△ 32,214,287	△ 2,830,360	△ 0.13	109.63	△ 34,982,491	△ 2,768,204	△ 0.13	108.59
△ 118,947,156	△ 4.48	112.80	△ 1,164,934,180	△ 116,847,805	△ 4.77	111.15	△ 1,279,924,862	△ 114,990,682	△ 4.72	109.87
△ 27,543,736	△ 0.85	115.99	△ 228,844,084	△ 29,066,569	△ 0.94	114.55	△ 258,931,298	△ 30,087,214	△ 0.95	113.15
△ 170,090,110	△ 5.89	114.08	△ 1,543,808,851	△ 165,369,042	△ 6.33	112.00	△ 1,700,970,734	△ 157,161,883	△ 6.27	110.18
396,964,519	77.75	102.23	19,121,546,687	922,791,869	78.34	105.07	21,817,007,213	2,695,460,526	80.42	114.10

資本の部

科目	年度	R元				R2				金額 (円)
		金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金額 (円)	対前年度比較 増減(円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	
1 資本金		4,232,312,286	35,109,384	18.43	100.84	4,232,312,286	0	18.53	100.00	4,232,312,286
(1)自己資本金		4,232,312,286	35,109,384	18.43	100.84	4,232,312,286	0	18.53	100.00	4,232,312,286
2 剰余金		808,676,371	194,332,224	3.52	131.63	813,148,172	4,471,801	3.57	100.55	975,825,389
(1)資本剰余金		291,412,540	0	1.27	100.00	291,412,540	0	1.28	100.00	291,412,540
イ 受贈財産 評価額		107,061,000	0	0.47	100.00	107,061,000	0	0.47	100.00	107,061,000
ロ 一般会計 負担金		184,351,540	0	0.80	100.00	184,351,540	0	0.81	100.00	184,351,540
(2)利益剰余金		517,263,831	194,332,224	2.25	160.18	521,735,632	4,471,801	2.29	100.86	684,412,849
イ 減債積立金		85,826,384	0	0.37	100.00	85,826,384	0	0.38	100.00	90,298,185
ロ 建設改良 積立金		201,995,839	201,995,839	0.88	-	431,437,447	229,441,608	1.89	213.59	431,437,447
ハ 当年度未処分 利益剰余金		229,441,608	△ 7,663,615	1.00	96.77	4,471,801	△ 224,969,807	0.02	1.95	162,677,217
資本合計		5,040,988,657	229,441,608	21.95	104.77	5,045,460,458	4,471,801	22.10	100.09	5,208,137,675
負債・資本合計		22,973,175,136	61,540,910	100.00	100.27	22,847,250,757	△ 125,924,379	100.00	99.45	23,406,892,493

R3			R4				R5			
対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比較 増減 (円)	構成比 (%)	対前年 度比 (%)
0	18.08	100.00	4,232,312,286	0	17.34	100.00	4,232,312,286	0	15.60	100.00
0	18.08	100.00	4,232,312,286	0	17.34	100.00	4,232,312,286	0	15.60	100.00
162,677,217	4.17	120.01	1,053,044,258	77,218,869	4.32	107.91	1,082,969,407	29,925,149	3.98	102.84
0	1.25	100.00	291,412,540	0	1.20	100.00	291,412,540	0	1.07	100.00
0	0.46	100.00	107,061,000	0	0.44	100.00	107,061,000	0	0.39	100.00
0	0.79	100.00	184,351,540	0	0.76	100.00	184,351,540	0	0.68	100.00
162,677,217	2.92	131.18	761,631,718	77,218,869	3.12	111.28	791,556,867	29,925,149	2.91	103.93
4,471,801	0.39	105.21	252,975,402	162,677,217	1.04	280.16	330,194,271	77,218,869	1.22	130.52
0	1.84	100.00	431,437,447	0	1.77	100.00	431,437,447	0	1.59	100.00
158,205,416	0.69	3637.85	77,218,869	△ 85,458,348	0.31	47.47	29,925,149	△ 47,293,720	0.10	38.75
162,677,217	22.25	103.22	5,285,356,544	77,218,869	21.66	101.48	5,315,281,693	29,925,149	19.58	100.57
559,641,736	100.00	102.45	24,406,903,231	1,000,010,738	100.00	104.27	27,132,288,906	2,725,385,675	100.00	111.17

(6) 令和5年度 固定資産明細(消費税及び地方消費税抜き)

(ア) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	204,310,790	0	0	204,310,790
建物	418,403,459	0	0	418,403,459
構築物	24,314,964,470	568,530,340	330,088	24,883,164,722
機械及び装置	3,681,721,855	0	0	3,681,721,855
車両運搬具	3,809,091	0	0	3,809,091
工具器具及び備品	495,433	0	0	495,433
建設仮勘定	1,111,058,079	1,922,611,092	50,556,000	2,983,113,171
合計	29,734,763,177	2,491,141,432	50,886,088	32,175,018,521

(イ) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
施設利用権	1,521,323,968	115,795,720	0	99,839,184	1,537,280,504	流域下水道建設負担金
合計	1,521,323,968	115,795,720	0	99,839,184	1,537,280,504	

(工) 預り有価証券等明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
出納取扱金融機関保証金	300,000	0	0	300,000	現金
収納取扱金融機関保証金	950,000	0	100,000	850,000	現金
合計	1,250,000	0	100,000	1,150,000	

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	204,310,790	
5,019,786	0	293,463,913	124,939,546	
801,837,086	303,190	7,720,947,774	17,162,216,948	
194,562,340	0	2,277,138,627	1,404,583,228	
807,955	0	1,615,910	2,193,181	
0	0	470,660	24,773	
0	0	0	2,983,113,171	
1,002,227,167	303,190	10,293,636,884	21,881,381,637	

(ウ) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
出資金	920,000	0	0	920,000	埼玉県下水道公社
合 計	920,000	0	0	920,000	

(7) 企業債の明細

	年度	借入先	発行年月日	発行額
	平成5	財政融資資金	平成6.3.23	90,500,000
	平成5	簡易保険	平成6.3.23	328,100,000
	平成5	財政融資資金	平成6.5.20	7,000,000
	平成6	簡易保険	平成6.9.30	5,600,000
	平成6	財政融資資金	平成7.4.10	55,300,000
	平成7	財政融資資金	平成8.3.14	770,200,000
	平成7	地方公共団体金融機構	平成8.3.22	251,400,000
	平成7	地方公共団体金融機構	平成8.3.29	40,100,000
	平成7	財政融資資金	平成8.4.19	61,400,000
	平成8	地方公共団体金融機構	平成8.6.20	1,600,000
	平成8	財政融資資金	平成8.6.28	438,100,000
	平成8	地方公共団体金融機構	平成9.3.28	182,400,000
	平成8	地方公共団体金融機構	平成9.3.28	27,800,000
	平成8	財政融資資金	平成9.4.21	367,100,000
	平成8	財政融資資金	平成9.4.21	58,300,000
	平成9	財政融資資金	平成10.3.25	55,200,000
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10.3.25	69,200,000
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10.3.25	29,300,000
	平成9	簡易保険	平成10.5.28	126,700,000
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11.3.30	37,300,000
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11.3.30	61,000,000
	平成10	財政融資資金	平成11.4.20	69,700,000
	平成11	地方公共団体金融機構	平成11.11.30	10,000,000
	平成11	簡易保険	平成11.11.30	128,700,000
	平成11	地方公共団体金融機構	平成12.3.30	42,100,000
	平成11	地方公共団体金融機構	平成12.3.30	25,000,000
	平成11	財政融資資金	平成12.4.10	48,400,000
	平成11	簡易保険	平成12.5.25	78,100,000
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13.4.27	47,900,000
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13.4.27	14,600,000
	平成12	財政融資資金	平成13.5.15	30,100,000
	平成13	地方公共団体金融機構	平成13.12.27	3,400,000
	平成13	簡易保険	平成13.12.27	99,600,000
	平成13	地方公共団体金融機構	平成14.3.28	29,000,000
	平成13	地方公共団体金融機構	平成14.3.28	23,700,000
	平成13	財政融資資金	平成14.4.30	48,300,000
	平成14	財政融資資金	平成14.12.26	63,600,000
	平成14	地方公共団体金融機構	平成14.12.26	9,100,000
	平成14	地方公共団体金融機構	平成15.3.28	45,300,000
	平成14	地方公共団体金融機構	平成15.4.18	47,200,000
	平成14	財政融資資金	平成15.5.7	51,900,000

(単位:円)

償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期
当年度償還高	償還高累計			
5,401,830	90,500,000	0	3.65	令和6.3.1
9,880,479	328,100,000	0	3.65	令和5.9.30
445,277	7,000,000	0	4.30	令和6.3.25
355,115	5,416,428	183,572	4.50	令和6.9.30
3,342,075	51,816,083	3,483,917	4.20	令和7.3.25
41,060,830	684,126,568	86,073,432	3.15	令和8.3.1
15,232,269	251,400,000	0	3.25	令和6.3.20
2,487,320	40,100,000	0	3.50	令和6.3.20
3,341,088	54,370,207	7,029,793	3.40	令和8.3.25
99,245	1,600,000	0	3.50	令和6.3.20
23,839,268	387,941,163	50,158,837	3.40	令和8.3.25
10,385,956	171,710,668	10,689,332	2.90	令和7.3.20
1,582,947	26,170,815	1,629,185	2.90	令和7.3.20
18,347,646	309,010,086	58,089,914	2.70	令和9.3.25
2,913,832	49,074,607	9,225,393	2.70	令和9.3.25
2,580,260	44,322,641	10,877,359	2.10	令和10.3.1
3,625,222	61,707,201	7,492,799	2.20	令和8.3.20
1,534,957	26,127,470	3,172,530	2.20	令和8.3.20
5,881,877	101,966,235	24,733,765	2.00	令和10.3.31
1,898,455	31,360,771	5,939,229	2.10	令和9.3.20
3,104,713	51,287,053	9,712,947	2.10	令和9.3.20
3,190,690	52,707,317	16,992,683	2.10	令和11.3.25
503,681	8,151,899	1,848,101	2.10	令和9.9.20
5,799,008	94,658,011	34,041,989	2.00	令和11.9.30
2,085,817	33,328,972	8,771,028	2.00	令和10.3.20
1,238,608	19,791,552	5,208,448	2.00	令和10.3.20
2,169,824	34,384,573	14,015,427	2.10	令和12.3.25
3,484,214	55,673,759	22,426,241	2.00	令和12.3.31
2,254,776	36,141,969	11,758,031	1.40	令和11.3.20
687,259	11,016,132	3,583,868	1.40	令和11.3.20
1,295,293	20,431,242	9,668,758	1.60	令和13.3.25
163,497	2,440,224	959,776	2.00	令和11.9.20
4,312,698	64,367,958	35,232,042	2.00	令和13.9.30
1,391,930	19,977,439	9,022,561	2.20	令和12.3.20
1,137,542	16,326,390	7,373,610	2.20	令和12.3.20
2,076,734	30,027,615	18,272,385	2.10	令和14.3.25
2,672,249	39,081,252	24,518,748	1.60	令和14.9.25
421,102	6,203,955	2,896,045	1.50	令和12.9.20
2,059,622	30,171,578	15,128,422	1.20	令和13.3.20
2,146,007	31,437,052	15,762,948	1.20	令和13.3.20
2,138,759	31,557,735	20,342,265	1.10	令和15.3.25

	年度	借入先	発行年月日	発行額
企 業 債	平成14	財政融資資金	平成15.5.7	43,200,000
	平成15	地方公共団体金融機構	平成16.4.9	37,900,000
	平成15	地方公共団体金融機構	平成16.5.7	159,500,000
	平成15	財政融資資金	平成16.5.10	26,000,000
	平成15	財政融資資金	平成16.5.10	228,200,000
	平成16	財政融資資金	平成17.5.9	285,300,000
	平成16	財政融資資金	平成17.5.9	38,500,000
	平成16	地方公共団体金融機構	平成17.5.10	226,200,000
	平成16	地方公共団体金融機構	平成17.5.10	59,400,000
	平成17	地方公共団体金融機構	平成18.5.9	78,900,000
	平成17	地方公共団体金融機構	平成18.5.9	46,800,000
	平成17	財政融資資金	平成18.5.26	40,800,000
	平成18	地方公共団体金融機構	平成18.8.31	5,500,000
	平成18	簡易保険	平成18.8.31	100,200,000
	平成18	地方公共団体金融機構	平成19.5.10	162,500,000
	平成18	地方公共団体金融機構	平成19.5.10	32,000,000
	平成18	財政融資資金	平成19.5.11	22,000,000
	平成18	簡易保険	平成19.5.25	179,700,000
	平成19	地方公共団体金融機構	平成20.5.13	277,100,000
	平成19	財政融資資金	平成20.5.13	20,900,000
	平成19	地方公共団体金融機構	平成20.5.13	32,200,000
	平成19	地方公共団体金融機構	平成20.5.13	81,400,000
	平成20	地方公共団体金融機構	平成21.4.8	50,200,000
	平成20	地方公共団体金融機構	平成21.4.8	13,000,000
	平成20	地方公共団体金融機構	平成21.4.8	41,000,000
	平成20	財政融資資金	平成21.4.24	38,600,000
	平成21	地方公共団体金融機構	平成22.4.8	167,100,000
	平成21	地方公共団体金融機構	平成22.4.8	12,500,000
	平成21	財政融資資金	平成22.4.26	152,400,000
	平成21	財政融資資金	平成22.4.26	11,200,000
	平成22	地方公共団体金融機構	平成23.4.22	70,800,000
	平成22	地方公共団体金融機構	平成23.4.27	142,500,000
平成23	地方公共団体金融機構	平成24.3.27	92,300,000	
平成23	地方公共団体金融機構	平成24.4.24	291,100,000	
平成24	地方公共団体金融機構	平成25.3.26	142,200,000	
平成24	地方公共団体金融機構	平成25.4.23	248,100,000	
平成25	地方公共団体金融機構	平成25.9.26	70,200,000	
平成25	地方公共団体金融機構	平成26.3.27	293,200,000	
平成25	地方公共団体金融機構	平成26.3.27	99,600,000	
平成26	財政融資資金	平成27.3.25	36,800,000	
平成27	財政融資資金	平成27.10.27	483,100,000	
平成27	地方公共団体金融機構	平成28.3.30	489,400,000	
平成27	地方公共団体金融機構	平成28.3.30	55,300,000	

(単位:円)

償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期
当年度償還高	償還高累計			
1,780,238	26,267,711	16,932,289	1.10	令和15.3.25
1,730,366	22,813,359	15,086,641	1.90	令和14.3.20
7,297,663	95,582,833	63,917,167	2.00	令和14.3.20
1,072,166	13,951,223	12,048,777	2.10	令和16.3.25
9,410,316	122,448,808	105,751,192	2.10	令和16.3.25
11,522,369	142,196,382	143,103,618	2.00	令和17.3.25
1,554,894	19,188,787	19,311,213	2.00	令和17.3.25
10,145,487	125,204,426	100,995,574	2.00	令和15.3.20
2,664,199	32,878,615	26,521,385	2.00	令和15.3.20
3,469,661	39,689,075	39,210,925	2.20	令和16.3.20
2,058,050	23,541,809	23,258,191	2.20	令和16.3.20
1,610,019	18,313,539	22,486,461	2.30	令和18.3.25
241,869	2,751,204	2,748,796	2.30	令和16.3.20
3,949,298	44,671,033	55,528,967	2.40	令和18.3.31
6,997,837	75,054,076	87,445,924	2.10	令和17.3.20
1,378,035	14,779,879	17,220,121	2.10	令和17.3.20
850,331	9,072,870	12,927,130	2.20	令和19.3.25
6,960,152	74,649,899	105,050,101	2.10	令和19.3.31
11,686,228	116,051,594	161,048,406	2.10	令和18.3.20
792,765	7,872,653	13,027,347	2.10	令和20.3.25
1,357,981	13,485,606	18,714,394	2.10	令和18.3.20
3,432,909	34,090,942	47,309,058	2.10	令和18.3.20
2,085,159	19,178,861	31,021,139	1.90	令和19.3.20
539,981	4,966,637	8,033,363	1.90	令和19.3.20
1,703,019	15,664,011	25,335,989	1.90	令和19.3.20
1,439,648	13,184,790	25,415,210	2.00	令和21.3.25
6,078,960	50,397,941	116,702,059	2.10	令和22.3.20
454,739	3,770,043	8,729,957	2.10	令和22.3.20
5,544,185	45,964,369	106,435,631	2.10	令和22.3.25
407,446	3,377,958	7,822,042	2.10	令和22.3.25
2,537,563	18,954,336	51,845,664	2.00	令和23.3.20
5,107,383	38,149,617	104,350,383	2.00	令和23.3.20
3,310,701	22,039,993	70,260,007	1.70	令和24.3.20
10,370,231	68,836,428	222,263,572	1.80	令和24.3.20
5,093,427	29,449,469	112,750,531	1.50	令和25.3.20
9,024,009	52,431,011	195,668,989	1.30	令和25.3.20
2,475,285	13,138,625	57,061,375	1.60	令和25.9.20
10,436,548	50,756,719	242,443,281	1.40	令和26.3.20
3,545,294	17,242,050	82,357,950	1.40	令和26.3.20
1,316,828	5,174,091	31,625,909	1.20	令和27.3.1
17,357,199	59,926,236	423,173,764	1.10	令和27.9.25
18,610,360	55,553,429	433,846,571	0.50	令和28.3.20
2,102,887	6,277,288	49,022,712	0.50	令和28.3.20

	年度	借入先	発行年月日	発行額
企	平成27	地方公共団体金融機構	平成28.4.5	270,100,000
	平成27	地方公共団体金融機構	平成28.4.27	32,000,000
	平成28	地方公共団体金融機構	平成29.3.30	433,000,000
	平成28	地方公共団体金融機構	平成29.3.30	74,700,000
	平成29	地方公共団体金融機構	平成30.3.29	334,700,000
	平成29	地方公共団体金融機構	平成30.3.29	53,200,000
	平成29	地方公共団体金融機構	平成30.4.5	47,200,000
	平成29	地方公共団体金融機構	平成30.4.5	16,000,000
	平成30	地方公共団体金融機構	平成30.9.27	56,900,000
	平成30	地方公共団体金融機構	平成30.9.27	78,200,000
	平成30	財政融資資金	平成31.3.25	65,200,000
	平成30	地方公共団体金融機構	平成31.3.28	157,700,000
	平成30	地方公共団体金融機構	平成31.4.4	21,400,000
	平成30	財政融資資金	平成31.4.11	509,400,000
	業	令和元	地方公共団体金融機構	令和1.5.27
令和元		地方公共団体金融機構	令和1.6.6	50,000,000
令和元		地方公共団体金融機構	令和1.6.6	301,200,000
令和元		財政融資資金	令和2.3.25	75,500,000
令和元		地方公共団体金融機構	令和2.3.30	115,400,000
令和元		地方公共団体金融機構	令和2.4.23	97,600,000
令和元		地方公共団体金融機構	令和2.5.7	265,000,000
令和2		地方公共団体金融機構	令和2.7.30	142,700,000
令和2		地方公共団体金融機構	令和3.1.28	106,900,000
令和2		財政融資資金	令和3.3.25	115,300,000
令和2		地方公共団体金融機構	令和3.3.30	35,700,000
令和2		地方公共団体金融機構	令和3.4.22	244,000,000
令和3		地方公共団体金融機構	令和4.1.6	299,800,000
令和3		財政融資資金	令和4.3.25	126,100,000
令和3		地方公共団体金融機構	令和4.3.30	91,700,000
債	令和3	地方公共団体金融機構	令和4.3.30	165,700,000
	令和3	地方公共団体金融機構	令和4.4.27	118,100,000
	令和4	地方公共団体金融機構	令和5.1.30	350,600,000
	令和4	財政融資資金	令和5.3.27	128,600,000
	令和4	財政融資資金	令和5.3.27	98,500,000
	令和4	地方公共団体金融機構	令和5.3.30	208,600,000
	令和4	地方公共団体金融機構	令和5.3.30	16,100,000
	令和4	地方公共団体金融機構	令和5.5.11	14,100,000
	令和4	地方公共団体金融機構	令和5.5.11	239,400,000
	令和5	地方公共団体金融機構	令和5.9.28	248,900,000
	令和5	地方公共団体金融機構	令和5.10.5	206,800,000
	令和5	財政融資資金	令和6.3.25	67,300,000
	令和5	財政融資資金	令和6.3.25	127,300,000
	令和5	地方公共団体金融機構	令和6.3.28	223,000,000
	令和5	地方公共団体金融機構	令和6.3.28	505,100,000
令和5	地方公共団体金融機構	令和6.4.25	47,000,000	
	合 計		-	16,234,500,000

(単位:円)

償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期
当年度償還高	償還高累計			
10,271,063	30,659,953	239,440,047	0.50	令和28.3.20
1,241,908	3,714,583	28,285,417	0.30	令和28.3.20
16,200,266	32,303,767	400,696,233	0.60	令和29.3.20
2,794,826	5,572,959	69,127,041	0.60	令和29.3.20
12,447,671	12,447,671	322,252,329	0.60	令和30.3.20
1,978,536	1,978,536	51,221,464	0.60	令和30.3.20
3,081,065	3,081,065	44,118,935	0.30	令和20.3.20
1,044,429	1,044,429	14,955,571	0.30	令和20.3.20
1,056,486	1,056,486	55,843,514	0.60	令和30.9.20
2,531,854	2,531,854	75,668,146	0.40	令和20.9.20
0	0	65,200,000	0.50	令和31.3.1
0	0	157,700,000	0.20	令和21.3.20
0	0	21,400,000	0.50	令和31.3.20
0	0	509,400,000	0.40	令和31.3.25
0	0	88,700,000	0.40	令和31.3.20
0	0	50,000,000	0.40	令和31.3.20
0	0	301,200,000	0.40	令和31.3.20
0	0	75,500,000	0.30	令和32.3.1
0	0	115,400,000	0.30	令和32.3.20
0	0	97,600,000	0.40	令和32.3.20
0	0	265,000,000	0.40	令和32.3.20
0	0	142,700,000	0.40	令和32.3.20
0	0	106,900,000	0.40	令和32.9.20
0	0	115,300,000	0.50	令和33.3.1
0	0	35,700,000	0.50	令和33.3.20
0	0	244,000,000	0.50	令和33.3.20
0	0	299,800,000	0.50	令和33.9.20
0	0	126,100,000	0.70	令和34.3.1
0	0	91,700,000	0.70	令和34.3.20
0	0	165,700,000	0.70	令和34.3.20
0	0	118,100,000	0.70	令和34.3.20
0	0	350,600,000	1.20	令和34.9.20
0	0	128,600,000	1.30	令和35.3.1
0	0	98,500,000	1.30	令和35.3.1
0	0	208,600,000	1.30	令和35.3.20
0	0	16,100,000	1.30	令和35.3.20
0	0	14,100,000	1.10	令和35.3.20
0	0	239,400,000	1.10	令和35.3.20
0	0	248,900,000	1.30	令和35.9.20
0	0	206,800,000	1.30	令和35.9.20
0	0	67,300,000	1.40	令和36.3.1
0	0	127,300,000	1.40	令和36.3.1
0	0	223,000,000	1.40	令和36.3.20
0	0	505,100,000	1.40	令和36.3.20
0	0	47,000,000	1.50	令和36.3.20
452,721,760	5,176,366,148	11,058,133,852	-	-

(8) 年度別性質別費用構成比較(消費税及び地方消費税抜き)

科目	年度	H30		R元		R2		R3	
		金額(円)	構成比	金額(円)	構成比	金額(円)	構成比	金額(円)	構成比
職員給与費	給料	30,059,640	1.23%	33,379,860	1.37%	29,223,200	1.22%	28,624,456	1.23%
	手当	23,927,825	0.98%	31,278,619	1.28%	26,535,573	1.11%	22,102,490	0.95%
	法定福利費	17,528,055	0.72%	19,740,187	0.81%	13,738,531	0.57%	13,102,833	0.56%
	計	71,515,520	2.92%	84,398,666	3.45%	69,497,304	2.90%	63,829,779	2.74%
支払利息		159,158,864	6.51%	144,951,165	5.93%	130,308,575	5.43%	117,671,393	5.06%
減価償却費		1,068,102,874	43.68%	1,094,005,640	44.75%	1,103,128,684	45.99%	1,101,564,547	47.36%
動力費		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
光熱水費		25,251,812	1.03%	22,809,744	0.93%	21,380,562	0.89%	22,113,800	0.95%
通信運搬費		131,800	0.01%	157,881	0.01%	112,982	0.01%	139,781	0.01%
修繕費		44,237,200	1.81%	38,653,406	1.58%	22,711,290	0.95%	18,255,800	0.78%
材料費		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
薬品費		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
路面復旧費		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
委託料		242,404,160	9.91%	237,662,300	9.72%	228,513,480	9.53%	257,257,782	11.06%
流域下水道維持管理負担金		643,282,701	26.31%	630,049,343	25.77%	598,691,783	24.96%	559,846,115	24.07%
その他費用		191,052,899	7.82%	191,832,710	7.86%	224,037,607	9.34%	185,108,871	7.97%
費用合計		2,445,137,830	100.00%	2,444,520,855	100.00%	2,398,382,267	100.00%	2,325,787,868	100.00%

(9) 年度別下水道使用料原価比較(消費税及び地方消費税抜き)

年度	H30		R元		R2		R3		
	原価(円)	構成比	原価(円)	構成比	原価(円)	構成比	原価(円)	構成比	
有収水量	15,090,717 m ³		14,902,742 m ³		15,217,737 m ³		15,279,363 m ³		
1 m ³ 当たり	原価(円) 構成比		原価(円) 構成比		原価(円) 構成比		原価(円) 構成比		
部 門 別 原 価	管渠費	9.66	6.03%	8.70	5.36%	7.07	4.63%	8.99	5.91%
	施設費	10.45	6.53%	10.74	6.62%	10.07	6.59%	9.42	6.19%
	水洗化普及促進費	1.14	0.72%	0.85	0.52%	0.44	0.29%	0.47	0.31%
	水質規制費	0.53	0.33%	0.60	0.37%	0.53	0.35%	0.54	0.36%
	流域下水道費	42.63	26.64%	42.28	26.05%	39.34	25.75%	36.64	24.07%
	業務費	5.51	3.44%	5.81	3.58%	5.45	3.57%	5.26	3.45%
	総係費	6.25	3.91%	7.31	4.51%	6.20	4.06%	6.97	4.58%
	減価償却費	70.78	44.23%	73.41	45.24%	72.49	47.45%	72.09	47.37%
	その他営業費用	0.02	0.01%	0.08	0.05%	0.00	0.00%	0.10	0.07%
	営業外費用	13.07	8.17%	12.49	7.70%	11.16	7.30%	11.71	7.70%
部門別原価計	160.04	100.00%	162.28	100.00%	152.76	100.00%	152.19	100.00%	
性 質 別 原 価	職員給与費	4.74	2.96%	5.66	3.49%	4.57	2.92%	4.18	2.74%
	支払利息	10.55	6.59%	9.73	5.99%	8.56	5.61%	7.70	5.06%
	減価償却費	70.78	44.22%	73.41	45.24%	72.49	47.45%	72.09	47.37%
	動力費	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	光熱水費	1.67	1.05%	1.53	0.94%	1.40	0.92%	1.45	0.95%
	通信運搬費	0.01	0.01%	0.01	0.01%	0.01	0.00%	0.01	0.01%
	修繕費	2.93	1.83%	2.59	1.60%	1.49	0.98%	1.19	0.79%
	材料費	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	薬品費	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	路面復旧費	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	委託料	16.06	10.04%	15.95	9.83%	15.02	9.83%	16.84	11.06%
	流域下水道維持管理負担金	42.63	26.63%	42.28	26.05%	39.34	25.75%	36.64	24.07%
その他費用	10.68	6.67%	11.12	6.85%	9.98	6.54%	12.09	7.94%	
性質別原価計	160.04	100.00%	162.28	100.00%	152.76	100.00%	152.19	100.00%	

R4		R5		す う 勢 比 率					
金 額(円)	構成比	金 額(円)	構成比	H30	R元	R2	R3	R4	R5
32,551,200	1.40%	32,746,750	1.41%	100.00%	111.05%	97.22%	95.23%	108.29%	108.94%
24,554,652	1.05%	26,110,456	1.12%	100.00%	130.72%	110.90%	92.37%	102.62%	109.12%
14,684,707	0.63%	14,692,712	0.63%	100.00%	112.62%	78.38%	74.75%	83.78%	100.05%
71,790,559	3.08%	73,549,918	3.16%	100.00%	118.01%	97.18%	89.25%	100.38%	102.84%
109,247,675	4.69%	112,100,960	4.82%	100.00%	91.07%	81.87%	73.93%	68.64%	102.61%
1,103,109,688	47.37%	1,102,066,351	47.40%	100.00%	102.43%	103.28%	103.13%	103.28%	103.18%
32,744,932	1.41%	29,642,126	1.27%	-	-	-	-	-	-
144,105	0.01%	144,265	0.01%	100.00%	90.33%	84.67%	87.57%	0.57%	0.57%
157,960	0.01%	89,128	0.01%	100.00%	119.79%	85.72%	106.06%	119.85%	67.62%
13,745,954	0.59%	11,429,956	0.49%	100.00%	87.38%	51.34%	41.27%	31.07%	25.84%
0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
275,413,069	11.83%	250,858,360	10.79%	100.00%	98.04%	94.27%	106.13%	113.62%	103.49%
523,320,449	22.47%	495,141,940	21.30%	100.00%	97.94%	93.07%	87.03%	81.35%	76.97%
199,271,661	8.54%	249,961,324	10.75%	100.00%	100.41%	117.26%	96.89%	104.30%	130.83%
2,328,946,052	100.00%	2,324,984,328	100.00%	100.00%	99.97%	98.09%	95.12%	95.25%	95.09%

R4		R5	
15,060,971 m ³		15,023,901 m ³	
原価(円)	構成比	原価(円)	構成比
10.23	6.61%	8.72	5.64%
10.08	6.52%	9.75	6.30%
0.54	0.35%	0.92	0.60%
0.55	0.35%	0.56	0.36%
34.75	22.47%	32.96	21.30%
5.42	3.50%	6.03	3.89%
7.50	4.85%	7.03	4.54%
73.24	47.37%	73.35	47.40%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
12.32	7.97%	15.42	9.97%
154.63	100.00%	154.75	100.00%
4.77	3.08%	4.90	3.16%
7.25	4.69%	7.46	4.82%
73.24	47.37%	73.35	47.40%
2.17	1.41%	1.97	1.27%
0.01	0.01%	0.01	0.01%
0.01	0.01%	0.01	0.00%
0.91	0.59%	0.76	0.49%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
18.29	11.83%	16.70	10.79%
34.75	22.47%	32.96	21.30%
13.22	8.55%	16.64	10.75%
154.63	100.00%	154.75	100.00%

(10) 年度別経営分析

項 目	R元	R2	R3	R4	R5	備 考		
1 固定資産使用効率 (m ³ /万円)	9.5	9.2	8.6	7.8	6.9	↗		
2 有 収 率 (%)	78.15	83.19	89.32	94.19	99.30	↗		
3 使用料単価 (円/m ³)	87.90	74.60	84.66	74.17	84.54	↗		
4 汚水処理原価 (円/m ³)	77.94	72.72	75.70	79.79	83.08	↘		
5 経費回収率 (%)	112.8	102.6	111.8	93.0	101.8	↗		
職 員 一 人 当 り	6 処理区域内人口 (人)	14,378	14,667	16,799	16,952	16,983	↗	
	7 有 収 水 量 (m ³)	1,655,860	1,690,860	1,909,920	1,882,621	1,877,988	↗	
	8 営 業 収 益 (千円)	240,091	211,937	247,578	239,975	234,668	↗	
9 営業収益に対する職員給与費の割合 (%)	2.74	3.64	3.22	3.74	3.92	↘		
構 成 比 率	10 固定資産構成比率 (%)	94.8	93.2	91.3	90.0	86.3	↘	
	11 固定負債構成比率 (%)	37.8	38.6	38.9	39.8	39.2	↘	
	12 自己資本構成比率 (%)	57.3	56.1	54.8	52.0	51.4	↗	
財 務 比 率	13 固定資産対長期資本比率 (%)	99.7	98.4	97.5	98.1	95.2	↘	
	14 固 定 比 率 (%)	165.3	166.1	166.6	173.0	167.9	↘	
	15 流 動 比 率 (%)	106.7	128.0	137.8	121.7	146.2	↗	
	16 当 座 比 率 (%)	98.4	112.1	122.7	114.8	142.4	↗	
	17 現 金 比 率 (%)	50.8	79.6	105.0	92.9	132.2	↗	
	18 不 良 債 務 比 率 (%)	-	-	-	-	-	↘	
回 転 率	19 自己資本回転率 (回)	0.51	0.45	0.47	0.45	0.44	↗	
	20 固定資産回転率 (回)	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	↗	
	21 流動資産回転率 (回)	1.69	1.38	1.11	0.86	0.61	↗	
	22 未収金回転率 (回)	3.48	4.08	6.01	5.46	5.35	↗	
	23 減 価 償 却 率 (%)	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	↘	
収 益 率	24 総 収 支 比 率 (%)	109.39	100.19	106.99	103.32	101.29	↗	
	25 営 業 収 支 比 率 (%)	96.8	88.5	92.3	89.6	89.7	↗	
	26 総 資 本 利 益 率 (%)	4.66	0.09	3.17	3.17	0.01	↗	
そ の 他	27 利 子 負 担 率 (%)	1.6	1.4	1.2	1.2	1.0	↘	
	28 企業債償還元金対減価償却比率 (%)	51.9	48.2	46.5	45.3	41.1	↘	
	対 使 用 料 取 入 比 率	29 企業債償還元金 (%)	43.3	46.8	39.6	44.7	35.6	↘
		30 企業債利息 (%)	11.1	11.5	9.1	9.8	8.8	↘
		31 企業債元利償還元金 (%)	54.4	58.3	48.7	54.5	44.5	↘
		32 職員給与費 (%)	4.5	6.1	4.9	6.4	5.8	↘
33 累 積 欠 損 金 比 率 (%)	-	-	-	-	-	↘		
34 職員1人当たり有形固定資産 (千円)	1,674,107	1,523,299	1,656,077	1,703,588	1,823,448	↗		

※ 備考欄の ↗ 印は、数値が高いほど良いことを示し、↘ 印は、数値が低いほど良いことを示す。

算	式
(年間総排水量 ÷ 有形固定資産) × 10,000	
(年間総有収水量 ÷ 年間総排水量) × 100	
使用料収益 ÷ 年間総有収水量	
汚水処理費 ÷ 年間総有収水量	
使用料単価 ÷ 汚水処理原価 × 100	
現在処理区域内人口 ÷ 損益勘定所属職員数	
年間総有収水量 ÷ 損益勘定所属職員数	
(営業収益 ÷ 損益勘定所属職員数) ÷ 1,000	
(職員給与費 ÷ 営業収益) × 100	
[固定資産 ÷ (固定資産 + 流動資産 + 繰延資産)] × 100	
[固定負債 ÷ 負債資本合計] × 100	
[(自己資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰延収益) ÷ 負債資本合計] × 100	
[固定資産 ÷ (自己資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 固定負債 + 繰延収益)] × 100	
[固定資産 ÷ (自己資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰延収益)] × 100	
(流動資産 ÷ 流動負債) × 100	
[(現金預金 + (未収金 - 貸倒引当金)) ÷ 流動負債] × 100	
(現金預金 ÷ 流動負債) × 100	
[(流動負債 - 建設改良費等の財源に充てた企業債・長期借入金 - PFI法に基づく事業に係る建設事業費等のリース債務) - (流動資産 - 翌年度繰越財源)] ÷ (営業収益 - 受託工事収益) × 100	
(営業収益 - 受託工事収益) ÷ [(期首自己資本 + 期末自己資本) × 1/2]	
(営業収益 - 受託工事収益) ÷ [(期首固定資産 + 期末固定資産) × 1/2]	
(営業収益 - 受託工事収益) ÷ [(期首流動資産 + 期末流動資産) × 1/2]	
(営業収益 - 受託工事収益) ÷ [(期首未収金 + 期末未収金) × 1/2]	
[当年度減価償却費 ÷ (有形固定資産 + 無形固定資産 - 土地 - 建設仮勘定 + 当年度減価償却費)] × 100	
(総収益 ÷ 総費用) × 100	
[(営業収益 - 受託工事収益) ÷ (営業費用 - 受託工事費用)] × 100	
【当年度純利益 ÷ [(期首総資本 + 期末総資本) × 1/2]】 × 100	
[(支払利息 + 企業債取扱諸費) ÷ (建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金 + その他の企業債・長期借入金 + 一時借入金)] × 100	
(建設改良のための企業債償還元金 ÷ 当年度減価償却費) × 100	
(建設改良のための企業債償還元金 ÷ 使用料収入) × 100	
(企業債利息 ÷ 使用料収入) × 100	
(建設改良のための企業債元利償還元金 ÷ 使用料収入) × 100	
(職員給与費 ÷ 使用料収入) × 100	
[累積欠損金 ÷ (営業収益 - 受託工事収益)] × 100	
{期末有形固定資産 ÷ (損益勘定所属職員数 + 資本勘定所属職員数)} ÷ 1,000	

(11) 年度別使用料収入と企業債元利償還金比較(消費税及び地方消費税抜き)

年度		R元 (円)	R2 (円)	R3 (円)	R4 (円)	R5 (円)
区分						
	下水道使用料収入 (A)	1,309,881,254	1,135,260,531	1,293,511,016	1,117,113,588	1,270,089,231
企業債	企業債償還元金 (B)	567,350,260	531,325,531	511,859,876	499,406,371	452,721,560
	企業債利息 (C)	144,951,165	130,308,575	117,671,393	109,247,675	112,100,960
	計 (D)	712,301,425	661,634,106	629,531,269	608,654,046	564,822,520
比較	(B) / (A)	43.3%	46.8%	39.6%	44.7%	35.6%
	(C) / (A)	11.1%	11.5%	9.1%	9.8%	8.8%
	(D) / (A)	54.4%	58.3%	48.7%	54.5%	44.5%

(12) 年度別減価償却費と企業債償還元金比較(消費税及び地方消費税抜き)

年度		R元 (円)	R2 (円)	R3 (円)	R4 (円)	R5 (円)
区分						
	減価償却費 (A)	1,094,005,640	1,103,128,684	1,101,564,547	1,103,109,688	1,102,066,351
	企業債償還元金 (B)	567,350,260	531,325,531	511,859,876	499,406,371	452,721,560
	率 (B) / (A)	51.9%	48.2%	46.5%	45.3%	41.1%

(13) 処理区域内人口1人あたりの企業債現在高

年度		R元 (円)	R2 (円)	R3 (円)	R4 (円)	R5 (円)
区分						
	処理区域内人口 (A)	129,405 (人)	131,999 (人)	134,395 (人)	135,617 (人)	135,860 (人)
	企業債残高 (B)	9,126,147,190	9,239,421,659	9,528,961,783	10,085,455,412	11,058,133,852
	1人あたり現在高 (B) / (A)	70,524	69,996	70,903	74,367	81,394

7. 下水道使用料

昭和48年12月から公共下水道の処理区域を対象として、下水道使用料の徴収を実施している。

下水道使用料の徴収方法は、地方自治法第153条第1項の既定により水道事業に事務を委任し、水道料金と同時に集金している。

(1) 使用料・維持管理負担金の改定経過

昭和 47 年 7 月 1 日	戸田市下水道条例制定
昭和 47 年 10 月	県条例制定（維持管理負担金 1 m ³ 当り 10 円）
昭和 48 年 12 月 1 日	使用料徴収開始
昭和 50 年 12 月	12 月県議会で維持管理負担金が改定
昭和 51 年 3 月	3 月市議会で条例改正
昭和 51 年 6 月 1 日	
?	維持管理負担金 1 m ³ 当り 16 円（暫定料金）
昭和 52 年 3 月 31 日	
昭和 51 年 6 月 1 日	下水道使用料改定（従量制料金から逦増制料金に改定）
昭和 52 年 4 月 1 日	維持管理負担金 1 m ³ 当り 21 円
昭和 55 年 2 月	2 月県議会で維持管理負担金が改定
昭和 55 年 7 月 1 日	維持管理負担金 1 m ³ 当り 25 円
昭和 56 年 3 月	3 月市議会で条例改正
昭和 56 年 6 月 1 日	下水道使用料改定
平成 元年 3 月	3 月市議会で条例改正
平成 元年 4 月 1 日	下水道使用料に消費税転嫁（税率 3%）
平成 4 年 6 月 1 日	下水道使用料改定
平成 6 年 4 月	維持管理負担金 1 m ³ 当り 37 円
平成 8 年 4 月	維持管理負担金 1 m ³ 当り 39 円
平成 8 年 4 月 1 日	下水道使用料改定
平成 9 年 4 月 1 日	下水道使用料に消費税転嫁（税率 5%）
平成 11 年 1 月 1 日	下水道使用料金等のコンビニエンスストアにおける収納業務開始
平成 12 年 4 月 1 日	下水道使用料改定
平成 16 年 4 月	維持管理負担金 1 m ³ 当り 33 円
平成 26 年 4 月 1 日	下水道使用料に消費税転嫁（税率 8%）
平成 27 年 4 月	維持管理負担金 1 m ³ 当り 35 円
平成 29 年 4 月 1 日	下水道使用料改定
平成 29 年 4 月	維持管理負担金 1 m ³ 当り 36 円
令和 元年 10 月 1 日	下水道使用料に消費税転嫁（税率 10%）

(2) 使用料算定方法

(イ) 上水道使用者

上水道のメーターによりその使用水量を決定する。

(ロ) 井戸水使用者

1. 地下水の揚水ポンプに積算時間計を設置し、その稼働時間により使用水量を決定する。
2. 地下水の揚水量について流量計を設置することで計測し、使用水量を決定する。

(ハ) 工業用水使用者

埼玉県企業局の各使用者別使用水量資料により使用水量を決定する。

(ニ) 下水道使用料金表

区 分	汚 水 排 除 量 (1 か 月)	料 金
一 般 汚 水	基 本 料 金	600 円
	1 m ³ から 10 m ³ まで	1 m ³ につき 11 円
	11 m ³ から 20 m ³ まで	" 22 円
	21 m ³ から 50 m ³ まで	" 76 円
	51 m ³ から 100 m ³ まで	" 96 円
	101 m ³ から 200 m ³ まで	" 106 円
	201 m ³ から 500 m ³ まで	" 132 円
	501 m ³ から 1,000 m ³ まで	" 150 円
	1,001 m ³ から 5,000 m ³ まで	" 185 円
	5,001 m ³ 以上	" 212 円
公 衆 浴 場 汚 水		" 20 円

※ 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、上記に定めるところによる額に
100分の110を乗じた金額

(3) 使用料徴収方法

(イ) 水道汚水

水道事業に賦課徴収の業務を委任
水道料金と併徴、金融機関窓口納付・口座振替・コンビニ及びクレジット収納・スマートフォン決済

(ロ) 井戸水等の汚水

下水道事業において使用水量の認定をし、水道汚水と併徴

(ハ) 調定等事務負担金の算定方法

○H26年度まで 負担金＝単価×下水道原符発行枚数

$$\text{単 価} = \frac{\text{下水道事業会計業務費} \times 1/2}{\text{下水道原符発行枚数}} \quad (\text{業務費は当該年度当初予算の数値})$$

○H27年度以降 負担金＝経費総額(業務費＋量水器保守経費)×下水道使用率

$$\text{下水道使用率} = \frac{\text{下水道調定件数}}{\text{上水道調定件数} + \text{下水道調定件数}}$$

(二) 使用料調定等事務負担金

年 度	調定件数(件)	単価(円)	負担金(円)	備 考
昭和48年度	3,080	113	348,040	
昭和49年度	25,141	125	3,142,625	
昭和50年度	30,673	116	3,558,068	
昭和51年度	39,071	112	4,375,952	
昭和52年度	50,357	109	5,488,913	
昭和53年度	59,975	113	6,777,175	
昭和54年度	65,249	121	7,895,129	
昭和55年度	74,558	153	11,407,374	
昭和56年度	82,769	181	14,981,189	
昭和57年度	92,381	199	18,383,819	
昭和58年度	101,517	210	21,318,570	
昭和59年度	109,133	208	22,699,664	
昭和60年度	117,931	210	24,765,510	
昭和61年度	129,840	220	28,564,800	
昭和62年度	140,498	240	33,719,520	
昭和63年度	149,510	245	36,629,950	
平成元年度	158,863	255	41,725,361	消費税 3%
平成2年度	167,440	270	46,565,059	消費税 3%
平成3年度	177,032	275	50,144,308	消費税 3%
平成4年度	185,696	285	54,511,055	消費税 3%
平成5年度	194,610	297	59,533,139	消費税 3%
平成6年度	198,754	344	70,422,512	消費税 3%
平成7年度	207,927	348	74,529,348	消費税 3%
平成8年度	218,658	364	81,979,251	消費税 3%
平成9年度	229,827	352	84,944,054	消費税 5%
平成10年度	236,918	391	97,266,678	消費税 5%
平成11年度	240,240	371	93,585,486	消費税 5%
平成12年度	245,608	380	97,997,592	消費税 5%
平成13年度	250,334	356	93,574,846	消費税 5%
平成14年度	257,178	347	93,702,798	消費税 5%
平成15年度	263,475	358	99,040,248	消費税 5%
平成16年度	269,959	347	98,359,557	消費税 5%
平成17年度	275,668	341	98,702,922	消費税 5%
平成18年度	279,447	339	99,469,155	消費税 5%
平成19年度	283,549	337	100,333,808	消費税 5%
平成20年度	262,242	335	92,243,619	消費税 5%
平成21年度	292,473	334	102,570,276	消費税 5%
平成22年度	295,496	338	104,871,525	消費税 5%
平成23年度	300,972	324	102,390,671	消費税 5%
平成24年度	308,261	324	104,870,388	消費税 5%
平成25年度	316,856	325	108,127,105	消費税 5%
平成26年度	323,890	303	110,705,292	消費税 8%
平成27年度	331,074		97,446,530	消費税 8%
平成28年度	340,627		73,167,683	消費税 8%
平成29年度	349,320		76,696,310	消費税 8%
平成30年度	340,281		89,786,026	消費税 8%
令和元年度	348,883		94,383,022	消費税8%(~9月)/10%(10月~)
令和2年度	356,665		89,981,965	消費税 10%
令和3年度	364,628		88,357,513	消費税 10%
令和4年度	367,798		89,205,277	消費税 10%
令和5年度	395,356		99,572,160	消費税 10%

(4) 使用料賦課徴収状況

年度	区分	調定済額(円)	収入済額(円)	収入率(%)
昭和48年度	現年度分	2,966,310	2,815,910	94.93
	滞納繰越分	0	0	0.00
	計	2,966,310	2,815,910	94.93
昭和49年度	現年度分	42,280,210	41,908,180	99.12
	滞納繰越分	150,400	150,010	99.74
	計	42,430,610	42,058,190	99.12
昭和50年度	現年度分	65,078,150	65,030,980	99.93
	滞納繰越分	372,420	352,750	94.72
	計	65,450,570	65,383,730	99.90
昭和51年度	現年度分	174,435,351	174,380,819	99.97
	滞納繰越分	66,840	37,800	56.55
	計	174,502,191	174,418,619	99.95
昭和52年度	現年度分	202,041,975	201,585,676	99.77
	滞納繰越分	167,103	114,437	68.48
	計	202,209,078	201,700,113	99.75
昭和53年度	現年度分	201,571,505	201,475,049	99.95
	滞納繰越分	508,965	105,573	20.74
	計	202,080,470	201,580,622	99.75
昭和54年度	現年度分	203,716,868	203,448,314	99.87
	滞納繰越分	499,848	161,308	32.27
	計	204,216,716	203,609,622	99.70
昭和55年度	現年度分	201,159,028	200,946,890	99.89
	滞納繰越分	607,094	444,174	73.16
	計	201,766,122	201,391,064	99.81
昭和56年度	現年度分	295,912,128	295,166,181	99.75
	滞納繰越分	375,058	198,762	53.00
	計	296,287,186	295,364,943	99.69
昭和57年度	現年度分	332,251,040	330,849,235	99.58
	滞納繰越分	919,885	588,304	63.95
	計	333,170,925	331,437,539	99.48
昭和58年度	現年度分	367,949,805	364,034,150	98.94
	滞納繰越分	1,733,386	998,060	57.58
	計	369,683,191	365,032,210	98.74
昭和59年度	現年度分	357,174,405	354,711,755	99.31
	滞納繰越分	4,627,341	3,243,040	70.08
	計	361,801,746	357,954,795	98.94
昭和60年度	現年度分	401,052,484	397,420,684	99.09
	滞納繰越分	3,646,817	1,681,845	46.12
	計	404,699,301	399,102,529	98.62
昭和61年度	現年度分	435,026,075	429,398,165	98.71
	滞納繰越分	5,536,847	2,517,470	45.47
	計	440,562,922	431,915,635	98.04
昭和62年度	現年度分	494,664,222	491,168,492	99.29
	滞納繰越分	8,604,781	5,057,345	58.77
	計	503,269,003	496,225,837	98.60
昭和63年度	現年度分	542,290,785	527,978,895	97.36
	滞納繰越分	6,604,741	2,183,255	33.06
	計	548,895,526	530,162,150	96.59
平成元年度	現年度分	567,489,258	560,704,484	98.80
	滞納繰越分	17,791,216	13,484,410	75.79
	計	585,280,474	574,188,894	98.10
平成2年度	現年度分	578,947,741	571,700,262	98.75
	滞納繰越分	10,375,564	3,918,057	37.76
	計	589,323,305	575,618,319	97.67

年度	区分	調定済額(円)	収入済額(円)	収入率(%)
平成3年度	現年度分	565,297,990	556,066,805	98.37
	滞納繰越分	13,202,121	4,890,348	37.04
	計	578,500,111	560,957,153	96.97
平成4年度	現年度分	682,003,650	668,573,564	98.03
	滞納繰越分	16,203,901	5,939,951	36.66
	計	698,207,551	674,513,515	96.61
平成5年度	現年度分	679,045,727	665,333,316	97.98
	滞納繰越分	22,757,122	11,667,506	51.27
	計	701,802,849	677,000,822	96.47
平成6年度	現年度分	655,415,616	640,414,335	97.71
	滞納繰越分	23,342,019	10,126,588	43.38
	計	678,757,635	650,540,923	95.84
平成7年度	現年度分	660,119,768	647,794,926	98.13
	滞納繰越分	28,068,131	12,968,201	46.20
	計	688,187,899	660,763,127	96.01
平成8年度	現年度分	831,669,069	813,075,492	97.76
	滞納繰越分	25,591,399	8,237,106	32.19
	計	857,260,468	821,312,598	95.81
平成9年度	現年度分	864,954,765	847,926,330	98.03
	滞納繰越分	33,902,357	10,214,414	30.13
	計	898,857,122	858,140,744	95.47
平成10年度	現年度分	886,352,249	868,698,215	98.01
	滞納繰越分	38,014,783	12,729,972	33.49
	計	924,367,032	881,428,187	95.35
平成11年度	現年度分	897,560,400	883,042,150	98.38
	滞納繰越分	39,916,878	13,269,750	33.24
	計	937,477,278	896,311,900	95.61
平成12年度	現年度分	1,124,395,305	1,093,914,393	97.29
	滞納繰越分	37,984,495	13,343,456	35.13
	計	1,162,379,800	1,107,257,849	95.26
平成13年度	現年度分	1,104,998,663	1,075,365,864	97.32
	滞納繰越分	52,091,554	16,589,771	31.85
	計	1,157,090,217	1,091,955,635	94.37
平成14年度	現年度分	1,086,124,613	1,062,761,879	97.85
	滞納繰越分	61,483,389	15,045,229	24.47
	計	1,147,608,002	1,077,807,108	93.92
平成15年度	現年度分	1,053,456,495	1,020,729,982	96.89
	滞納繰越分	65,845,263	17,018,576	25.85
	計	1,119,301,758	1,037,748,558	92.71
平成16年度	現年度分	1,085,920,060	1,060,473,338	97.66
	滞納繰越分	77,219,178	22,901,558	29.66
	計	1,163,139,238	1,083,374,896	93.14
平成17年度	現年度分	1,108,645,555	1,097,809,342	99.02
	滞納繰越分	76,003,845	22,508,700	29.62
	計	1,184,649,400	1,120,318,042	94.57
平成18年度	現年度分	1,093,307,940	1,075,369,068	98.36
	滞納繰越分	60,034,213	19,324,208	32.19
	計	1,153,342,153	1,094,693,276	94.91
平成19年度	現年度分	1,089,391,775	1,078,976,275	99.04
	滞納繰越分	47,722,278	11,884,566	24.90
	計	1,137,114,053	1,090,860,841	95.93
平成20年度	現年度分	1,038,278,033	1,027,904,585	99.00
	滞納繰越分	38,422,132	9,673,131	25.18
	計	1,076,700,165	1,037,577,716	96.37

年度	区分	調定済額(円)	収入済額(円)	収入率(%)
平成21年度	現年度分	1,036,927,094	1,026,303,685	98.98
	滞納繰越分	31,499,308	9,022,339	28.64
	計	1,068,426,402	1,035,326,024	96.90
平成22年度	現年度分	1,050,616,045	1,033,039,018	98.33
	滞納繰越分	33,064,189	9,415,842	28.48
	計	1,083,680,234	1,042,454,860	96.20
平成23年度	現年度分	1,015,416,541	1,003,417,553	98.82
	滞納繰越分	37,117,057	16,408,090	44.21
	計	1,052,533,598	1,019,825,643	96.89
平成24年度	現年度分	1,012,342,026	1,002,477,226	99.03
	滞納繰越分	30,872,701	11,433,454	37.03
	計	1,043,214,727	1,013,910,680	97.19
平成25年度	現年度分	1,021,641,138	927,417,211	90.78
	滞納繰越分	30,092,061	10,058,996	33.43
	計	1,051,733,199	937,476,207	89.14
平成26年度	現年度分	1,057,660,202	959,995,123	90.77
	過年度分(繰越未収額)	112,869,087	96,007,859	85.06
	計	-	1,056,002,982	-
平成27年度	現年度分	1,084,690,733	981,837,153	90.52
	過年度分(繰越未収額)	111,076,610	101,568,210	91.44
	計	-	1,083,405,363	-
平成28年度	現年度分	1,098,253,651	990,972,570	90.23
	過年度分(繰越未収額)	109,361,652	101,755,900	93.05
	計	-	1,092,728,470	-
平成29年度	現年度分	1,412,069,492	1,274,905,578	90.29
	過年度分(繰越未収額)	112,746,864	107,255,602	95.13
	計	-	1,382,161,180	-
平成30年度	現年度分	1,475,674,895	1,340,428,489	90.83
	過年度分(繰越未収額)	140,888,945	131,416,527	93.28
	計	-	1,471,845,016	-
令和元年度	現年度分	1,423,148,961	1,294,613,264	90.97
	過年度分(繰越未収額)	143,690,848	129,370,610	90.03
	計	-	1,423,983,874	-
令和2年度	現年度分	1,248,635,656	1,125,163,084	90.11
	過年度分(繰越未収額)	141,867,416	129,015,003	90.94
	計	-	1,254,178,087	-
令和3年度	現年度分	1,422,214,901	1,301,412,629	91.51
	過年度分(繰越未収額)	135,651,861	126,516,030	93.27
	計	-	1,427,928,659	-
令和4年度	現年度分	1,227,540,480	1,112,983,861	90.67
	過年度分(繰越未収額)	129,129,513	121,127,546	93.80
	計	-	1,234,111,407	-
令和5年度	現年度分	1,397,097,391	1,280,038,873	91.62
	過年度分(繰越未収額)	121,416,328	114,211,604	94.07
	計	-	1,394,250,477	-
令和6年度	現年度分			
	過年度分(繰越未収額)			
	計			
令和7年度	現年度分			
	過年度分(繰越未収額)			
	計			

※平成26年度からの地方公営企業法適用により、滞納繰越分は過年度分(繰越未収額)としている。

(5) 流入水量と維持管理費比較(消費税及び地方消費税込み)

年度	A 有収水量 (m3)	B 荒川 水循環 センター 流入量 (m3)	C 使用料金 (円)	D 維持管理費 (調定事務 負担金含む) (円)	A — B %	C — D %	備考
昭和 47 年度	—	—	—	2,124,100	—	—	
昭和 48 年度	281,591	4,100,225	2,815,910	83,918,011	6.86	3.35	
昭和 49 年度	4,096,858	5,309,078	42,058,190	111,421,232	77.16	37.74	
昭和 50 年度	6,215,704	8,279,325	65,383,730	140,449,171	75.07	46.55	
昭和 51 年度	6,621,289	8,180,159	174,418,619	179,588,148	80.94	97.12	使用料金改定
昭和 52 年度	6,822,439	7,966,453	201,700,113	228,272,851	85.63	88.35	
昭和 53 年度	7,116,173	8,260,001	201,580,622	257,537,904	86.15	78.27	
昭和 54 年度	7,251,063	8,557,692	203,609,622	282,332,882	84.73	72.11	
昭和 55 年度	7,570,753	9,417,103	201,391,064	362,375,478	80.39	55.57	使用料金改定
昭和 56 年度	8,175,727	9,981,270	295,364,943	396,632,247	81.91	74.46	
昭和 57 年度	8,746,169	11,792,262	331,437,539	452,082,038	74.16	73.31	
昭和 58 年度	9,597,376	11,953,750	365,032,210	465,926,733	80.29	78.35	
昭和 59 年度	9,858,089	11,679,211	357,954,795	465,138,511	84.41	76.96	
昭和 60 年度	10,912,400	13,202,663	399,102,529	547,819,627	82.65	72.85	
昭和 61 年度	11,868,000	14,022,484	431,915,635	526,325,305	84.64	82.06	
昭和 62 年度	13,023,823	14,342,139	496,225,837	538,356,338	90.81	92.17	
昭和 63 年度	14,168,477	16,081,916	530,162,150	604,275,331	88.10	87.74	
平成 元 年度	15,033,604	15,896,934	574,188,894	605,694,109	94.57	94.80	
平成 2 年度	15,278,511	16,892,834	575,618,319	671,466,912	90.44	85.73	
平成 3 年度	15,388,319	16,900,764	560,957,153	699,456,687	91.05	80.20	
平成 4 年度	15,011,829	17,168,173	674,513,515	804,039,885	87.44	83.89	
平成 5 年度	14,550,452	17,669,871	677,000,822	964,161,462	82.35	70.22	
平成 6 年度	14,103,422	16,458,229	650,540,923	1,980,275,506	85.69	32.85	使用料金改定
平成 7 年度	14,300,037	16,456,548	660,763,127	1,541,624,745	86.90	42.86	
平成 8 年度	14,590,809	17,422,685	821,312,598	1,360,380,096	83.75	60.37	使用料金改定
平成 9 年度	14,670,403	18,453,973	858,140,744	1,432,184,282	79.50	59.92	

年度	A 有収水量 (m3)	B 荒川 水循環 センター 流入量 (m3)	C 使用料金 (円)	D 維持管理費 (調定事務 負担金含む) (円)	A — B %	C — D %	備考
平成10年度	14,802,697	18,439,208	881,428,187	1,409,968,946	80.28	62.51	
平成11年度	14,910,118	17,003,764	896,311,900	1,120,217,342	87.69	80.01	
平成12年度	14,818,915	17,504,313	1,107,257,849	1,188,360,342	84.66	93.18	使用料金改定
平成13年度	14,464,729	17,520,710	1,091,955,635	1,294,145,109	82.56	84.38	
平成14年度	14,355,805	16,859,757	1,075,363,548	1,106,217,514	85.15	97.21	
平成15年度	14,135,254	15,865,339	1,037,748,558	1,287,000,934	89.10	80.63	
平成16年度	14,548,354	17,285,944	1,083,374,896	1,335,707,442	84.16	81.11	
平成17年度	14,750,851	16,207,062	1,120,318,042	982,418,409	91.01	114.04	
平成18年度	14,575,117	17,215,297	1,094,693,276	977,022,798	84.66	112.04	
平成19年度	14,611,383	17,782,345	1,090,860,841	939,174,354	82.17	116.15	
平成20年度	14,216,407	15,814,544	1,037,577,716	926,878,804	89.89	111.94	
平成21年度	14,043,607	16,776,543	1,035,326,024	890,795,594	83.71	116.22	
平成22年度	14,244,452	17,525,383	1,042,454,860	920,146,848	81.28	113.29	
平成23年度	13,905,854	16,854,948	1,019,825,643	918,368,602	82.50	111.05	
平成24年度	13,992,494	17,050,941	1,013,910,680	980,806,274	82.06	103.38	
平成25年度	14,172,530	16,831,693	937,476,207	672,675,105	84.20	139.37	
平成26年度	14,241,842	17,660,854	1,057,660,202	952,024,448	80.64	111.10	
平成27年度	14,493,120	17,146,391	1,084,690,733	978,090,816	84.53	110.90	
平成28年度	14,658,562	18,802,270	1,098,253,651	1,009,799,709	77.96	108.76	
平成29年度	15,014,248	19,811,742	1,412,069,492	1,092,616,628	75.78	129.24	使用料金改定
平成30年度	15,090,717	19,298,481	1,475,674,895	1,115,624,718	78.20	132.27	
令和元年度	14,902,742	19,068,786	1,423,148,961	1,107,119,773	78.15	128.55	
令和2年度	15,217,737	18,293,360	1,248,635,656	1,046,306,414	83.19	119.34	
令和3年度	15,279,363	17,106,409	1,422,702,121	1,022,679,763	89.32	139.12	
令和4年度	15,060,971	15,990,347	1,228,758,706	1,010,882,908	94.19	121.55	
令和5年度	15,023,901	15,129,337	1,397,098,147	958,815,151	99.30	145.71	

8. 下水道受益者負担金

受益者負担金制度は、昭和 35 年第 1 次、及び昭和 41 年第 2 次の「下水道財政研究委員会」によりその採択が提言されて以来、多くの都市で実施され、戸田市においても昭和 45 年から採用され、下水道整備の推進に重要な役割を果たしている。

(1) 根 拠

戸田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

(昭和 45 年 2 月 24 日条例第 7 号)

戸田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

(平成 26 年 4 月 1 日管理規程第 1 号)

(2) 条例・規則・規程の公布の経緯

昭和 44 年 9 月 15 日	受益者負担金条例案、作成・検討
昭和 44 年 10 月 10 日	受益者負担金条例施行規則案、作成・検討
昭和 44 年 11 月 10 日	荒川左岸流域下水道組合建設局長を招いて、部課長を対象に説明会を開催
昭和 44 年 11 月 24 日	例規審査委員会、条例審査
昭和 44 年 11 月 26 日	例規審査委員会、条例通過
昭和 44 年 12 月 8 日	市民対象の負担金説明会視察（熊谷市）
昭和 44 年 12 月 15 日	↷
	建設委員会で審査（4 回）
昭和 45 年 2 月 5 日	
昭和 44 年 12 月 16 日	全員協議会において説明会実施 説明者：建設省下水道課課長補佐 荒川左岸流域下水道組合建設局長 埼玉県都市施設課下水道係長
昭和 45 年 1 月 16 日	全員協議会において建設委員会の経過報告
昭和 45 年 2 月 6 日	下戸田地区議員を対象に条例提案後の建設委員会及び全員協議会等の経過報告
昭和 45 年 2 月 9 日	条例議決（2 月臨時議会）
昭和 45 年 2 月 24 日	条例公布（条例第 7 号）（改正 昭和 45 年 10 月 1 日） （改正 H 25. 12. 24 施行 H 26. 4. 1）
昭和 45 年 4 月 14 日	↷
	例規審査委員会、施行規則審査（3 回）
昭和 45 年 4 月 22 日	
昭和 45 年 5 月 1 日	施行規則公布（規則第 12 号） （改正 S 46. 4. 12） （改正 S 53. 2. 9 施行 S 53. 4. 1） （改正 S 62. 7. 10 施行 S 62. 8. 1） （改正 H 5. 11. 24 施行 H 6. 4. 1）

- (改正 H 7. 4. 26 施行 H 7. 5. 1)
- (改正 H 10. 12. 24 施行 H 11. 4. 1)
- (改正 H 13. 3. 9 施行 H 13. 4. 1)
- (改正 H 17. 3. 31 施行 H 17. 4. 1)
- (改正 H 18. 12. 18 施行 H 19. 4. 1)

平成 26 年 4 月 1 日 施行規則廃止、施行規程公布（管理規程第 1 号）

- (改正 H 28. 3. 8 施行 H 28. 4. 1)
- (改正 R 3. 3. 31 施行 R 3. 4. 1)
- (改正 R 5. 3. 31 施行 R 5. 4. 1)
- (改正 R 6. 3. 28 施行 R 6. 3. 28)

(3) 特 徴

(イ) 負担区を 2 以上に区分（条例第 3 条）

(ロ) 負担区の事業費（条例第 4 条）

共通経費：共通する施設に係る事業費を関連負担区の地積により按分した事業費

単独経費：当該負担区のみに係る事業費

(ハ) 負担金の額（条例第 5 条、第 6 条）

負担金総額：事業費の 1/5

受益者ごとの負担金：単位負担金額×受益地積

(ニ) 負担金の徴収（条例第 8 条、第 9 条）

賦課対象区域の公告：前年度に事業を施行した区域

徴 収：5 年分割（一括納付も可）

(ホ) 納期（施行規程第 5 条）

第 1 期 6 月 1 日～ 6 月 30 日

第 2 期 9 月 1 日～ 9 月 30 日

第 3 期 12 月 1 日～ 12 月 25 日

第 4 期 2 月 1 日～ 2 月 末日

(ヘ) 一括納付報奨金（施行規程第 8 条）

納期前納付の負担金額×交付率（下表参照）

納期前に納付した 納期数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
報奨金交付率％ (前納額に対する割合)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(4) 賦課の経過


昭和45年 2月24日	条例公布
昭和45年 4月 1日	第1負担区の名称、地積、事業費、単位負担金額 昭和45年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第15号)
昭和45年 5月 1日	条例施行規則公布
昭和45年 5月26日	昭和45年度賦課対象区域の変更の公示(戸田市告示第19号)
昭和46年 4月 1日	昭和46年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第11号)
昭和47年 4月 1日	昭和47年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第24号)
昭和48年 4月 2日	昭和48年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第29号)
昭和50年 4月 1日	昭和50年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第14号)
昭和51年 4月 1日	昭和51年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第21号)
昭和52年 4月 1日	昭和52年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第22号)
昭和53年 4月 1日	昭和53年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第50号)
昭和54年 7月 1日	第2負担区の名称、地積、事業費、単位負担金額の公示 (戸田市告示第108号)
昭和55年 4月 1日	昭和55年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第35号)
昭和56年 4月 1日	昭和56年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第33号)
昭和57年 4月 1日	昭和57年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第20号)
昭和58年 4月 1日	昭和58年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第32号)
昭和59年 4月 1日	昭和59年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第33号)
昭和60年 4月 1日	昭和60年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第48号)
昭和61年 4月 1日	昭和61年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第39号)
昭和62年 4月 1日	昭和62年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第40号)
昭和63年 4月 1日	昭和63年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第34号)
昭和63年 5月 9日	昭和63年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第60号)
平成 元年 4月 1日	平成 元年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第22号)
平成 2年 4月 1日	平成 2年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第37号)
平成 5年 4月 1日	平成 5年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第33号)
平成12年10月20日	第3負担区の名称、地積、事業費、単位負担金額の公示 (戸田市告示第108号)
平成17年 2月 1日	平成16年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 5号)
平成18年 4月 1日	平成18年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第26号)
平成19年 4月 2日	平成19年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第59号)
平成20年 4月 1日	平成20年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第86号)
平成20年 6月23日	第4負担区の名称、地積、事業費、単位負担金額の公示 (戸田市告示第146号)
平成21年 4月 1日	平成21年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第74号)
平成22年 4月 1日	平成22年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第53号)
平成23年 4月 1日	平成23年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第59号)
平成24年 4月 1日	平成24年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第84号)

平成 25 年 4 月 1 日	平成 25 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 83 号)
平成 26 年 4 月 1 日	平成 26 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 6 号)
平成 27 年 4 月 1 日	平成 27 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 9 号)
平成 28 年 4 月 1 日	平成 28 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 11 号)
平成 29 年 4 月 1 日	平成 29 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 12 号)
平成 30 年 4 月 1 日	平成 30 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 9 号)
令和 元年 4 月 1 日	令和 元年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 5 号)
令和 2 年 4 月 1 日	令和 2 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 10 号)
令和 3 年 4 月 1 日	令和 3 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 14 号)
令和 4 年 4 月 1 日	令和 4 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 22 号)
令和 5 年 4 月 1 日	令和 5 年度賦課対象区域の公示(戸田市告示第 9 号)

(5) 負担区別単位負担金額

負担区の名 称	地 積 (ha)	事 業 費 (千円)	単 位 負 担 金 額
第 1 負 担 区 (東 部 地 区)	4 2 7	3, 5 0 0, 0 0 0	m ² 当り 1 6 3 円
第 2 負 担 区 (南 部 地 区)	2 5 6	2, 6 0 0, 0 0 0	m ² 当り 2 0 3 円
第 3 負 担 区 (新 曾 第 一 地 区)	9 8. 6	4, 0 3 5, 3 3 3	m ² 当り 8 1 8 円
第 4 負 担 区 (新 曾 第 二 ・ 中 央 地 区)	1 0 8. 7	3, 9 2 9, 1 1 8	m ² 当り 7 2 2 円

(6) 負担区図



(7) 負担金徴収状況

(イ) 第1負担区

年度	賦課面積(ha)	賦課決定額(円) (A)	収入済額(円) (B)	不納欠損額(円) (C)	収入未済額(円) (D)=(前年D+A-B-C)	徴収率(%)
昭和45年度	9.10	3,846,500	3,611,020	0	235,480	93.88
昭和46年度	10.07	10,698,710	10,596,130	0	338,060	97.68
昭和47年度	32.68	23,360,460	22,056,100	0	1,642,420	95.67
昭和48年度	64.42	44,657,600	43,385,670	0	2,914,350	96.47
昭和49年度	0.00	25,459,100	26,158,370	0	2,215,080	97.95
昭和50年度	3.26	26,285,710	25,709,630	0	2,791,160	97.92
昭和51年度	13.19	27,138,190	27,833,710	0	2,095,640	98.70
昭和52年度	18.08	31,532,960	31,526,490	79,400	2,022,710	98.91
昭和53年度	26.95	24,118,240	24,365,790	0	1,775,160	99.15
昭和54年度	0.00	13,801,940	14,337,060	134,790	1,105,250	99.43
昭和55年度	27.48	25,887,580	26,053,240	89,540	850,050	99.55
昭和56年度	14.47	25,179,000	25,237,250	52,130	739,670	99.61
昭和57年度	27.22	34,569,620	34,335,320	105,300	868,670	99.58
昭和58年度	28.59	30,397,240	30,421,700	0	844,210	99.62
昭和59年度	13.66	27,380,660	27,135,120	0	1,089,750	99.59
昭和60年度	12.14	22,865,380	22,816,940	48,830	1,089,360	99.60
昭和61年度	11.27	24,738,320	24,598,870	0	1,228,810	99.59
昭和62年度	9.46	21,378,680	21,878,260	39,520	689,710	99.72
昭和63年度	3.34	10,977,600	11,189,600	5,720	471,990	99.77
平成元年度	3.80	14,289,080	14,676,390	23,830	60,850	99.86
平成2年度	0.00	3,441,330	3,406,550	6,480	89,150	99.86
平成3年度	0.00	1,652,590	1,713,830	6,830	21,080	99.87
平成4年度	0.00	495,600	506,520	8,080	2,080	99.87
平成5年度	0.00	0	0	0	2,080	99.87
平成6年度	0.00	0	0	520	1,560	99.87
平成7年度	0.00	0	0	520	1,040	99.87
平成8年度	0.00	0	1,040	0	0	99.87
計	329.18	474,152,090	473,550,600	601,490		

(口) 第2負担区

年度	賦課面積(ha)	賦課決定額(円) (A)	収入済額(円) (B)	不納欠損額(円) (C)	収入未済額(円) (D)=(前年D+A-B-C)	徴収率(%) (B/A)
昭和54年度	6.36	5,165,440	5,112,790	0	52,650	98.98
昭和55年度	12.43	12,426,870	12,370,480	0	109,040	99.38
昭和56年度	22.08	34,802,080	34,636,970	0	274,150	99.48
昭和57年度	23.15	30,377,540	30,238,670	0	413,020	99.50
昭和58年度	19.05	29,668,740	29,280,590	0	801,170	99.29
昭和59年度	36.24	64,320,150	63,797,020	0	1,324,300	99.25
昭和60年度	18.80	45,383,200	45,285,090	0	1,422,410	99.36
昭和61年度	24.63	52,166,880	53,131,640	0	457,650	99.83
昭和62年度	21.41	38,035,150	37,796,370	32,340	664,090	99.78
昭和63年度	12.91	26,613,300	27,012,410	18,480	246,500	99.91
平成元年度	7.70	23,310,160	23,408,370	18,480	129,810	99.95
平成2年度	0.00	7,215,200	7,193,230	9,270	142,510	99.94
平成3年度	0.00	4,171,540	4,085,400	11,320	217,330	99.92
平成4年度	0.00	2,335,270	2,280,460	17,330	254,810	99.90
平成5年度	0.15	53,860	53,860	0	254,810	99.90
平成6年度	0.00	172,350	123,990	0	303,170	99.89
平成7年度	0.00	53,400	66,930	0	289,640	99.89
平成8年度	0.00	53,400	53,400	0	289,640	99.89
平成9年度	0.00	0	0	0	289,640	99.89
平成10年度	0.00	0	0	0	289,640	99.89
平成11年度	0.00	0	0	0	289,640	99.89
平成12年度	0.00	0	0	289,640	0	99.89
平成13年度	0.00	0	0	0	0	99.89
平成14年度	0.00	0	0	0	0	99.89
平成15年度	0.00	0	0	0	0	99.89
平成16年度	0.00	0	0	0	0	99.89
平成17年度	0.75	1,407,050	1,283,630	0	123,420	99.86
平成18年度	0.00	0	0	0	123,420	99.86
平成19年度	0.00	0	0	0	123,420	99.86
平成20年度	0.00	0	0	0	123,420	99.86
平成21年度	0.00	0	0	0	123,420	99.86
平成22年度	0.00	0	0	0	123,420	99.86
平成23年度	0.00	0	98,720	24,700	0	99.89
計	205.66	377,731,580	377,310,020	421,560		

(ハ) 第3負担区

年度	賦課面積(ha)	賦課決定額(円) (A)	収入済額等(円) (B)	不納欠損額(円) (C)	収入未済額(円) (D)=(前年D+A-B-C)	徴収率(%) (B/A)※
平成17年度	2.19	18,991,000	18,924,280	0	66,720	99.65
平成18年度	1.06	8,681,350	7,512,480	0	1,235,590	95.53
平成19年度	2.27	14,566,620	11,318,360	0	4,483,850	89.38
平成20年度	1.59	12,072,050	13,623,020	0	2,932,880	94.60
平成21年度	1.11	9,108,320	10,318,820	0	1,722,380	97.28
平成22年度	2.40	18,783,320	16,563,170	0	3,942,530	95.20
平成23年度	2.40	19,776,930	20,204,210	0	3,515,250	96.55
平成24年度	2.25	17,716,000	17,474,120	0	3,757,130	96.86
平成25年度	6.02	36,728,580	33,986,830	0	6,498,880	95.85
平成26年度	2.60	20,598,820	21,265,150	0	5,832,550	96.71
平成27年度	4.40	21,443,370	22,573,130	0	4,702,790	97.63
平成28年度	3.79	28,214,570	28,010,540	0	4,906,820	97.84
平成29年度	1.54	12,319,240	9,586,700	0	7,639,360	96.80
平成30年度	3.97	28,895,020	28,775,330	38,760	7,720,290	97.10
令和元年度	8.71	43,966,550	34,223,750	0	17,463,090	94.39
令和2年度	4.77	38,163,730	40,498,860	0	15,127,960	95.67
令和3年度	2.96	24,240,190	28,633,210	72,500	10,662,440	97.12
令和4年度	1.99	16,156,960	16,912,980	87,210	9,819,210	97.43
令和5年度	2.15	17,553,080	14,594,410	128,660	12,649,220	96.82
計	58.17	407,975,700	394,999,350	327,130		

(ニ) 第4負担区

年度	賦課面積(ha)	賦課決定額(円) (A)	収入済額等(円) (B)	不納欠損額(円) (C)	収入未済額(円) (D)=(前年D+A-B-C)	徴収率(%) (B/A)※
平成21年度	0.60	4,347,380	4,252,020	0	95,360	97.81
平成22年度	0.85	4,494,460	2,884,870	0	1,704,950	80.72
平成23年度	0.27	1,989,230	3,023,740	0	670,440	93.81
平成24年度	2.21	13,961,410	12,580,390	0	2,051,460	91.73
平成25年度	1.94	14,026,560	13,785,380	0	2,292,640	94.09
平成26年度	3.70	27,301,730	25,703,790	0	3,890,580	94.12
平成27年度	3.70	26,046,310	22,860,310	0	7,076,580	92.32
平成28年度	4.28	20,183,070	17,927,210	0	9,332,440	91.69
平成29年度	3.47	23,596,710	24,906,240	0	8,022,910	94.10
平成30年度	2.01	14,118,510	14,970,920	0	7,170,500	95.22
令和元年度	4.94	32,468,020	28,008,150	0	11,630,370	93.63
令和2年度	4.20	30,294,030	28,950,360	0	12,974,040	93.90
令和3年度	10.55	74,921,320	78,371,130	8,920	9,515,310	96.69
令和4年度	9.96	70,529,570	60,895,730	0	19,149,150	94.65
令和5年度	1.34	9,697,490	20,593,230	11,650	8,241,760	97.75
計	54.02	367,975,800	359,713,470	20,570		

※ 徴収率は負担区ごとの累計数値

※ 収入未済額等については、一部決算書値とは異なる

9. 荒川左岸南部流域下水道

(1) 計 画

荒 川 左 岸 南 部 流 域 下 水 道		
関 係 都 市	戸 田 市 、 川 口 市 、 さ い た ま 市 、 上 尾 市 、 蕨 市	
	全 体 計 画	
	荒川左岸南部流域下水道	戸 田 市
計 画 処 理 面 積	21,037.8ha	1,315.0ha
計 画 処 理 人 口	1,737,930人	114,800人
計 画 汚 水 量 (晴 天 時)	882,740m ³ /日最大	62,200m ³ /日最大
管 路 施 設	103.610km	(主要な管渠)5.48km(合流)11.21km(分流)
中 継 ポ ン プ 場	7 箇 所	2 箇 所
終 末 処 理 場	荒川終末処理場(戸田・大宮)	—————
終 末 処 理 場 面 積	約30ha(戸田約29.6ha、大宮約0.3ha)	—————
処 理 方 法	担体投入 凝集剤添加循環式硝化脱窒法+高速ろ過法(戸田)	—————
着 手 年 度	昭和41年度(戸田)	昭和44年度
処 理 開 始 年 度	昭和47年度(戸田)、平成12年度(大宮)	昭和48年度

※荒川終末処理場(大宮)は、さいたま市単独処理場の下水処理水を再生水下水道事業する処理施設。

(2) 建設負担金

(単位:円)

年度	負担金	財源内訳		備考
		起債	市費	
昭和41年度	8,587,778	0	8,587,778	
昭和42年度	31,253,429	6,000,000	25,253,429	
昭和43年度	32,615,117	17,000,000	15,615,117	
昭和44年度	33,295,564	16,800,000	16,495,564	
昭和45年度	65,043,702	36,000,000	29,043,702	
昭和46年度	124,620,870	87,000,000	37,620,870	
昭和47年度	120,431,203	80,000,000	40,431,203	
昭和48年度	95,244,996	51,600,000	43,644,996	
昭和49年度	45,593,906	27,300,000	18,293,906	
昭和50年度	47,983,978	31,100,000	16,883,978	
昭和51年度	44,082,325	40,500,000	3,582,325	
昭和52年度	68,333,141	58,300,000	10,033,141	
昭和53年度	94,088,055	79,200,000	14,888,055	
昭和54年度	81,709,730	75,100,000	6,609,730	
昭和55年度	72,745,285	66,200,000	6,545,285	
昭和56年度	71,453,360	53,200,000	18,253,360	
昭和57年度	65,581,615	48,800,000	16,781,615	
昭和58年度	50,651,390	44,400,000	6,251,390	
昭和59年度	56,322,265	47,000,000	9,322,265	
昭和60年度	63,419,570	47,100,000	16,319,570	
昭和61年度	92,942,902	76,400,000	16,542,902	
昭和62年度	118,320,280	99,200,000	19,120,280	
昭和63年度	111,255,471	92,800,000	18,455,471	
平成元年度	141,085,125	120,000,000	21,085,125	
平成2年度	170,307,900	144,600,000	25,707,900	
平成3年度	169,283,250	141,600,000	27,683,250	
平成4年度	185,645,176	158,700,000	26,945,176	
平成5年度	195,417,660	170,100,000	25,317,660	
平成6年度	142,261,095	118,200,000	24,061,095	
平成7年度	170,691,520	148,700,000	21,991,520	
平成8年度	153,174,440	127,300,000	25,874,440	
平成9年度	155,673,960	128,900,000	26,773,960	
平成10年度	179,239,528	158,700,000	20,539,528	
平成11年度	127,234,620	110,100,000	17,134,620	
平成12年度	62,777,080	62,400,000	377,080	
平成13年度	72,117,080	72,000,000	117,080	
平成14年度	90,587,072	90,400,000	187,072	
平成15年度	63,956,515	63,900,000	56,515	
平成16年度	98,034,277	97,900,000	134,277	
平成17年度	87,769,474	87,600,000	169,474	
平成18年度	54,038,128	54,000,000	38,128	
平成19年度	53,220,035	53,100,000	120,035	
平成20年度	51,692,607	51,600,000	92,607	
平成21年度	23,827,570	23,700,000	127,570	
平成22年度	70,896,796	70,800,000	96,796	
平成23年度	92,373,905	92,300,000	73,905	
平成24年度	142,311,620	142,200,000	111,620	
平成25年度	99,674,126	99,600,000	74,126	
平成26年度	36,880,314	36,800,000	80,314	
平成27年度	55,323,738	55,300,000	23,738	
平成28年度	74,825,021	74,700,000	125,021	
平成29年度	53,309,002	53,200,000	109,002	
平成30年度	65,293,652	65,200,000	93,652	
令和元年度	75,680,427	75,500,000	180,427	
令和2年度	115,386,611	115,300,000	86,611	
令和3年度	126,244,457	126,100,000	144,457	
令和4年度	128,661,111	128,600,000	61,111	
令和5年度	127,375,290	127,300,000	75,290	
合計	5,307,846,114	4,627,400,000	680,446,114	

(3) 維持管理負担金

(単位:円)

年度	荒川水循環 センター流入量 (m3)	維持管理 負担金単価	負担金 (消費税及び 地方消費税込み)	備考
昭和47年度	-	-	140,270	
昭和48年度	4,100,225	10	40,060,100	
昭和49年度	5,309,078	10	52,980,710	
昭和50年度	8,279,325	10	82,633,675	
昭和51年度	8,180,159	15	122,225,950	
昭和52年度	7,966,453	21	166,676,476	
昭和53年度	8,260,001	21	172,758,999	
昭和54年度	8,557,692	21	179,086,488	
昭和55年度	9,417,103	24	225,829,629	
昭和56年度	9,981,270	25	248,862,900	
昭和57年度	11,792,262	25	294,155,675	
昭和58年度	11,953,750	25	298,118,650	
昭和59年度	11,679,211	25	291,980,275	
昭和60年度	13,202,663	25	330,066,575	
昭和61年度	14,022,484	25	350,562,100	
昭和62年度	14,342,139	25	358,553,475	
昭和63年度	16,081,916	25	402,047,900	
平成元年度	15,896,934	25	397,423,350	
平成2年度	16,892,834	25	422,320,850	
平成3年度	16,900,764	25	422,519,100	
平成4年度	17,168,173	25	429,204,325	
平成5年度	17,669,871	25	441,746,775	
平成6年度	16,458,229	37	608,954,473	
平成7年度	16,456,548	37	608,892,276	
平成8年度	17,422,685	39	679,484,715	
平成9年度	18,453,973	39	719,704,947	
平成10年度	18,439,208	39	719,129,112	
平成11年度	17,003,764	39	663,146,796	
平成12年度	17,504,313	39	682,668,207	
平成13年度	17,520,710	39	683,307,690	
平成14年度	16,859,757	39	657,530,523	
平成15年度	15,865,339	39	618,748,221	
平成16年度	17,285,944	33	570,436,152	
平成17年度	16,207,062	33	534,833,046	
平成18年度	17,215,297	33	567,428,367	
平成19年度	17,782,345	33	545,431,359	
平成20年度	15,814,544	33	521,322,219	
平成21年度	16,776,543	33	518,017,787	
平成22年度	17,525,383	33	577,846,467	
平成23年度	16,854,948	33	556,213,284	
平成24年度	17,050,941	33	562,681,053	
平成25年度	16,831,693	33	555,445,869	
平成26年度	17,660,854	33	582,808,182	
平成27年度	17,146,391	35	600,123,685	
平成28年度	18,802,270	35	658,079,450	
平成29年度	19,811,742	36	713,222,712	
平成30年度	19,298,481	36	694,745,316	
令和元年度	19,068,786	36	686,476,296	
令和2年度	18,293,360	36	658,560,960	
令和3年度	17,106,409	36	615,830,724	
令和4年度	15,990,347	36	575,652,492	
令和5年度	15,129,337	36	544,656,132	
合計	767,291,510	-	24,211,332,759	

10. 参考資料

(1) 下水道使用料体系の推移(1月分)

(消費税抜き)

制定年月日	用途	使用料			
		基本料金		超過料金 (1m ³ につき)	
昭和48年12月1日	専 用 せ ん	家事用	8 m ³ まで	80 円	10 円
		官公署、学校、 病院、会社、工場、 その他大口用	100 m ³ まで	1,000 円	10 円
		特殊営業用	100 m ³ まで	1,000 円	20 円
		湯屋営業用	100 m ³ まで	800 円	10 円
		共用せん	10 m ³ まで	100 円	10 円

更新年月日	区分	使用料		
		汚水排除量		金額
昭和51年6月1日	一般汚水	20 m ³ まで		300 円
		21 m ³ から	50 m ³ まで	1m ³ につき 19 円
		51 m ³ から	100 m ³ まで	1m ³ につき 22 円
		101 m ³ から	200 m ³ まで	1m ³ につき 25 円
		201 m ³ から	500 m ³ まで	1m ³ につき 28 円
		501 m ³ から	1,000 m ³ まで	1m ³ につき 31 円
		1,001 m ³ から	5,000 m ³ まで	1m ³ につき 34 円
		5,001 m ³ 以上		1m ³ につき 37 円
	公衆浴場汚水	100 m ³ まで		2,000 円
		101 m ³ 以上		1m ³ につき 20 円

更新年月日	区分	使用料		
		汚水排除量		金額
昭和56年6月1日	一般汚水	20 m ³ まで		300 円
		21 m ³ から	50 m ³ まで	1m ³ につき 25 円
		51 m ³ から	100 m ³ まで	1m ³ につき 30 円
		101 m ³ から	200 m ³ まで	1m ³ につき 35 円
		201 m ³ から	500 m ³ まで	1m ³ につき 40 円
		501 m ³ から	1,000 m ³ まで	1m ³ につき 50 円
		1,001 m ³ から	5,000 m ³ まで	1m ³ につき 60 円
		5,001 m ³ 以上		1m ³ につき 70 円
	公衆浴場汚水	1 m ³ につき		15 円

更新年月日	区分	使用料		
		汚水排除量		金額
平成4年6月1日	一般汚水	20 m ³ まで		400 円
		21 m ³ から	50 m ³ まで	1m ³ につき 35 円
		51 m ³ から	100 m ³ まで	1m ³ につき 40 円
		101 m ³ から	200 m ³ まで	1m ³ につき 45 円
		201 m ³ から	500 m ³ まで	1m ³ につき 55 円
		501 m ³ から	1,000 m ³ まで	1m ³ につき 65 円
		1,001 m ³ から	5,000 m ³ まで	1m ³ につき 80 円
		5,001 m ³ 以上		1m ³ につき 90 円
	公衆浴場汚水	1 m ³ につき		15 円

(消費税抜き)

更新年月日	区分	使用料	
		污水排除量	金額
平成8年4月1日	一般汚水	20 m ³ まで	500 円
		21 m ³ から 50 m ³ まで	1m ³ につき 45 円
		51 m ³ から 100 m ³ まで	1m ³ につき 55 円
		101 m ³ から 200 m ³ まで	1m ³ につき 60 円
		201 m ³ から 500 m ³ まで	1m ³ につき 75 円
		501 m ³ から 1,000 m ³ まで	1m ³ につき 85 円
		1,001 m ³ から 5,000 m ³ まで	1m ³ につき 105 円
	5,001 m ³ 以上	1m ³ につき 120 円	
	公衆浴場汚水	1 m ³ につき	20 円

更新年月日	区分	使用料	
		污水排除量	金額
平成12年4月1日	一般汚水	10 m ³ まで	600 円
		11 m ³ から 20 m ³ まで	1m ³ につき 12 円
		21 m ³ から 50 m ³ まで	1m ³ につき 55 円
		51 m ³ から 100 m ³ まで	1m ³ につき 71 円
		101 m ³ から 200 m ³ まで	1m ³ につき 78 円
		201 m ³ から 500 m ³ まで	1m ³ につき 97 円
		501 m ³ から 1,000 m ³ まで	1m ³ につき 110 円
		1,001 m ³ から 5,000 m ³ まで	1m ³ につき 136 円
	5,001 m ³ 以上	1m ³ につき 156 円	
	公衆浴場汚水	1 m ³ につき	20 円

更新年月日	区分	基本料金	従量使用料	
			污水排除量	金額
平成29年4月1日	一般汚水	600円	1 m ³ から 10 m ³ まで	1m ³ につき 11 円
			11 m ³ から 20 m ³ まで	1m ³ につき 22 円
			21 m ³ から 50 m ³ まで	1m ³ につき 76 円
			51 m ³ から 100 m ³ まで	1m ³ につき 96 円
			101 m ³ から 200 m ³ まで	1m ³ につき 106 円
			201 m ³ から 500 m ³ まで	1m ³ につき 132 円
			501 m ³ から 1,000 m ³ まで	1m ³ につき 150 円
			1,001 m ³ から 5,000 m ³ まで	1m ³ につき 185 円
	5,001 m ³ 以上	1m ³ につき 212 円		
	公衆浴場汚水		1 m ³ につき	20 円

(2) 水洗便所等の奨励制度

昭和47年10月から荒川左岸南部流域下水道処理センターが運転を開始し、水洗化が可能となり、水洗便所の普及をはかるため、昭和47年より、水洗化者に対して資金の融資又は補助を行ってきた。

なお、昭和49年度には、制度の一部を改正し、市が指定金融機関に改造資金の貸付をあっせん、並びに私道に対しての補助金支給制度を実施した。

1) 水洗便所改造費補助

(イ) 補助額

改造工事1箇所につき 20,000円※下水道処理区域供用開始の公示日から3年以内に改造工事をした場合

(ロ) 補助状況

年度	予算枠	補助件数	改造工事件数	補助額	備考
昭和48年度	1,300,000 円	118 件	182 個	1,274,000 円	1箇所 7,000円
昭和49年度	1,890,000	90	119	833,000	49.6月末迄1箇所 7,000円
	11,000,000	440	701	10,515,000	49.7月以降1箇所 12,000円
昭和50年度	12,900,000	420	782	11,730,000	〃
昭和51年度	12,900,000	442	737	11,021,000	〃
昭和52年度	13,500,000	464	699	10,483,000	〃
昭和53年度	15,600,000	430	657	10,510,000	53.9月以降1箇所 20,000円
昭和54年度	11,800,000	242	382	7,640,000	〃
昭和55年度	28,400,000	285	413	8,260,000	〃
昭和56年度	12,400,000	351	527	10,540,000	〃
昭和57年度	25,180,000	436	643	12,860,000	〃
昭和58年度	13,120,000	430	650	13,000,000	〃
昭和59年度	16,580,000	509	789	15,780,000	〃
昭和60年度	13,240,000	430	660	13,200,000	〃
昭和61年度	14,000,000	278	364	7,280,000	〃
昭和62年度	12,200,000	179	269	5,380,000	〃
昭和63年度	6,300,000	77	143	2,860,000	〃
平成元年度	1,500,000	64	77	1,540,000	〃
平成2年度	2,740,000	17	21	420,000	〃
平成3年度	760,000	11	12	240,000	〃
平成4年度	240,000	6	7	140,000	〃
平成5年度	40,000	1	2	40,000	〃
平成6年度	0	0	0	0	〃
平成7年度	0	0	0	0	〃
平成8年度	0	0	0	0	〃
平成9年度	0	0	0	0	〃
平成10年度	0	0	0	0	〃
平成11年度	0	0	0	0	〃
平成12年度	0	0	0	0	〃
平成13年度	0	0	0	0	〃
平成14年度	0	0	0	0	〃
平成15年度	0	0	0	0	〃
平成16年度	0	0	0	0	〃
平成17年度	800,000	1	2	20,000	〃
平成18年度	1,000,000	5	72	100,000	〃
平成19年度	1,000,000	1	16	20,000	〃
平成20年度	1,000,000	3	3	60,000	〃
平成21年度	1,000,000	2	2	40,000	〃
平成22年度	1,100,000	42	42	840,000	〃
平成23年度	820,000	22	22	440,000	〃
平成24年度	2,340,000	52	62	1,040,000	〃
平成25年度	2,040,000	44	56	880,000	〃
平成26年度	2,180,000	14	24	280,000	〃
平成27年度	3,240,000	78	104	1,560,000	〃
平成28年度	2,326,200	54	57	1,080,000	〃
平成29年度	2,480,000	42	64	840,000	〃
平成30年度	3,800,000	95	123	1,900,000	〃
令和元年度	7,260,000	174	182	3,480,000	〃
令和2年度	5,960,000	114	136	2,280,000	〃
令和3年度	7,280,000	129	161	2,580,000	〃
令和4年度	7,660,000	136	154	2,720,000	〃
令和5年度	2,700,000	91	112	1,820,000	〃

2) 生活困窮者補助

(イ) 補助対象者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者。

(ロ) 補助額

改造工事に要した費用の全額

3) 私道排水設備補助

(イ) 補助額

補助基本額(工事査定額)の2/3又は3/4以内の額。

(ロ) 補助状況

年度	補助率	補助件数	補助額	年度	補助率	補助件数	補助額
昭和49年度	2/3	60 件	12,661 千円	平成11年度	2/3	0 件	0 千円
	3/4	11	3,851		3/4	0	0
昭和50年度	2/3	31	10,909	平成12年度	2/3	0	0
	3/4	1	1,146		3/4	0	0
昭和51年度	2/3	29	9,079	平成13年度	2/3	0	0
	3/4	6	2,845		3/4	0	0
昭和52年度	2/3	21	5,178	平成14年度	2/3	0	0
	3/4	8	4,405		3/4	0	0
昭和53年度	2/3	14	3,594	平成15年度	2/3	0	0
	3/4	2	735		3/4	0	0
昭和54年度	2/3	3	992	平成16年度	2/3	0	0
	3/4	2	1,903		3/4	0	0
昭和55年度	2/3	9	2,196	平成17年度	2/3	0	0
	3/4	4	1,002		3/4	0	0
昭和56年度	2/3	21	10,196	平成18年度	2/3	0	0
	3/4	5	3,204		3/4	0	0
昭和57年度	2/3	18	6,094	平成19年度	2/3	0	0
	3/4	10	2,717		3/4	0	0
昭和58年度	2/3	14	6,872	平成20年度	2/3	0	0
	3/4	8	2,993		3/4	0	0
昭和59年度	2/3	24	13,862	平成21年度	2/3	0	0
	3/4	6	1,772		3/4	0	0
昭和60年度	2/3	12	5,450	平成22年度	2/3	0	0
	3/4	11	4,373		3/4	1	679
昭和61年度	2/3	11	3,512	平成23年度	2/3	0	0
	3/4	9	3,783		3/4	1	1,298
昭和62年度	2/3	3	804	平成24年度	2/3	0	0
	3/4	1	340		3/4	2	1,722
昭和63年度	2/3	3	1,668	平成25年度	2/3	0	0
	3/4	0	0		3/4	0	0
平成元年度	2/3	1	320	平成26年度	2/3	0	0
	3/4	2	835		3/4	0	0
平成2年度	2/3	1	261	平成27年度	2/3	0	0
	3/4	0	0		3/4	7	10,381
平成3年度	2/3	1	942	平成28年度	2/3	0	0
	3/4	0	0		3/4	2	1,790
平成4年度	2/3	0	0	平成29年度	2/3	0	0
	3/4	0	0		3/4	2	3,771
平成5年度	2/3	0	0	平成30年度	2/3	0	0
	3/4	0	0		3/4	7	15,369
平成6年度	2/3	0	0	令和元年度	2/3	1	645
	3/4	0	0		3/4	6	8,564
平成7年度	2/3	0	0	令和2年度	2/3	1	1,848
	3/4	0	0		3/4	2	2,536
平成8年度	2/3	0	0	令和3年度	2/3	0	0
	3/4	0	0		3/4	3	4,537
平成9年度	2/3	0	0	令和4年度	2/3	2	2,732
	3/4	0	0		3/4	2	2,721
平成10年度	2/3	0	0	令和5年度	2/3	0	0
	3/4	0	0		3/4	4	12,036

4) 水洗便所改造費あつせん

(イ) 貸付金

改造資金として預託金の10倍の額を指定金融機関が貸し付ける。(昭和49年7月1日から実施)

(ロ) 貸付限度額

改造工事1箇所につき 500,000円以内の額。

(ハ) 貸付条件

年利2.3%(令和5年度)、貸付の翌日から42ヶ月元利均等償還。

(ニ) 利子補助

償還終了において利子の全額を補助する

(ホ) あつせん状況

年度	預託金	貸付件数	改造便器数	貸付額	備考
昭和49年度	39,372 千円	386 件	690 個	83,670 千円	貸付利率 8.7
昭和50年度	24,000	284	674	88,010	〃
昭和51年度	25,000	241	513	65,120	〃
昭和52年度	46,000	201	452	56,890	〃
昭和53年度	44,300	202	417	58,930	7.0
昭和54年度	38,860	93	217	33,620	6.7
昭和55年度	34,090	125	247	43,130	7.2
昭和56年度	31,730	132	277	49,260	6.8
昭和57年度	28,360	104	249	43,220	6.6
昭和58年度	30,660	106	211	38,700	6.4
昭和59年度	29,230	111	247	46,220	6.0
昭和60年度	30,900	50	86	16,120	〃
昭和61年度	31,100	45	106	20,260	〃
昭和62年度	26,500	11	11	2,060	5.8
昭和63年度	13,600	2	3	550	〃
平成元年度	4,170	2	12	2,140	〃
平成2年度	1,460	1	1	200	6.3
平成3年度	910	0	0	0	6.5
平成4年度	390	0	0	0	6.0
平成5年度	170	0	0	0	5.0
平成6年度	200	0	0	0	4.0
平成7年度	200	0	0	0	〃
平成8年度	200	0	0	0	3.5
平成9年度	200	0	0	0	〃
平成10年度	200	0	0	0	〃
平成11年度	200	0	0	0	〃
平成12年度	200	0	0	0	2.5
平成13年度	200	0	0	0	〃
平成14年度	200	0	0	0	〃
平成15年度	200	0	0	0	〃
平成16年度	400	0	0	0	〃
平成17年度	1,800	0	0	0	2.2
平成18年度	1,800	0	0	0	1.8
平成19年度	1,800	0	0	0	2.05
平成20年度	1,800	0	0	0	2.3
平成21年度	1,800	0	0	0	〃
平成22年度	900	0	0	0	〃
平成23年度	150	0	0	0	〃
平成24年度	150	0	0	0	〃
平成25年度	150	0	0	0	〃
平成26年度	0	0	0	0	〃
平成27年度	0	0	0	0	〃
平成28年度	0	0	0	0	〃
平成29年度	0	0	0	0	〃
平成30年度	0	0	0	0	〃
令和元年度	0	0	0	0	〃
令和2年度	0	0	0	0	〃
令和3年度	0	0	0	0	〃
令和4年度	0	0	0	0	〃
令和5年度	0	0	0	0	〃

(へ) 利子補助状況

年度	予算枠	補助件数	補助額	備考
昭和49年度	10,000 円	1 件	536 円	
昭和50年度	30,000	4	20,743	
昭和51年度	100,000	7	68,787	
昭和52年度	1,795,000	31	1,254,147	
昭和53年度	15,141,000	400	14,863,000	
昭和54年度	12,640,000	245	12,636,875	
昭和55年度	9,275,000	213	8,798,464	
昭和56年度	7,296,000	173	6,210,152	
昭和57年度	7,363,000	154	5,737,163	
昭和58年度	5,620,000	86	4,850,726	
昭和59年度	4,866,000	89	3,929,212	
昭和60年度	5,744,000	110	5,078,240	
昭和61年度	5,600,000	86	4,526,300	
昭和62年度	4,266,000	75	3,376,547	
昭和63年度	4,319,000	82	3,783,933	
平成元年度	2,541,000	43	1,669,113	
平成2年度	1,641,000	32	1,596,532	
平成3年度	358,000	8	283,264	
平成4年度	300,000	2	238,652	
平成5年度	260,000	0	0	
平成6年度	100,000	0	0	
平成7年度	50,000	0	0	
平成8年度	65,000	2	42,836	
平成9年度	0	0	0	
平成10年度	0	0	0	
平成11年度	0	0	0	
平成12年度	0	0	0	
平成13年度	0	0	0	
平成14年度	0	0	0	
平成15年度	0	0	0	
平成16年度	0	0	0	
平成17年度	0	0	0	
平成18年度	0	0	0	
平成19年度	0	0	0	
平成20年度	0	0	0	
平成21年度	0	0	0	
平成22年度	0	0	0	
平成23年度	0	0	0	
平成24年度	0	0	0	
平成25年度	0	0	0	
平成26年度	0	0	0	
平成27年度	0	0	0	
平成28年度	0	0	0	
平成29年度	0	0	0	
平成30年度	0	0	0	
令和元年度	0	0	0	
令和2年度	0	0	0	
令和3年度	0	0	0	
令和4年度	0	0	0	
令和5年度	0	0	0	

(3) 排水設備指定工事店

本市では、くみ取り便所の改造工事及び排水設備工事等を行う場合、市民の便宜をはかるため昭和47年から指定工事店制度を設けている。

指定工事店には、排水設備責任技術者を1名以上専属されており、これらの責任技術者のもとに改造工事等が実施されている。

○ 指定の要件

責任技術者1名以上専属していること。工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
埼玉県内に営業所又は店舗があること。

○ 指定の申請

指定工事店指定申請書を提出すること。

○ 指定の有効期間

指定を受けた日から4年を経過した日後最初の11月30日までの期間。

○ 指定の更新

市長の指定する日までに指定工事店指定申請書を提出する。

(4) 責任技術者

○ 埼玉県下水道協会(以下「県下水道協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験に合格し、県下水道協会に試験の実施を受託している市町村及び一部事務組合に登録した者。

○ 登録の有効期間

登録を受けた日から5年とする。

令和5年度上下水道事業統計

令和6年12月 発行

編集発行 埼玉県戸田市新曾南3-1-5
戸田市水安全部
総務課・水道施設課・
下水道施設課
電話 048-229-4606
FAX 048-444-1609



凡 例	
記 号	名 称
---	行政 区 界
→	排 水 区 界(全 体 区 域)
—	排 水 区 界
→	公 共 下 水 道 幹 線
(P)	ボ ン プ 場(合 流 改 善 施 設)
■	既 事 業 計 画 区 域
■	変 更 事 業 計 画 区 域
■	合 流 区 域



事業名	荒川左岸南部流域関連 戸田公共下水道事業	図面枚数	1 / 1
	下水道計画一般図 (雨水)	縮尺	1/10,000
事業主	戸 田 市 設 計		



凡 例	
記号	名称
---	行政区界
-<->-	処理区界
- - -	処理分区界
—▶—	公共下水道幹線
—▶—	流域下水道幹線
—▶—	流域下水道との接続箇所及び番号
Ⓟ	ポンプ場(合流改善施設)
Ⓧ	処 理 場
▨	既事業計画区域
▨	合流区域



事業名	荒川左岸南部流域関連 戸田公共下水道事業	図面枚数	1 / 1
	下水道計画一般図 (汚水)	縮尺	1 / 10,000
事業主	戸 田 市 設 計		